ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА"
ООО "НИИ ПГ"

NIIPG
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Разработка программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года

Генеральный директор С. Д. Митягин

Санкт–Петербург

2018

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д.41, к.2, лит.Б, пом.3
тел.: +7(812)627-1768 e-mail: niipg@yandex.ru
ИНН 7802019168 КПП 781401001 ОГРН 1027801548675

Приложение
к решению ___ сессии
Керченского городского совета

от «___» _____ 2018 №_____

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДО 2030 ГОДА

1. Паспорт Программы

1. Общие положения	Программа разработана на базе комплексного анализа и оценки: – состояния и прогнозов социально-экономического развития городского округа Керчь; – динамики жилищного и промышленного строительства, а также объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; – текущего состояния сетей и систем ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения); – решения проблем сбора и утилизации ТКО; – эффективности решения задач по энергосбережению, в т.ч. установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения; – прогнозов появления дефицита ресурсов, текущего наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; – степени воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду.
2. Целевые установки Программы	• Качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами наиболее экономичным образом при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов. • Реализация мероприятий генерального плана городского округа Керчь в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. • Обеспечение эффективности производства, транспортировки и использования / потребления энергетических и других ресурсов. • Улучшение экологической обстановки на территории городского округа.
3. Задачи Программы	В качестве основных задач, определяющих содержание Программы, выделены: • Планирование развития системы коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом. • Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы коммунальной инфраструктуры. • Инженерно-техническая оптимизация функционирования системы коммунальной инфраструктуры в городском поселении. • Повышение надежности и качества работы системы коммунальной инфраструктуры. • Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов для развития системы коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности их работы. • Повышение инвестиционной привлекательности системы

	коммунальной инфраструктуры. • Обеспечение сбалансированности интересов организаций коммунального комплекса. • Координация действий организаций, функционирующих в сфере коммунального комплекса. • Развитие конкурентных отношений между структурными подразделениями и организациями коммунального комплекса в сфере электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, тепло- и газоснабжения, утилизации / захоронения твердых коммунальных отходов. • Формирование обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы на основании принятых показателей по перспективе развития городского округа, а также с учетом изменения качества потребления коммунальных ресурсов. • Определение прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов на базе результатов анализа прогнозов социального и экономического развития, существующего состояния каждой из подсистем коммунальной инфраструктуры и с учетом эффективности использования существующих мощностей. • Уточнение принятых направлений развития и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, включая объекты утилизации /захоронения ТКО с учетом планов территориального и социально-экономического развития городского округа, а также прогнозов по объемам образования ТКО. • Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. • Актуализация перечня мероприятий инвестиционных проектов по каждой из составляющей коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей ее развития. • Определение источников финансирования (инвестирования) Программы, в т.ч. с учетом: – прогноза динамики уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (технологическое присоединение) на весь период действия Программы; – сравнительного анализа критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.
4. Ключевые показатели	4.1. Доступность коммунальных услуг 4.1.1. Снижение удельного показателя платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в совокупном доходе семей. 4.1.2. Динамика снижения доли семей, нуждающихся в субсидиях. 4.1.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальным инженерным сетям, %. 4.2. Сравнительные удельные показатели - соотношения спроса на коммунальные ресурсы и объемов реализации услуг в инфраструктурных секторах, %: • теплоснабжения;

	• водоснабжения; • электроснабжения; • газоснабжения; • водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 4.2.1. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей теплоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.2. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.3. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей электроснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.4. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей газоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.5. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков к их общей протяженности, %. 4.3. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: 4.3.1. Тепловая энергия: • Удельная составляющая нуждающихся в замене / капитальном ремонте участков сетей от общей их протяженности, %. • Индексы выполненной/запланированной замены оборудования / теплопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Показатель перебоев в снабжении потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением - час*чел/год. • Удельный показатель аварийности сетей централизованного теплоснабжения от общей их протяженности, авар. / км. 4.3.2. Водоснабжение: • Удельный показатель аварийности сетей водоснабжения от общей их протяженности, авар. / км. • Удельный показатель потерь питьевой воды относительно общей протяженности магистральных и распределительных сетей, $м^3$/км. • Индексы выполненной/запланированной замены узлов / трубопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Удельная составляющая нуждающихся в замене (реконструкции) / капитальном ремонте / санации участков сетей от общей их протяженности, %. • Процентное отношение проб с нормативными показателями к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения: – по микробиологическим показателям, %; – по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, %. 4.3.3. Электроснабжение: • Индексы выполненной/запланированной замены изношенного

	оборудования питающих центров, %. • Индексы выполненной/запланированной замены оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, %. • Индексы выполненной/запланированной замены кабельных линий электропередач высокого напряжения, %. • Показатель перебоев в снабжении потребителей электроэнергией - час*чел /год. 3.4. Газоснабжение: • Индексы выполненной/запланированной замены надземных / подземных газопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Индексы выполненной / запланированной замены распределительного и регулирующего оборудования с выработанным эксплуатационным ресурсом, %; • Показатель перебоев в снабжении потребителей природным газом для бытовых нужд - час*чел/год. 4.3.5. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: • Удельный показатель аварийности сетей водоотведения к их общей протяженности, авар. /км. • Индексы выполненной / запланированной замены узлов и трубопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Доля нормативно очищенных сточных вод в их общем объеме, %. 4.3.6. Утилизация / захоронение твердых коммунальных отходов: • Удельный показатель твердых коммунальных отходов, направленных на сортировку, %; • Удельный показатель утилизированных твердых коммунальных отходов, %; • Динамика изменения коэффициентов заполненности полигонов твердых коммунальных отходов, %; • Доля твердых коммунальных отходов, прошедших весовой контроль, %.
5. Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы: - 2019-2023 годы – 1-я очередь; - 2024-2030 годы – расчетный срок.
6. Объемы требуемых капиталовложений	Финансовые потребности на реализацию Программы определены в размере – **125195967,2** тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: Республиканские бюджетные средства – 118 936 168,6 тыс. руб., в т.ч.: – на 2019 – 2020 гг. – 36 912 759,1 тыс. руб.; – на 2021 – 2022 гг. - 48 484 032,9 тыс. руб.; – на 2023 г. – 5 485 058,80 тыс. руб.; – на 2024 – 2030 гг. - 28 054 317,80 тыс. руб. Муниципальные бюджетные средства – 6 259798,5 тыс. руб., в т.ч.: – на 2019 – 2020 гг. – 1 942 776,8 тыс. руб.; – на 2021 – 2022 гг. – 2 551 791,2 тыс. руб.;

	– на 2023 г. – 288 687,4 тыс. руб.; – на 2024 – 2030 гг. – 1 476 543,2 тыс. руб. Кроме того, по действующим республиканским программам: на 2019-2020 гг. – 2 344 487,03 тыс. руб.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы	7.1. Качественное и полноценное выполнение Программы направлено на реализацию мероприятий генерального плана городского округа Керчь в части строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры: – с учетом обеспечения повышения качества проживания населения; – удовлетворения потребностей жилищного и промышленного строительства; – обеспечения надежности и качества коммунальных услуг для потребителей; – улучшения экологической обстановки на территории города. 7.2. Результаты реализации Программы будут оказывать влияние при формировании и определении тарифов на использование коммунальных ресурсов, размеров плат за подключение (технологическое присоединение).
8. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие структуру и содержание мероприятий Программы	• Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; • Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ; • Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; • Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; • Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; • Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; • Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; • Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; • Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике"; • Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; • Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; • Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 октября 2013 г. №359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, город-

	ских округов"; • Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 г. №447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями и дополнениями от: 29 января, 28 февраля, 30 марта, 26 апреля, 30 мая, 28 июня 2018 г.) • Распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2018 г. №137-р "Об утверждении бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года". • Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. №700 "Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от 21 мая и 24 сентября 2018 г.); • Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6 декабря 2017 г. №1425-р "Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года №1562-р" (с изменениями и дополнениями от: 5, 22 февраля, 26, 28 марта, 23 апреля, 3, 23 мая, 18, 29 июня, 16 июля, 8 августа 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016 г. №154 "Об утверждении государственной программы Республики Крым "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от: 15 августа 2016 г., 13 марта, 26 декабря 2017 г., 18 июня 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 г. №566 "Об утверждении Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 20 февраля, 12 декабря 2017 г., 19 июня 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 г. №35 "Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от 27 апреля 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 24 апреля 2018 г. №196 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 - 2019 годы и на перспективу до 2020 года»; • Постановление Совета министров Республики Крым от 5 декабря 2017 г. №658 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" (с изменениями и дополнениями от: 6 июля 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 №25 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 годы". • Решение Керченского городского совета Республики Крым от 11 октября 2018 г. №1465-1/18 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».

	• Постановление администрации города Керчь от 20.07.2016 г. №1962/1-п об утверждении муниципальной программы «Развитие и построение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017 -2019 годы».
9. Заказчик Программы	Администрации города Керчь Республики Крым, 298300 Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 17
10. Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41, к. 2, лит. Б
11. Ответственный исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Керчь 298300 Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 5
12. Соисполнители Программы	нет
13. Управление Программой	13.1. Основными функциями управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по реализации Программы являются: – обеспечение реализации мероприятий Программы; – подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы; – организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы; – обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы; – обеспечение взаимодействия управления и уполномоченных органов исполнительной власти Республики Крым по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы; – подготовка заключения об эффективности реализации Программы; – осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы; – организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям; – сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы; – осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств; – систематизация статистических и расчетных данных текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы; – участие в разработке инвестиционных программ и подготовке проектов соглашений с организациями, участвующими в реализацию инвестиционных программ.

	В рамках осуществляемых функций управление ЖКХ подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы. На основе результатов мониторинга выполнения Программы управление ЖКХ формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы.

Приложения:

Приложение 1

Таблица П1-1. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы».

Таблица П1-2. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа развития строительной отрасли на 2018 - 2020 годы»

Таблица П1-3. Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с программой «Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»

Таблица П1-4. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» «Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

Таблица П1-5. Перечень относящихся к коммунальной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с действующими муниципальными программами городского округа Керчь

Приложение 2

Таблица П2-1. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Таблица П2-2. Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Таблица П2-3. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг. (электроснабжение)

Таблица П2-4. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг. (электроснабжение)

Таблица П2-5. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на благоустройство парков, скверов, набережных на 2019-2030 гг.

Таблица П2-6. Распределение сводных расходов на благоустройство парков, скверов, набережных по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Таблица П2-7. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на обустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам на 2019-2030 гг.

Таблица П2-8. Распределение сводных расходов на благоустройство парков, скверов, набережных по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Приложение 3

Таблица П3-1. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения на 2019-2030 гг.

Таблица П3-2. Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Приложение 4

Таблица П4-1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации регионального значения на 2019-2030 гг.

Приложение 5

Таблица П5-1. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы водоснабжения.

Таблица П5-2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения.

Приложение 6

Таблица П6-1. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

Таблица П6-2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы хозяйственно-бытовой канализации.

Приложение 7

Таблица П7-1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников теплоснабжения.

Таблица П7-2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения.

Приложение 8

Таблица П8-1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников электроснабжения.

Таблица П8-2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей электроснабжения.

Приложение 9

Таблица П9-1. Мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам.

Приложение 10

Пояснительная записка

Приложение 1

Таблица П1-1

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Расходы из бюджета Республики Крым, тыс. руб.
Реконструкция водовода по ул. Свердлова, Кирова, г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2020	61 408,130
Строительство подводящего водовода к пос. Аджимушкай, г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2020	62 361,437
Строительство подводящего водовода в поселки Глейки, Маяк и Жуковка, г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2020	52 473,103
Строительство разводящих сетей водоснабжения пос. Маяк, Глейки и Жуковка, г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2020	37 380,000
Строительство канализационного коллектора в пос. Капканы в г. Керчи	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2019	47 904,682
Реконструкция насосной станции "Аджимушкай" г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2019-2020	107 778,862
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в жилом массиве на ул. Котовского, г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2019	23 876,407
Реконструкция КНС "Колхозная" г. Керчь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2019	89 179,800

Таблица П1-2

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой
«Государственная программа развития строительной отрасли на 2018 - 2020 годы»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Совокупные расходы из федерального, бюджета Республики Крым, тыс. руб.
Противооползневые сооружения берегового склона в районе Аршинцево, г. Керчь, Республика Крым (строительство)	Министерство строительства и архитектуры Республики Крым	2019-2020	580 000,000

Таблица П1-3

Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с программой
«Государственная программа Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Совокупные расходы из бюджета Республики Крым, местного бюджета, тыс. руб.
Строительство подводящего газопровода высокого давления к пгт. Героевское г. Керчь Республики Крым	Министерство топлива и энергетики Республики Крым	2019	27 769,476
Строительство сетей газоснабжения микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь в г. Керчи Республики Крым	Министерство топлива и энергетики Республики Крым	2020	17 509,900
Газоснабжение микрорайона Аршинцево ул. Черноморская - Орджоникидзе - Мира - Победы - Нестерова г. Керчь Республики Крым	Министерство топлива и энергетики Республики Крым	2020	11 206,236

Таблица П1-4

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»

«Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Совокупные расходы из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, тыс. руб.
Рекультивация полигона ТКО г. Керчь Республика Крым	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	2019-2021	1 068 270,00
Реконструкция разводящих сетей в г, Керчи, Республика Крым	Служба капитального строительства Республики Крым	2019	154 269,00

Таблица П1-5

Перечень относящихся к коммунальной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с действующими муниципальными программами городского округа Керчь

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Совокупные расходы из средств, тыс. руб.	
Муниципальная программа «Развития и построения «АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017 -2019 годы»				
Интеграция внешних информационных систем (Система-112, система оповещения, противопожарного мониторинга, видеокамеры, мониторинг автотранспорта, система телеметрии газоснабжения, система лесохранитель, система мониторинга водозабора и КНС, ГИС управления архитектуры, система мониторинга теплосетей ЖКХ и электросетей) в КСА ЕЦОР	МКУ ЕДДС-112 по городу Керчи	2019 г.	Бюджет РК	3 100
			Бюджет муниципального образования городской округ Керчь	-

Приложение 2

Таблица П2-1

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры												Итого, тыс. руб.
	Строительство и реконструкция системы теплоснабжения			Строительство и реконструкция системы газоснабжения			Строительство и реконструкция системы водоснабжения			Строительство и реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации			
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	
2019	2 152 878,0	430 575,6	2 583 453,6	-	-	-	1 211 350,1	242 270,0	1 453 620,1	21 587 355,8	4 317 471,2	25 904 826,9	**29 941 900,6**
2020													
2021	1 488 311,4	297 662,3	1 785 973,7	-	-	-	1 718 463,6	343 692,7	2 062 156,4	35 320 370,0	7 064 074,0	42 384 444,0	**46 232 574,1**
2022													
2023	594 842,8	118 968,6	713 811,3	-	-	-	164 047,0	32 809,4	196 856,4	3 062 681,3	612 536,3	3 675 217,6	**4 585 885,3**
2024-2030	1 253 754,3	250 750,9	1 504 505,2	131 331,2	26 266,2	157 597,4	5 749 001,1	1 149 800,2	6 898 801,4	4 683 553,5	936 710,7	5 620 264,2	**14 181 168,2**
Всего, тыс. руб.	**5 489 786,5**	**1 097 957,4**	**6 587 743,8**	**131 331,2**	**26 266,2**	**157 597,4**	**8 842 861,8**	**1 768 572,3**	**10 611 434,3**	**64 653 960,6**	**12 930 792,2**	**77 584 752,7**	**94 941 528,2**

Таблица П2-2

Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры								**Итого, тыс. руб.**
	Строительство и реконструкция системы теплоснабжения		Строительство и реконструкция системы газоснабжения		Строительство и реконструкция системы водоснабжения		Строительство и реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации		
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.								
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	2 454 280,9	129 172,7	-	-	1 380 939,1	72 681,0	24 609 585,6	1 295 241,3	**29 941 900,6**
2020									
2021	1 696 675,0	89 298,7	-	-	1 959 048,6	103 107,8	40 265 221,8	2 119 222,2	**46 232 574,1**
2022									
2023	678 120,7	35 690,6			187 013,6	9 842,8	3 491 456,7	183 760,9	**4 585 885,3**
2024-2030	1 429 279,9	75 225,3	149 717,5	7 879,9	6 553 861,3	344 940,1	5 339 251,0	281 013,2	**14 181 168,2**
Всего, тыс. руб.	**6 258 356,6**	**329 387,2**	**149 717,5**	**7 879,9**	**10 080 862,6**	**530 571,7**	**73 705 515,1**	**3 879 237,6**	**94 941 528,2**

Таблица П2-3

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг. (электроснабжение)

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры			Итого, тыс. руб.
	Строительство и реконструкция системы электроснабжения			
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	
2019	988 470,4	197 694,5	1 186 163,5	**1 186 163,5**
2020				
2021	958 716,5	191 743,3	1 150 458,8	**1 150 458,8**
2022				
2023	473 212,9	94 642,5	567 855,6	**567 855,6**
2024-2030	1 070 951,4	110 630,5	663 783,8	**663 783,8**
Всего, тыс. руб.	**3 491 351,2**	**594 710,8**	**3 568 261,7**	**3 568 261,7**

Таблица П2-4

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг. (электроснабжение)

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры		Итого, тыс. руб.
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.		
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	1 126 855,3	59 308,2	**1 186 163,5**
2020			
2021	1 092 935,9	57 522,9	**1 150 458,8**
2022			
2023	539 462,8	28 392,8	**567 855,6**
2024-2030	630 594,6	33 189,2	**663 783,8**
Всего, тыс. руб.	**3 389 848,6**	**178 413,1**	**3 568 261,7**

Таблица П2-5

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на благоустройство парков, скверов, набережных на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на благоустройство парков, скверов, набережных			Итого, тыс. руб.
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	
2019	602 338,8	120 467,8	722 806,6	**722 806,6**
2020				
2021	810 995,1	162 199,0	973 194,1	**973 194,1**
2022				
2023	516 671,0	103 334,2	620 005,3	**620 005,3**
2024-2030	3 067 425,3	613 485,1	3 680 910,4	**3 680 910,4**
Всего, тыс. руб.	**4 997 430,2**	**999 486,1**	**5 996 916,4**	**5 996 916,4**

Таблица П2-6

Распределение сводных расходов на благоустройство парков, скверов, набережных по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на благоустройство парков, скверов, набережных		**Итого, тыс. руб.**
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.		
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	686 666,3	36 140,3	**722 806,6**
2020			
2021	924 534,4	48 659,7	**973 194,1**
2022			
2023	589 005,0	31 000,3	**620 005,3**
2024-2030	3 496 864,9	184 045,5	**3 680 910,4**
Всего, тыс. руб.	**5 697 070,6**	**299 845,8**	**5 996 916,4**

Таблица П2-7

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на обустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.			Итого, тыс. руб.
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	
2019	725 144,8	145 029,0	870 173,8	**870 173,8**
2020				
2021	-	-	-	-
2022				
2023	-	-	-	-
2024-2030	-	-	-	-
Всего, тыс. руб.	**725 144,8**	**145 029,0**	**870 173,8**	**870 173,8**

Таблица П2-8

Распределение сводных расходов на благоустройство парков, скверов, набережных по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на благоустройство парков, скверов, набережных		Итого, тыс. руб.
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.		
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	826 665,1	43 508,7	**870 173,8**
2020			
2021	-	-	-
2022			
2023	-	-	-
2024-2030	-	-	-
Всего, тыс. руб.	**826 665,1**	**43 508,7**	**870 173,8**

Приложение 3

Таблица ПЗ-1

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы водоснабжения			Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы хозяйственно-бытовой канализации			Итого, тыс. руб.
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	
2019	3 940 825,1	788 165,1	4 728 990,0	1 171 251,1	234 250,2	1 405 501,4	**6 134 491,4**
2020							
2021	2 232 997,6	446 599,5	2 679 597,1	-	-	-	**2 679 597,1**
2022							
2023	-	-	-	-	-	-	-
2024-2030	8 088 359,4	1 617 671,9	9 706 031,3	1 082 472,8	216 494,6	1 298 967,3	**11 004 998,6**
Всего, тыс. руб.	**14 262 182,1**	**2 852 436,5**	**17 114 618,4**	**2 253 723,9**	**450 744,8**	**2 704 468,7**	**19 819 087,1**

Таблица ПЗ-2

Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Сроки финансирования	Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы водоснабжения		Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы хозяйственно-бытовой канализации		**Итого, тыс. руб.**
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.				
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	4 492 540,5	236 449,5	1 335 226,3	70 275,1	**6 134 491,4**
2020					
2021	2 545 617,2	133 979,9	-	-	**2 679 597,1**
2022					
2023	-	-	-	-	-
2024-2030	9 220 729,7	485 301,6	1 234 018,9	64 948,4	**11 004 998,6**
Всего, тыс. руб.	**16 258 887,5**	**855 730,9**	**2 569 245,2**	**135 223,5**	**19 819 087,1**

Приложение 4

Таблица П4-1

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации регионального значения на 2019-2030 гг.

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность объекта	Измеритель объекта	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Срок начала проектирования - 2019 - 2020 год													
1	19-03-003-02	Реконструкция ВОС г. Керчь производительностью 100000 м3/сут, в том числе:									1211350,1	242270,0	1453620,1
1.1	19-03-003-02	Станция обезжелезивания	100000 м3/сут	100000	8,69	1,04				1,2095	1093132,1	218626,4	1311758,5
1.2	19-03-004-01	Здание хлораторной	100000 м3/сут	20	4098,95	1,04				1,2095	103123,0	20624,6	123747,6
1.3	19-03-005-22	Фильтры поглотители	100000 м3/сут	10000	1,2	1,04				1,2095	15095,0	3019,0	18114,0
2	14-06-004-49	Реконструкция водовода регионального значения, L=8273,68 м, Д=1000 мм	8273,68 м Д=1000 мм	1000	41019,4		0,9	1,02		1,2545	376822,3	75364,5	452186,7
3	14-06-004-43	Первый этап напорного водовода протяженностью 65 км	65 км	65	27376,26		0,9	1,02		1,2095	1975830,4	395166,1	2370996,5

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность объекта	Измеритель объекта	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4	19-04-006	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Орджоникидзевские" производительностью 20000м3/сут, в том числе:	20000 м3/сут								431174,5	86234,9	517409,4
4.1	19-04-006-02	Здания решеток	20000 м3/сут	20000	3,82	1,04				1,2095	96105,1	19221,0	115326,1
4.2	19-04-006-05	Песколовки горизонтальные	20000 м3/сут	20000	1,34	1,04				1,2095	33712,2	6742,5	40454,7
4.3	19-04-006-07	Отстойники горизонтальные	20000 м3/сут	20000	4,11	1,04				1,2095	103401,0	20680,2	124081,2
4.4	19-04-006-08	Установка УФ-обеззараживания сточных вод	20000 м3/сут	20000	5,04	1,04				1,2095	126798,3	25359,7	152158,0
4.5	19-04-006-12	Цех механического обезвоживания осадка	5 т/сут	5	7925,59	1,04				1,2095	49848,8	9969,8	59818,5
4.6	19-04-006-15	Площадка складирования обезвоженного осадка	2000 м2	2000	8,47	1,04				1,2095	21309,2	4261,8	25571,0
5	19-04-006	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Бондаренковские" производительностью 43000м3/сут	43000м3/сут								740076,6	148015,3	888092,0

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность объекта	Измеритель объекта	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1	19-04-006-03	Здания решеток	43000 м3/сут	43000	2,21	1,04				1,2095	119540,1	23908,0	143448,1
5.2	19-04-006-05	Песколовки горизонтальные	43000 м3/сут	43000	1,34	1,04				1,2095	72481,3	14496,3	86977,6
5.3	19-04-006-07	Отстойники горизонтальные	43000 м3/сут	43000	4,11	1,04				1,2095	222312,1	44462,4	266774,5
5.4	19-04-006-09	Установка УФ-обеззараживания сточных вод	43000 м3/сут	43000	2,49	1,04				1,2095	134685,4	26937,1	161622,5
5.5	19-04-006-12	Цех механического обезвоживания осадка	15 т/сут	15	7925,59	1,04				1,2095	149546,3	29909,3	179455,6
5.6	19-04-006-15	Площадка складирования обезвоженного осадка	4000 м2	4000	8,25	1,04				1,2095	41511,3	8302,3	49813,6
	Итого за 2019-2020 годы										**5112076,3**	**1022415,3**	**6134491,4**
Срок начала проектирования - 2021 - 2022 год													
6	14-06-004-49	Реконструкция керченского водовода от насосной станции N 4 до водопроводных очистных сооружений г. Керчь протяженностью 29 км, диаметром 2х1000 мм	29	29	41019,4		0,9	1,02	1,63	1,2545	2232997,6	446599,5	2679597,1
	Итого за 2021-2022 годы										**2232997,6**	**446599,5**	**2679597,1**

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность объекта	Измеритель объекта	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Срок начала проектирования - 2024 - 2030 год													
7	14-06-004-43	Строительство напорного водовода в две нитки с каскадом насосных станций и резервуаров чистой воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до г. Керчи с отводом на г. Феодосию протяженностью 204 км, диаметр 630-1000 мм, в том числе:	139 км	139	27376,26		0,9	1,02	1,63	1,4205	8088359,4	1617671,9	9706031,3
8	14-07-004-22	Реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции "Бытовые" до канализационных очистных сооружений "Орджоникидзевские" г. Керчь, диаметр 700 мм и 500 мм, протяженностью	Д 500-700мм L=7,8 м	7,8	97696,98					1,4205	1082472,8	216494,5	1298967,3

№ п/п	Код показа-теля	Мероприятие	Мощность объекта	Изме-ритель объекта	Норматив цены строи-тельства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффи-циент сейсмич-ности	Поправоч-ные коэф-фициенты для расче-та про-кладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транс-портировку разработанно-го грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Поправоч-ные коэф-фициенты при про-кладке тру-бопроводов в 2 и более рядов (ни-тей) в одной траншее	Прогноз-ный ин-декс-дефлятор на год открытия финанси-рования	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
		7,8 км											
	Итого за 2024-2030 годы										**9170832,2**	**1834166,4**	**11004998,6**

Приложение 5

Таблица П5-1

Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы водоснабжения

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Диаметр, мм	Протяженность, км	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Начало строительства - 2021 год											
1	14-06-004-34	Реконструкция водовода, L=90626,50 м, Д=100-1000 мм	100-1000	90,6265	15690,92	0,9	1,02		1637634,4	327526,9	1965161,3
	Итого за 2021 год								**1637634,4**	**327526,9**	**1965161,3**
Начало строительства - 2024-2030 годы											
2	14-06-004-30	Реконструкция водопроводных сетей, L=214398,51 м, Д=15-750 мм	15-750	214,39851	12300,26		1,02	1,4205	3821003,8	764200,8	4585204,5
3	14-06-004-14	Строительство водопроводных сетей, L=202350,93 м, Д=100-300 мм	100-300	202,35093	6575,97		1,02	1,4205	1927997,4	385599,5	2313596,8
	Итого за 2024-2030 годы								**5749001,1**	**1149800,2**	**6898801,4**

Таблица П5-2

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Начало строительства - 2019 год									
1	19-03-003-02	Реконструкция станции водоподготовки производительностью 100000 м3/сут, в том числе:							
1.1	19-03-003-02	Станция обезжелезивания	100000	8,69	1,04	1,2095	1093132,1	218626,4	1311758,5
1.2	19-03-004-01	Здание хлораторной	20	4098,95	1,04	1,2095	103123,0	20624,6	123747,6
1.3	19-03-005-22	Фильтры поглотители	10000	1,2	1,04	1,2095	15095,0	3019,0	18114,0
	Итого за 2019 год						**1211350,1**	**242270,0**	**1453620,1**
Начало строительства - 2021 год									
2	расчет	Реконструкция водонапорной башни	50	925,00	1,04	1,2545	1206,8	241,4	1448,2
3	19-03-002-05	Насосная станция производительностью 90000 м3/сут	3750	12,26	1,04	1,2545	59982,7	11996,5	71979,2
4	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 9 м3/час	9	57,02	1,04	1,2545	669,5	133,9	803,4
5	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 30 м3/час	30	57,02	1,04	1,2545	2231,8	446,4	2678,1
6	19-03-002-01	Насосная станция	65	57,02	1,04	1,2545	4835,5	967,1	5802,6
7	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 45 м3/час	45	57,02	1,04	1,2545	3347,7	669,5	4017,2
8	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 30 м3/час	30	57,02	1,04	1,2545	2231,8	446,4	2678,1

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 25 м3/час	25	57,02	1,04	1,2545	1859,8	372,0	2231,8
10	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 30 м3/час	30	57,02	1,04	1,2545	2231,8	446,4	2678,1
11	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 30 м3/час	30	57,02	1,04	1,2545	2231,8	446,4	2678,1
	Итого за 2021 год						**80829,2**	**16165,8**	**96995,0**
Начало строительства - 2023 год									
12	19-03-002-01	Насосная станция	65	57,02	1,04	1,3405	5167,0	1033,4	6200,4
13	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 65 м3/час	65	57,02	1,04	1,3405	5167,0	1033,4	6200,4
14	19-03-002-02	Насосная станция производительностью 720 м3/час	720	29,68	1,04	1,3405	29791,8	5958,4	35750,1
15	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 30 м3/час	30	57,02	1,04	1,3405	2384,8	477,0	2861,7
16	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 216 м3/час	216	57,02	1,04	1,3405	17170,4	3434,1	20604,5
17	19-03-002-01	Насосная станция	65	57,02	1,04	1,3405	5167,0	1033,4	6200,4
18	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 10 м3/час	10	57,02	1,04	1,3405	794,9	159,0	953,9
19	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 55 м3/час	55	57,02	1,04	1,3405	4372,1	874,4	5246,5
20	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 12,6 м3/час	12,6	57,02	1,04	1,3405	1001,6	200,3	1201,9

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21	19-03-002-02	Насосная станция производительностью 720 м3/час	720	29,68	1,04	1,3405	29791,8	5958,4	35750,1
22	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 25 м3/час	25	57,02	1,04	1,3405	1987,3	397,5	2384,8
23	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 200 м3/час	200	57,02	1,04	1,3405	15898,5	3179,7	19078,3
24	19-03-002-01	Насосная станция производительностью 45 м3/час	45	57,02	1,04	1,3405	3577,2	715,4	4292,6
25	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды	500	10,26	1,04	1,3405	7151,8	1430,4	8582,2
26	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды объемом 500 м3	500	10,26	1,04	1,3405	7151,8	1430,4	8582,2
27	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды	500	10,26	1,04	1,3405	7151,8	1430,4	8582,2
28	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды	500	10,26	1,04	1,3405	7151,8	1430,4	8582,2
29	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды	500	10,26	1,04	1,3405	7151,8	1430,4	8582,2
30	19-03-006-27	Реконструкция резервуара чистой воды объемом 350 м3	350	12,33	1,04	1,3405	6016,3	1203,3	7219,6
	Итого за 2023 год						**164047,0**	**32809,4**	**196856,4**

Приложение 6

Таблица П6-1

Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы хозяйственно-бытовой канализации

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Диаметр, мм	Протяженность, м	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Начало строительства - 2019 год										
1	14-07-004-20	Реконструкция канализации безнапорной L=168352,79 м, Д=100-1000 мм	100-1000	168,35279	99612,95	1,02	1,209538005	20689777,0	4137955,4	24827732,4
2	14-07-004-18	Реконструкция канализации напорной L=38124,92 м, Д=150-800 мм	150-800	38,12492	9915,94	1,02	1,209538005	466404,3	93280,9	559685,1
	Итого за 2019 год							**21156181,3**	**4231236,3**	**25387417,6**
Начало строительства - 2021 год										
3	14-07-004-20	Проектирование канализации безнапорной L=267042 м, Д=100-1000 мм	100-1000	267,042	99612,95	1,02	1,2545	34038170,6	6807634,1	40845804,8
4	14-07-004-18	Проектирование канализации напорной L=12398,25 м, Д=150-800 мм	150-800	12,39825	9915,94	1,02	1,2545	157313,2	31462,6	188775,8
	Итого за 2021 год							**34195483,8**	**6839096,8**	**41034580,6**

Таблица П6-2

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы хозяйственно-бытовой канализации

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
Начало строительства - 2019 год									
1	19-04-006	Проектирование канализационных очистных сооружений	20000				431174,5	86234,9	517409,4
1.1	19-04-006-02	Здания решеток	20000	3,82	1,04	1,2095	96105,1	19221,0	115326,1
1.2	19-04-006-05	Песколовки горизонтальные	20000	1,34	1,04	1,2095	33712,2	6742,4	40454,7
1.3	19-04-006-07	Отстойники горизонтальные	20000	4,11	1,04	1,2095	103401,0	20680,2	124081,2
1.4	19-04-006-08	Установка УФ-обеззараживания сточных вод	20000	5,04	1,04	1,2095	126798,3	25359,7	152157,9
1.5	19-04-006-12	Цех механического обезвоживания осадка	5	7925,59	1,04	1,2095	49848,8	9969,8	59818,5
1.6	19-04-006-15	Площадка складирования обезвоженного осадка	2000	8,47	1,04	1,2095	21309,2	4261,8	25571,0
	Итого за 2019 год						**431174,5**	**86234,9**	**517409,4**
Начало строительства - 2021 год									
4	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции	19200	13,76	1,04	1,2545	344686,0	68937,2	413623,2
5	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 800 м3/час	19200	13,76	1,04	1,2545	344686,0	68937,2	413623,2
6	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 530 м3/час	12720	13,76	1,04	1,2545	228354,5	45670,9	274025,4
7	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 450 м3/час	10800	13,76	1,04	1,2545	193885,9	38777,2	232663,1

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8	19-04-001-01	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 80 м3/час	1920	1,77	1,04	1,2545	4433,8	886,8	5320,6
9	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 139,50 м3/час	3348	1,77	1,04	1,2545	7731,5	1546,3	9277,8
10	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 20 м3/час	480	1,77	1,04	1,2545	1108,5	221,7	1330,1
	Итого за 2021 год						**1124886,2**	**224977,2**	**1349863,4**
Начало строительства - 2023 год									
11	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 250 м3/час	6000	1,77	1,04	1,3405	14805,6	2961,1	17766,7
12	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 250 м3/час	6000	1,77	1,04	1,3405	14805,6	2961,1	17766,7
13	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 144 м3/час	3456	1,77	1,04	1,3405	8528,0	1705,6	10233,6
14	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 250 м3/час	6000	1,77	1,04	1,3405	14805,6	2961,1	17766,7
15	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 450 м3/час	10800	13,76	1,04	1,3405	207177,4	41435,5	248612,9
16	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 20 м3/час	480	1,77	1,04	1,3405	1184,4	236,9	1421,3

№ п/п	Код показателя	Мероприятие	Мощность	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 2400 м3/час	57600	13,76	1,04	1,3405	1104946,1	220989,2	1325935,3
18	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 250 м3/час	6000	1,77	1,04	1,3405	14805,6	2961,1	17766,7
19	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 800 м3/час	19200	13,76	1,04	1,3405	368315,4	73663,1	441978,4
20	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 450 м3/час	10800	13,76	1,04	1,3405	207177,4	41435,5	248612,9
21	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 20 м3/час	480	1,77	1,04	1,3405	1184,4	236,9	1421,3
22	19-04-001-02	Реконструкция канализационной насосной станции производительностью 2400 м3/час	57600	13,76	1,04	1,3405	1104946,1	220989,2	1325935,3
	Итого за 2023 год						**3062681,3**	**612536,3**	**3675217,6**
Начало строительства - 2024-2030 годы									
23	19-04-001-02	Проектирование канализационных насосных станций, 12 шт.	19200	13,76	1,04	1,4205	4683553,5	936710,7	5620264,2
	Итого за 2024-2030 годы						**4683553,5**	**936710,7**	**5620264,2**

Приложение 7

Таблица П7-1

Мероприятия по строительству и реконструкции источников теплоснабжения

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
срок начала проектирования - 2019 год											
БМК взамен котельной ул. Кирова, 79в											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	17,45	4113,59		1,04	1,1613	86695,0	17339,0	104034,0
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2084,31	0,39		1,04	1,1613	978,4	195,7	1174,1
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,7						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,19						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				3000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				1500						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								91394,4	18278,9	109673,3
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								91449,4	18289,9	109739,3
БМК взамен котельной ш. Вокзальное, 64											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	3,50	7479,17		1,04	1,1613	31615,4	6323,1	37938,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				5						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	418,06	0,10		1,04	1,1613	48,4	9,7	58,1
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								35384,9	7077,0	42461,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								35439,9	7088,0	42527,9
БМК взамен котельной ул. Славы, 4											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	3,50	7479,17		1,04	1,1613	31615,4	6323,1	37938,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				5						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	418,06	0,10		1,04	1,1613	48,4	9,7	58,1
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								35384,9	7077,0	42461,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								35439,9	7088,0	42527,9
	Итого за 2019 год								162329,2	32465,8	194795,0
срок начала проектирования - 2020 год											
БМК взамен котельной БМК№4 (Бывшее ЦТП Марат-5а)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	8,70	4896,79		1,04	1,1613	51452,7	10290,5	61743,3
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	1039,17	0,09		1,04	1,1613	112,5	22,5	135,0
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								55286,2	11057,2	66343,5
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								55341,2	11068,2	66409,5

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
БМК взамен котельной БМК№6 (Бывшее ЦТП Марат-4)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	12,21	4658,83		1,04	1,1613	68702,2	13740,4	82442,6
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	1458,42	0,09		1,04	1,1613	150,5	30,1	180,5
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								72573,7	14514,7	87088,4

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								72628,7	14525,7	87154,4
БМК взамен котельной БМК№5 (Бывшее ЦТП Верхний Солнечный)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	5,23	4918,14		1,04	1,1613	31065,6	6213,1	37278,7
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	624,69	0,09		1,04	1,1613	70,7	14,1	84,9
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								34857,4	6971,5	41828,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								34912,4	6982,5	41894,9
БМК взамен котельной ш. Магистральное, 3 (Новая БМК№ 1-МШ3)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	20,93	3830,62		1,04	1,2093	100833,7	20166,7	121000,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3658,7						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				20						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2499,97	0,06		1,04	1,2093	199,1	39,8	239,0
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,06						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								104907,7	20981,5	125889,3
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								104962,7	20992,5	125955,3
БМК взамен котельной ш. Магистральное, 3 (Новая БМК№2-МШ3)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	17,45	4113,59		1,04	1,2093	90278,3	18055,7	108334,0
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2084,31	0,03		1,04	1,2093	73,6	14,7	88,3
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,18						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,44						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				1500						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				500						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								94226,8	18845,4	113072,2
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								94281,8	18856,4	113138,2
БМК взамен котельной ш. Магистральное, 3 (Новая БМК№3 -МШ3)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	20,35	3841,62		1,04	1,2093	98320,9	19664,2	117985,0
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3658,7						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				20						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2430,69	0,02		1,04	1,2093	70,2	14,0	84,3
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								102266,0	20453,2	122719,2
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								102321,0	20464,2	122785,2
БМК взамен котельной ш. Магистральное, 3 (Новая БМК№4-МШ3)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	6,98	4907,37		1,04	1,2093	43079,6	8615,9	51695,5

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	833,72	0,02		1,04	1,2093	25,5	5,1	30,6
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								46979,9	9396,0	56375,9

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								47034,9	9407,0	56441,9
БМК взамен котельной ш. Магистральное, 3 (Новая БМК№5 -МШ3)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	6,98	4907,37		1,04	1,2093	43079,6	8615,9	51695,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	833,72	0,02		1,04	1,2093	25,5	5,1	30,6
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								46979,9	9396,0	56375,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								47034,9	9407,0	56441,9
БМК взамен котельной ул. Еременко, 32 (Новая БМК№1-Е32)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	13,96	4476,74		1,04	1,2093	78598,5	15719,7	94318,2
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	1667,44	0,02		1,04	1,2093	49,5	9,9	59,4
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								82522,9	16504,6	99027,5
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								82577,9	16515,6	99093,5
Котельная к ДОУ											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	21,50	3819,82		1,04	1,2093	103287,7	20657,5	123945,2
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3658,7						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				20						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2568,06	0,02		1,04	1,2093	73,8	14,8	88,6
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								107236,4	21447,3	128683,6
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								107291,4	21458,3	128749,6
Котельная проектируемого жилого микрорайона с многоэтажной застройкой											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	34,58	3536,43		1,04	1,2093	153800,5	30760,1	184560,6
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3391,74						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				3658,7						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				40						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				30						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	4130,39	0,02		1,04	1,2093	112,0	22,4	134,4
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								157787,3	31557,5	189344,8
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								157842,3	31568,5	189410,8
Котельная											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	2,50	8332,38		1,04	1,2093	26198,5	5239,7	31438,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				3						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				0						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	298,61	0,02		1,04	1,2093	9,3	1,9	11,2
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								30082,7	6016,5	36099,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								30137,7	6027,5	36165,2
Котельная к многоэтажной жилой застройке											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	18,90	3962,71		1,04	1,2093	94193,6	18838,7	113032,3
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2093	1346,2	269,2	1615,4
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2093	443,6	88,7	532,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2093	448,6	89,7	538,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2093	252,5	50,5	303,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2093	211,7	42,3	254,0
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								3874,9	775,0	4649,8
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2257,50	0,02		1,04	1,2093	65,6	13,1	78,8
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника										
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,02						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				30000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				6000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								98134,1	19626,8	117760,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								98189,1	19637,8	117826,9
	Итого за 2020 год								1034555,9	206911,2	1241467,1
срок начала проектирования - 2021 год											
БМК взамен котельной БМК№2 (Бывшее ЦТП Свердлова)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	6,98	4907,37		1,04	1,1613	41369,7	8273,9	49643,6
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	833,72	0,09		1,04	1,1613	92,3	18,5	110,8
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								45183,0	9036,6	54219,6
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								45238,0	9047,6	54285,6
БМК взамен котельной БМК№3 (Бывшее ЦТП Ворошилова)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	15,70	4295,68		1,04	1,1613	81453,5	16290,7	97744,2
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	1875,28	0,08		1,04	1,1613	184,0	36,8	220,8
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								85358,5	17071,7	102430,2
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								85413,5	17082,7	102496,2
БМК взамен котельной БМК№3 (Бывшее ЦТП Рыбаков)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	8,72	4896,66		1,04	1,1613	51569,7	10313,9	61883,6

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	1041,56	0,09		1,04	1,1613	112,7	22,5	135,2
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								55403,4	11080,7	66484,1

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								55458,4	11091,7	66550,1
БМК взамен котельной БМК№1 (Бывшее ЦТП Героев Сталинграда)											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	5,23	4918,14		1,04	1,1613	31065,6	6213,1	37278,7
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	624,69	0,09		1,04	1,1613	70,7	14,1	84,9
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								34857,4	6971,5	41828,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								34912,4	6982,5	41894,9
Котельная											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	2,50	8332,38		1,04	1,2543	27173,4	5434,7	32608,1
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				3						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				0						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2543	1396,3	279,3	1675,5

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2543	460,1	92,0	552,1
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2543	1215,9	243,2	1459,1
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2543	465,3	93,1	558,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2543	261,9	52,4	314,3
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2543	219,6	43,9	263,5
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								4019,0	803,8	4822,9
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	298,61	0,10		1,04	1,2543	37,8	7,6	45,3
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								31230,2	6246,0	37476,3
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								31285,2	6257,0	37542,3
Котельная к многоэтажной жилой застройке											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	18,90	3962,71		1,04	1,2543	97698,7	19539,7	117238,4
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,2543	1396,3	279,3	1675,5
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,2543	460,1	92,0	552,1
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,2543	1215,9	243,2	1459,1
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,2543	465,3	93,1	558,3
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,2543	261,9	52,4	314,3
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,2543	219,6	43,9	263,5
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства								4019,0	803,8	4822,9

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2257,50	0,06		1,04	1,2543	191,3	38,3	229,5
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,06						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								101909,0	20381,8	122290,8
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								101964,0	20392,8	122356,8
	Итого за 2021 год								354271,6	70854,3	425125,9
N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
срок начала проектирования - 2024-2030 годы											
БМК взамен котельной ш. Вокзальное, 46											

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	17,80	4077,17		1,04	1,1613	87650,9	17530,2	105181,1
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				3848,25						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				20						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				10						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	2126,11	1,87		1,04	1,1613	4804,3	960,9	5765,2
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,44						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				500						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				0						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								96176,3	19235,3	115411,5

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								96231,3	19246,3	115477,5
БМК взамен котельной пер. Кооперативный, 31											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	6,30	4911,55		1,04	1,1613	37371,2	7474,2	44845,4
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4888,79						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				10						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				5						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	752,50	0,09		1,04	1,1613	84,0	16,8	100,9
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								41176,3	8235,3	49411,6
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								41231,3	8246,3	49477,6
БМК взамен котельной ул. Островского, 110											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	3,50	7479,17		1,04	1,1613	31615,4	6323,1	37938,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				5						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3						
2.	Наружные инженерные сети										
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	418,06	0,10		1,04	1,1613	48,4	9,7	58,1
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								35384,9	7077,0	42461,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								35439,9	7088,0	42527,9
БМК взамен котельной ул. Пролетарская, 15а											
1.	Котельная	НЦС 81-02-19-2017	МВт	3,50	7479,17		1,04	1,1613	31615,4	6323,1	37938,5
	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				4919,55						
	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				8332,38						
	с - параметр для верхнего пограничного показателя				5						
	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3						
2.	Наружные инженерные сети										

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х120-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	1 590,27			1,1613	1292,7	258,5	1551,3
2.2.	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	733,66			1,1613	426,0	85,2	511,2
2.3.	Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61	0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
3.	Элементы озеленения и благоустройства										
3.1.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	1,1	337,21			1,1613	430,8	86,2	516,9
3.2.	Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	1,5	139,21			1,1613	242,5	48,5	291,0
3.3.	Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	7,5	22,66		1,03	1,1613	203,3	40,7	243,9
	Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства							1,1613	3721,1	744,2	4465,3

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1	ГРП	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	418,06	0,10		1,04	1,1613	48,4	9,7	58,1
4.2	Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника				0,04						
4.3	Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника				0,07						
4.4	с - параметр для верхнего пограничного показателя				6000						
4.5	а - параметр для нижнего пограничного показателя				3000						
	Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности								35384,9	7077,0	42461,9
	Затраты на подключение к инженерным сетям	расчет							55,0	11,0	66,0
	Всего стоимость строительства								35439,9	7088,0	42527,9
	Итого за 2024-2030 гг.								208342,4	41668,5	250010,8

Таблица П7-2

Мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения

№№ п/п	Протяженность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
Срок начала строительства - 2019 г.									
9.4.3.1	48,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1340,3	268,1	1608,4
9.4.3.2	366,07	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	11618,4	2323,7	13942,1
9.4.3.3	345,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	10978,2	2195,6	13173,9
9.4.3.4	184,13	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	5844,0	1168,8	7012,7
9.4.3.5	10	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	274,4	54,9	329,3
9.4.3.6	10	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	274,4	54,9	329,3
9.4.3.7	18,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	505,8	101,2	606,9
9.4.3.8	10	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	274,4	54,9	329,3
9.4.3.9	10	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	274,4	54,9	329,3
9.4.3.10	10	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	274,4	54,9	329,3
9.4.3.11	20,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	565,0	113,0	678,1
9.4.3.12	42,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1171,0	234,2	1405,2
9.4.3.13	34,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	942,7	188,5	1131,2
9.4.3.14	135,11	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	4288,1	857,6	5145,8
9.4.2.1	7,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	207,5	41,5	249,0
9.4.2.2	124,34	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	4463,4	892,7	5356,0
9.4.2.3	10,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	278,5	55,7	334,3
9.4.2.4	25,7	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	705,3	141,1	846,3
9.4.2.5	49,42	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1356,2	271,2	1627,5
9.4.2.6	6,1	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	251,0	50,2	301,2
9.4.2.7	6,72	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	184,4	36,9	221,3
9.4.2.8	37,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1183,8	236,8	1420,6
9.4.2.9	14,72	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	404,0	80,8	484,8
9.4.2.10	51	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1618,6	323,7	1942,4

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.11	19,74	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	626,5	125,3	751,8
9.4.2.12	21,88	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	694,4	138,9	833,3
9.4.2.13	17,5	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	480,2	96,0	576,3
9.4.2.14	7,73	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	212,1	42,4	254,6
9.4.2.15	18,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	504,7	100,9	605,6
9.4.2.16	105,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2904,0	580,8	3484,8
9.4.2.17	10,12	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	321,2	64,2	385,4
9.4.2.18	56,75	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1557,4	311,5	1868,9
9.4.2.19	17,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	473,1	94,6	567,7
9.4.2.20	41,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1320,9	264,2	1585,1
9.4.2.21	15,99	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	438,8	87,8	526,6
9.4.2.22	58,85	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1867,8	373,6	2241,4
9.4.2.23	7,05	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	193,5	38,7	232,2
9.4.2.24	50,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1614,5	322,9	1937,4
9.4.2.25	284,27	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,1613	9488,8	1897,8	11386,6
9.4.2.26	96,25	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	3960,1	792,0	4752,1
9.4.2.27	24,81	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	787,4	157,5	944,9
9.4.2.28	21,46	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	681,1	136,2	817,3
9.4.2.29	59,05	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2429,5	485,9	2915,5
9.4.2.30	134,93	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	4282,4	856,5	5138,9
9.4.2.31	20,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	565,3	113,1	678,4
9.4.2.32	20,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	554,1	110,8	664,9
9.4.2.33	26,49	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1089,9	218,0	1307,9
9.4.2.34	32,27	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	1594,2	318,8	1913,1
9.4.2.35	54,11	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2226,3	445,3	2671,6
9.4.2.36	30,73	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1264,4	252,9	1517,2
9.4.2.37	170,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	5403,7	1080,7	6484,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.38	19,39	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	957,9	191,6	1149,5
9.4.2.39	103,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2853,5	570,7	3424,2
9.4.2.40	186,5	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	7673,3	1534,7	9208,0
9.4.2.41	16,86	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	462,7	92,5	555,2
9.4.2.42	87,17	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	3586,5	717,3	4303,8
9.4.2.43	59,72	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1638,9	327,8	1966,7
9.4.2.44	76,51	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2746,4	549,3	3295,7
9.4.2.45	33,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	920,7	184,1	1104,8
9.4.2.46	152,72	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	5482,1	1096,4	6578,5
9.4.2.47	23,68	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	649,8	130,0	779,8
9.4.2.48	71,9	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2581,0	516,2	3097,1
9.4.2.49	73,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2018,4	403,7	2422,1
9.4.2.50	23,23	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	637,5	127,5	765,0
9.4.2.51	151,39	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	7479,1	1495,8	8974,9
9.4.2.52	78,72	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2498,4	499,7	2998,1
9.4.2.53	23,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	637,2	127,4	764,7
9.4.2.54	31,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1004,2	200,8	1205,0
9.4.2.55	9,23	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	292,9	58,6	351,5
9.4.2.56	12,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	352,4	70,5	422,8
9.4.2.57	62,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1713,8	342,8	2056,6
9.4.2.58	87,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2399,3	479,9	2879,2
9.4.2.59	29,02	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	921,0	184,2	1105,3
9.4.2.60	10,84	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	297,5	59,5	357,0
9.4.2.61	45,09	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	2227,6	445,5	2673,1
9.4.2.62	11,43	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	313,7	62,7	376,4
9.4.2.63	12,62	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	346,3	69,3	415,6
9.4.2.64	28,1	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	771,1	154,2	925,4

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.65	123,78	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	5092,8	1018,6	6111,3
9.4.2.66	150,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	4141,1	828,2	4969,4
9.4.2.67	63,9	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2629,1	525,8	3154,9
9.4.2.68	114,92	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	3153,7	630,7	3784,5
9.4.2.69	24,69	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	783,6	156,7	940,3
9.4.2.70	19,79	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	543,1	108,6	651,7
9.4.2.71	11,8	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	323,8	64,8	388,6
9.4.2.72	29,49	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1213,3	242,7	1456,0
9.4.2.73	11,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	315,0	63,0	378,1
9.4.2.74	19,09	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	785,4	157,1	942,5
9.4.2.75	61,35	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2524,2	504,8	3029,0
9.4.2.76	68,45	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2457,1	491,4	2948,5
9.4.2.77	23,74	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	852,2	170,4	1022,6
9.4.2.78	18,87	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	517,8	103,6	621,4
9.4.2.79	29,34	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1207,2	241,4	1448,6
9.4.2.80	9,39	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	257,7	51,5	309,2
9.4.2.81	46,89	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1929,2	385,8	2315,1
9.4.2.82	9,97	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	273,6	54,7	328,3
9.4.2.83	134,42	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	4825,2	965,0	5790,2
9.4.2.84	40,83	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1465,7	293,1	1758,8
9.4.2.85	19,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	533,5	106,7	640,2
9.4.2.86	39,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1246,0	249,2	1495,2
9.4.2.87	16,56	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	454,5	90,9	545,3
9.4.2.88	75,53	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2397,2	479,4	2876,6
9.4.2.89	13,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	366,6	73,3	440,0
9.4.2.90	52,16	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1431,4	286,3	1717,7
9.4.2.91	8,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	242,0	48,4	290,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.92	31,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	867,7	173,5	1041,3
9.4.2.93	33,95	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	931,7	186,3	1118,0
9.4.2.94	7,42	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	203,6	40,7	244,4
9.4.2.95	38,37	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1578,7	315,7	1894,4
9.4.2.96	23,22	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	955,4	191,1	1146,4
9.4.2.97	10,25	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	281,3	56,3	337,5
9.4.2.98	27,28	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1122,4	224,5	1346,9
9.4.2.99	4,23	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	116,1	23,2	139,3
9.4.2.100	45,12	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1238,2	247,6	1485,9
9.4.2.101	50,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1611,7	322,3	1934,0
9.4.2.102	32,56	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1339,6	267,9	1607,6
9.4.2.103	47,3	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1946,1	389,2	2335,3
9.4.2.104	10,51	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	288,4	57,7	346,1
9.4.2.105	62,91	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2588,4	517,7	3106,0
9.4.2.106	22,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	717,3	143,5	860,7
9.4.2.107	22,47	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	616,6	123,3	740,0
9.4.2.108	16,67	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	457,5	91,5	549,0
9.4.2.109	20,94	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	574,7	114,9	689,6
9.4.2.110	16,94	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	464,9	93,0	557,9
9.4.2.111	19,92	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	546,7	109,3	656,0
9.4.2.112	16,5	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	452,8	90,6	543,4
9.4.2.113	20,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	564,0	112,8	676,7
9.4.2.114	41,17	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1129,8	226,0	1355,8
9.4.2.115	20,84	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	571,9	114,4	686,3
9.4.2.116	12,13	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	332,9	66,6	399,5
9.4.2.117	18,49	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	507,4	101,5	608,9
9.4.2.118	122,35	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	4391,9	878,4	5270,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.119	32,88	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	902,3	180,5	1082,8
9.4.2.120	7,4	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	203,1	40,6	243,7
9.4.2.121	27,82	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	763,5	152,7	916,2
9.4.2.122	52,17	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1872,7	374,5	2247,3
9.4.2.123	63,19	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2005,5	401,1	2406,6
9.4.2.124	14,76	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	405,1	81,0	486,1
9.4.2.125	50,86	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1614,2	322,8	1937,0
9.4.2.126	16,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	447,6	89,5	537,1
9.4.2.127	15,65	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	561,8	112,4	674,1
9.4.2.128	17,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	483,3	96,7	579,9
9.4.2.129	29,8	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1069,7	213,9	1283,7
9.4.2.130	64,29	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2307,8	461,6	2769,3
9.4.2.131	26,73	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	733,5	146,7	880,3
9.4.2.132	26,14	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	938,3	187,7	1126,0
9.4.2.133	19,04	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	604,3	120,9	725,2
9.4.2.134	9,74	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	267,3	53,5	320,8
9.4.2.135	10,14	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	321,8	64,4	386,2
9.4.2.136	11,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	302,4	60,5	362,9
9.4.2.137	38,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1214,3	242,9	1457,2
9.4.2.138	19,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	545,0	109,0	654,0
9.4.2.139	47,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1497,1	299,4	1796,5
9.4.2.140	32,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1044,2	208,8	1253,0
9.4.2.141	17,32	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	475,3	95,1	570,4
9.4.2.142	120,68	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	3311,8	662,4	3974,2
9.4.2.143	11,93	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	327,4	65,5	392,9
9.4.2.144	63,07	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1730,8	346,2	2077,0
9.4.2.145	10,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	300,8	60,2	360,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.146	84,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2309,0	461,8	2770,8
9.4.2.147	59,17	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1623,8	324,8	1948,6
9.4.2.148	52,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1435,0	287,0	1722,0
9.4.2.149	10,63	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	291,7	58,3	350,1
9.4.2.150	28,73	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	788,4	157,7	946,1
9.4.2.151	112,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	3088,7	617,7	3706,4
9.4.2.152	9,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	266,5	53,3	319,8
9.4.2.153	38,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1061,2	212,2	1273,5
9.4.2.154	145,39	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	3989,9	798,0	4787,9
9.4.2.155	20,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	554,9	111,0	665,9
9.4.2.156	52,73	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1673,6	334,7	2008,3
9.4.2.157	27,28	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	865,8	173,2	1039,0
9.4.2.158	8,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	221,7	44,3	266,1
9.4.2.159	37,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1017,0	203,4	1220,4
9.4.2.160	98,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2711,1	542,2	3253,3
9.4.2.161	92,95	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	3824,3	764,9	4589,2
9.4.2.162	23,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	646,6	129,3	775,9
9.4.2.163	138,06	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	4955,9	991,2	5947,0
9.4.2.164	25,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	814,4	162,9	977,3
9.4.2.165	41,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1130,9	226,2	1357,1
9.4.2.166	9,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	266,2	53,2	319,4
9.4.2.167	14,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	404,0	80,8	484,8
9.4.2.168	29,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	796,9	159,4	956,3
9.4.2.169	44,72	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1227,2	245,4	1472,7
9.4.2.170	15,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	434,7	86,9	521,6
9.4.2.171	17,34	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	475,9	95,2	571,0
9.4.2.172	11,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	307,1	61,4	368,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.173	24,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	660,8	132,2	793,0
9.4.2.174	26,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	719,8	144,0	863,8
9.4.2.175	63,43	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2013,2	402,6	2415,8
9.4.2.176	4,9	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	134,5	26,9	161,4
9.4.2.177	167,83	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	6024,5	1204,9	7229,4
9.4.2.178	41,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1127,1	225,4	1352,5
9.4.2.179	41,26	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1481,1	296,2	1777,3
9.4.2.180	29,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	812,6	162,5	975,1
9.4.2.181	11,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	310,7	62,1	372,8
9.4.2.182	67,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1849,4	369,9	2219,2
9.4.2.183	76,88	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2759,7	551,9	3311,7
9.4.2.184	11,32	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	310,7	62,1	372,8
9.4.2.185	85,64	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	3074,2	614,8	3689,0
9.4.2.186	100,76	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	3197,9	639,6	3837,5
9.4.2.187	29,47	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1057,9	211,6	1269,4
9.4.2.188	21,79	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	782,2	156,4	938,6
9.4.2.189	5,06	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	138,9	27,8	166,6
9.4.2.190	61,94	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1699,8	340,0	2039,8
9.4.2.191	7,91	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	217,1	43,4	260,5
9.4.2.192	51,6	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1852,3	370,5	2222,7
9.4.2.193	8,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	236,6	47,3	283,9
9.4.2.194	23,76	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	852,9	170,6	1023,5
9.4.2.195	28,87	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	792,3	158,5	950,7
9.4.2.196	18,65	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	669,5	133,9	803,4
9.4.2.197	22,94	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	629,5	125,9	755,4
9.4.2.198	5,82	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	159,7	31,9	191,7
9.4.2.199	54,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1498,4	299,7	1798,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.200	47,81	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1517,4	303,5	1820,9
9.4.2.201	16,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	461,9	92,4	554,2
9.4.2.202	14,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	386,4	77,3	463,7
9.4.2.203	12,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	346,3	69,3	415,6
9.4.2.204	19,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	530,7	106,1	636,9
9.4.2.205	43,53	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1791,0	358,2	2149,2
9.4.2.206	35,14	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1445,8	289,2	1735,0
9.4.2.207	42,47	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1747,4	349,5	2096,9
9.4.2.208	56,47	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2323,4	464,7	2788,1
9.4.2.209	5,05	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	138,6	27,7	166,3
9.4.2.210	24,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	668,8	133,8	802,5
9.4.2.211	19,12	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	686,3	137,3	823,6
9.4.2.212	15,33	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	550,3	110,1	660,4
9.4.2.213	12,34	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	338,6	67,7	406,4
9.4.2.214	22,29	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	707,4	141,5	848,9
9.4.2.215	17,42	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	552,9	110,6	663,5
9.4.2.216	12,7	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	348,5	69,7	418,2
9.4.2.217	23,89	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	655,6	131,1	786,7
9.4.2.218	42,09	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1155,1	231,0	1386,1
9.4.2.219	124,21	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	4458,7	891,7	5350,4
9.4.2.220	28,42	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	902,0	180,4	1082,4
9.4.2.221	21,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	576,6	115,3	691,9
9.4.2.222	53,42	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1466,0	293,2	1759,2
9.4.2.223	45,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1448,5	289,7	1738,2
9.4.2.224	20,48	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	650,0	130,0	780,0
9.4.2.225	38,86	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1394,9	279,0	1673,9
9.4.2.226	28,21	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1012,6	202,5	1215,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.227	16,49	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	523,4	104,7	628,0
9.4.2.228	77,89	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	2137,5	427,5	2565,0
9.4.2.229	39,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1093,9	218,8	1312,6
9.4.2.230	11,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	370,1	74,0	444,1
9.4.2.231	18,91	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	518,9	103,8	622,7
9.4.2.232	55,53	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1523,9	304,8	1828,7
9.4.2.233	76,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2424,5	484,9	2909,4
9.4.2.234	22,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	610,6	122,1	732,7
9.4.2.235	14,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	405,1	81,0	486,1
9.4.2.236	9,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	265,9	53,2	319,1
9.4.2.237	13,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	375,1	75,0	450,2
9.4.2.238	5,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	139,4	27,9	167,3
9.4.2.239	61,24	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1943,6	388,7	2332,4
9.4.2.240	31,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1002,9	200,6	1203,5
9.4.2.241	33,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	923,7	184,7	1108,5
9.4.2.242	26,57	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,1613	886,9	177,4	1064,3
9.4.2.243	29,37	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	806,0	161,2	967,2
9.4.2.244	31,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	860,9	172,2	1033,1
9.4.2.245	19,97	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	633,8	126,8	760,6
9.4.2.246	67,46	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2775,6	555,1	3330,7
9.4.2.247	19,32	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	613,2	122,6	735,8
9.4.2.248	14,51	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	398,2	79,6	477,8
9.4.2.249	10,72	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	294,2	58,8	353,0
9.4.2.250	22,31	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	708,1	141,6	849,7
9.4.2.251	4,64	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	127,3	25,5	152,8
9.4.2.252	5,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	138,9	27,8	166,6
9.4.2.253	57,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1828,8	365,8	2194,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.254	47,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1512,0	302,4	1814,4
9.4.2.255	27,74	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	880,4	176,1	1056,5
9.4.2.256	22,56	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	716,0	143,2	859,2
9.4.2.257	4,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	146,6	29,3	176,0
9.4.2.258	9,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	271,1	54,2	325,4
9.4.2.259	34,02	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1079,7	215,9	1295,7
9.4.2.260	21,97	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	602,9	120,6	723,5
9.4.2.261	4,94	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	135,6	27,1	162,7
9.4.2.262	36,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1012,1	202,4	1214,5
9.4.2.263	9,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	266,7	53,3	320,1
9.4.2.264	36,84	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1515,7	303,1	1818,9
9.4.2.265	29,53	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	810,4	162,1	972,5
9.4.2.266	4,53	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	124,3	24,9	149,2
9.4.2.267	83,87	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	3450,7	690,1	4140,9
9.4.2.268	25,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	689,1	137,8	826,9
9.4.2.269	66,15	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1815,3	363,1	2178,4
9.4.2.270	10,38	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	284,9	57,0	341,8
9.4.2.271	72,95	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	3001,4	600,3	3601,7
9.4.2.272	8,44	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	347,3	69,5	416,7
9.4.2.273	16,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	456,1	91,2	547,3
9.4.2.274	13,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	372,9	74,6	447,5
9.4.2.275	55,29	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1517,3	303,5	1820,8
9.4.2.276	9,64	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	264,5	52,9	317,5
9.4.2.277	39,18	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	1612,0	322,4	1934,4
9.4.2.278	11,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	320,3	64,1	384,3
9.4.2.279	33,18	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	1639,2	327,8	1967,0
9.4.2.280	7,19	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	197,3	39,5	236,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.281	23,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	739,5	147,9	887,4
9.4.2.282	25,01	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	793,8	158,8	952,5
9.4.2.283	23,44	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	743,9	148,8	892,7
9.4.2.284	60,41	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,1613	2984,4	596,9	3581,3
9.4.2.285	75,47	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	2395,3	479,1	2874,3
9.4.2.286	6,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	171,2	34,2	205,5
9.4.2.287	39,31	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1078,8	215,8	1294,5
9.4.2.288	28,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	770,0	154,0	924,1
9.4.2.289	42,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1158,6	231,7	1390,4
9.4.2.290	69,02	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1894,1	378,8	2272,9
9.4.2.291	68,68	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,1613	2292,5	458,5	2751,0
9.4.2.292	50,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1396,0	279,2	1675,2
9.4.2.293	17,74	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	486,8	97,4	584,2
9.4.2.294	34,74	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	953,4	190,7	1144,0
9.4.2.295	6,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	164,9	33,0	197,9
9.4.2.296	22,42	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	615,3	123,1	738,3
9.4.2.297	60,78	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,1613	2500,7	500,1	3000,9
9.4.2.298	20,72	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	743,8	148,8	892,5
9.4.2.299	32,33	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	887,2	177,4	1064,7
9.4.2.300	45,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1242,9	248,6	1491,5
9.4.2.301	26,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	729,2	145,8	875,0
9.4.2.302	11,9	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	326,6	65,3	391,9
9.4.2.303	52,09	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1429,5	285,9	1715,4
9.4.2.304	51,91	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1863,4	372,7	2236,1
9.4.2.305	18,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	511,5	102,3	613,8
9.4.2.306	36,27	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1302,0	260,4	1562,4
9.4.2.307	35,5	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1126,7	225,3	1352,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.308	5,38	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	147,6	29,5	177,2
9.4.2.309	13,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	383,7	76,7	460,4
9.4.2.310	25,85	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	927,9	185,6	1113,5
9.4.2.311	62,03	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2226,7	445,3	2672,0
9.4.2.312	21,22	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	761,7	152,3	914,1
9.4.2.313	38,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1043,1	208,6	1251,7
9.4.2.314	70,82	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2542,2	508,4	3050,6
9.4.2.315	7,34	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	201,4	40,3	241,7
9.4.2.316	26,55	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	953,1	190,6	1143,7
9.4.2.317	55,73	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	2000,5	400,1	2400,6
9.4.2.318	13,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	357,3	71,5	428,8
9.4.2.319	30,5	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1094,8	219,0	1313,8
9.4.2.320	36,65	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,1613	1223,4	244,7	1468,0
9.4.2.321	39,51	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1254,0	250,8	1504,8
9.4.2.322	15,8	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	433,6	86,7	520,3
9.4.2.323	18,66	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	512,1	102,4	614,5
9.4.2.324	40,15	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	1274,3	254,9	1529,1
9.4.2.325	67,51	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	1852,7	370,5	2223,2
9.4.2.326	27,95	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	767,0	153,4	920,4
9.4.2.327	31,67	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	869,1	173,8	1042,9
9.4.2.328	19,41	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,1613	616,0	123,2	739,2
9.4.2.329	24,4	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	875,9	175,2	1051,0
9.4.2.330	33,67	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	924,0	184,8	1108,8
9.4.2.331	29,09	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,1613	1044,2	208,8	1253,1
9.4.2.332	22,21	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,1613	609,5	121,9	731,4
Всего за 2019 год							450966,5	90193,3	541159,8
Срок начала строительства - 2020 г.									

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.333	35,56	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1016,2	203,2	1219,4
9.4.2.334	9,34	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	266,9	53,4	320,3
9.4.2.335	5,59	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	159,7	31,9	191,7
9.4.2.336	55,6	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1588,9	317,8	1906,7
9.4.2.337	129,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	4283,9	856,8	5140,7
9.4.2.338	89,01	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2941,8	588,4	3530,1
9.4.2.339	21,57	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	616,4	123,3	739,7
9.4.2.340	5,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	162,3	32,5	194,8
9.4.2.341	14,12	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	403,5	80,7	484,2
9.4.2.342	65,44	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1870,1	374,0	2244,1
9.4.2.343	12,03	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	343,8	68,8	412,5
9.4.2.344	29,21	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	834,7	166,9	1001,7
9.4.2.345	12,32	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	352,1	70,4	422,5
9.4.2.346	13,11	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	374,6	74,9	449,6
9.4.2.347	16,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	483,0	96,6	579,5
9.4.2.348	9,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	268,6	53,7	322,4
9.4.2.349	7,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	218,9	43,8	262,7
9.4.2.350	47,07	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1759,5	351,9	2111,4
9.4.2.351	43,97	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1256,5	251,3	1507,8
9.4.2.352	103,6	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	3872,6	774,5	4647,1
9.4.2.353	17,42	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	497,8	99,6	597,4
9.4.2.354	46,66	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1333,4	266,7	1600,1
9.4.2.355	50,36	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1882,5	376,5	2259,0
9.4.2.356	181,75	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	9350,1	1870,0	11220,1
9.4.2.357	9,96	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	284,6	56,9	341,6
9.4.2.358	10,54	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	301,2	60,2	361,4
9.4.2.359	32,2	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	920,2	184,0	1104,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.360	29,25	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1093,4	218,7	1312,0
9.4.2.361	24,36	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	910,6	182,1	1092,7
9.4.2.362	18,77	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	536,4	107,3	643,7
9.4.2.363	60,91	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2013,1	402,6	2415,7
9.4.2.364	16,47	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	544,3	108,9	653,2
9.4.2.365	35,75	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1181,5	236,3	1417,8
9.4.2.366	22,95	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	655,8	131,2	787,0
9.4.2.367	56,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1870,6	374,1	2244,8
9.4.2.368	14,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	485,2	97,0	582,2
9.4.2.369	78,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2235,0	447,0	2682,0
9.4.2.370	112,79	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	4216,1	843,2	5059,3
9.4.2.371	81,91	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	3509,4	701,9	4211,3
9.4.2.372	56,52	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2421,6	484,3	2905,9
9.4.2.373	8,91	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	254,6	50,9	305,5
9.4.2.374	63,17	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1805,2	361,0	2166,3
9.4.2.375	12,76	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	364,6	72,9	437,6
9.4.2.376	42,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1212,0	242,4	1454,3
9.4.2.377	9,72	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	416,4	83,3	499,7
9.4.2.378	59,17	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2535,1	507,0	3042,1
9.4.2.379	20,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	574,4	114,9	689,3
9.4.2.380	28,75	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	1231,8	246,4	1478,1
9.4.2.381	113,72	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	4872,3	974,5	5846,7
9.4.2.382	91,29	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	3412,4	682,5	4094,9
9.4.2.383	21,28	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	911,7	182,3	1094,1
9.4.2.384	58,79	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2197,6	439,5	2637,1
9.4.2.385	15,8	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	451,5	90,3	541,8
9.4.2.386	24,79	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	1062,1	212,4	1274,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.387	27,89	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	921,8	184,4	1106,1
9.4.2.388	43,81	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1637,6	327,5	1965,1
9.4.2.389	58,41	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2183,4	436,7	2620,0
9.4.2.390	18,96	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	541,8	108,4	650,2
9.4.2.391	12,39	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	354,1	70,8	424,9
9.4.2.392	8,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	290,2	58,0	348,2
9.4.2.393	12,27	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	350,6	70,1	420,8
9.4.2.394	26,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	743,3	148,7	891,9
9.4.2.395	15,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	505,7	101,1	606,8
9.4.2.396	17,17	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	490,7	98,1	588,8
9.4.2.397	45,41	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1297,7	259,5	1557,2
9.4.2.398	52,47	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1499,4	299,9	1799,3
9.4.2.399	56,6	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2115,7	423,1	2538,9
9.4.2.400	19,5	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	557,3	111,5	668,7
9.4.2.401	70,03	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2314,5	462,9	2777,4
9.4.2.402	29,16	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	833,3	166,7	1000,0
9.4.2.403	19,09	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	545,5	109,1	654,6
9.4.2.404	56,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1880,5	376,1	2256,7
9.4.2.405	83,32	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2381,0	476,2	2857,3
9.4.2.406	20,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	572,7	114,5	687,2
9.4.2.407	14,9	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	638,4	127,7	766,1
9.4.2.408	11,04	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	364,9	73,0	437,8
9.4.2.409	101,95	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	4368,0	873,6	5241,6
9.4.2.410	19,49	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	557,0	111,4	668,4
9.4.2.411	151,9	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	6508,1	1301,6	7809,7
9.4.2.412	10	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	285,8	57,2	342,9
9.4.2.413	55,72	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1592,3	318,5	1910,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.414	22,96	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	656,1	131,2	787,4
9.4.2.415	67,77	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2533,3	506,7	3039,9
9.4.2.416	37,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1064,2	212,8	1277,1
9.4.2.417	16,14	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	533,4	106,7	640,1
9.4.2.418	5,57	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	159,2	31,8	191,0
9.4.2.419	71,2	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2661,5	532,3	3193,8
9.4.2.420	5,99	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	171,2	34,2	205,4
9.4.2.421	32,24	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	921,3	184,3	1105,6
9.4.2.422	6,43	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	183,8	36,8	220,5
9.4.2.423	22,2	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	634,4	126,9	761,3
9.4.2.424	43,36	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	1857,7	371,5	2229,3
9.4.2.425	68,55	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2937,0	587,4	3524,4
9.4.2.426	33,33	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	952,5	190,5	1143,0
9.4.2.427	93,35	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	3999,5	799,9	4799,4
9.4.2.428	46,52	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1537,5	307,5	1845,0
9.4.2.429	6,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	172,0	34,4	206,4
9.4.2.430	59,33	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2217,8	443,6	2661,3
9.4.2.431	23,47	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	670,7	134,1	804,8
9.4.2.432	76,39	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2855,5	571,1	3426,6
9.4.2.433	41,61	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1555,4	311,1	1866,5
9.4.2.434	7,98	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	228,0	45,6	273,7
9.4.2.435	57,75	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	2007,3	401,5	2408,8
9.4.2.436	11,33	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	374,5	74,9	449,3
9.4.2.437	38,57	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1274,7	254,9	1529,7
9.4.2.438	25,99	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	742,7	148,5	891,3
9.4.2.439	60,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1726,3	345,3	2071,6
9.4.2.440	119,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	3420,4	684,1	4104,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.441	4,29	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	141,8	28,4	170,1
9.4.2.442	102,91	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	3846,8	769,4	4616,1
9.4.2.443	3,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	121,6	24,3	145,9
9.4.2.444	187,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	6202,2	1240,4	7442,6
9.4.2.445	146	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	5457,5	1091,5	6549,0
9.4.2.446	19,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	629,9	126,0	755,9
9.4.2.447	50,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1438,0	287,6	1725,6
9.4.2.448	36,71	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1049,1	209,8	1258,9
9.4.2.449	24,34	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	695,6	139,1	834,7
9.4.2.450	21,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	622,1	124,4	746,5
9.4.2.451	41,06	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1534,8	307,0	1841,8
9.4.2.452	23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	657,3	131,5	788,7
9.4.2.453	25,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	716,7	143,3	860,1
9.4.2.454	13,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	373,8	74,8	448,5
9.4.2.455	49,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1421,4	284,3	1705,7
9.4.2.456	11,03	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	364,5	72,9	437,5
9.4.2.457	14,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	410,7	82,1	492,8
9.4.2.458	25,87	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	967,0	193,4	1160,4
9.4.2.459	11,31	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	323,2	64,6	387,8
9.4.2.460	36,28	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1356,2	271,2	1627,4
9.4.2.461	12,78	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	365,2	73,0	438,3
9.4.2.462	37,74	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1410,7	282,1	1692,9
9.4.2.463	11,9	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	340,1	68,0	408,1
9.4.2.464	79,19	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2960,1	592,0	3552,2
9.4.2.465	55,65	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1590,3	318,1	1908,4
9.4.2.466	7,05	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	362,7	72,5	435,2
9.4.2.467	39,02	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1115,1	223,0	1338,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.468	53,54	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1530,0	306,0	1836,0
9.4.2.469	8,35	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	312,1	62,4	374,5
9.4.2.470	14,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	400,4	80,1	480,4
9.4.2.471	34,62	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	989,3	197,9	1187,2
9.4.2.472	39,66	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	2040,3	408,1	2448,4
9.4.2.473	57,29	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	2947,3	589,5	3536,7
9.4.2.474	49,92	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1426,6	285,3	1711,9
9.4.2.475	11,62	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	597,8	119,6	717,3
9.4.2.476	29,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	987,2	197,4	1184,6
9.4.2.477	76,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2182,4	436,5	2618,9
9.4.2.478	9,85	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	281,5	56,3	337,8
9.4.2.479	19,12	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	983,6	196,7	1180,3
9.4.2.480	27,71	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	1518,0	303,6	1821,6
9.4.2.481	8,66	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	323,7	64,7	388,5
9.4.2.482	40,56	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1159,1	231,8	1390,9
9.4.2.483	31,61	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1044,7	208,9	1253,7
9.4.2.484	63,11	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2085,8	417,2	2502,9
9.4.2.485	118,89	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	6513,0	1302,6	7815,5
9.4.2.486	88,7	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2931,5	586,3	3517,8
9.4.2.487	48,11	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	2635,5	527,1	3162,6
9.4.2.488	79,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2265,9	453,2	2719,1
9.4.2.489	22,11	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	1211,2	242,2	1453,5
9.4.2.490	37,09	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	2031,8	406,4	2438,2
9.4.2.491	60,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1738,1	347,6	2085,7
9.4.2.492	49,18	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1405,4	281,1	1686,5
9.4.2.493	10,72	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	306,3	61,3	367,6
9.4.2.494	30,11	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	860,5	172,1	1032,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.495	102,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2932,0	586,4	3518,4
9.4.2.496	12,41	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	410,2	82,0	492,2
9.4.2.497	105,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	3500,7	700,1	4200,8
9.4.2.498	6,73	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	222,4	44,5	266,9
9.4.2.499	10,25	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	292,9	58,6	351,5
9.4.2.500	90,51	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2586,5	517,3	3103,8
9.4.2.501	7,44	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	212,6	42,5	255,1
9.4.2.502	111,02	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	4149,9	830,0	4979,9
9.4.2.503	14,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	424,9	85,0	509,9
9.4.2.504	14,9	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	425,8	85,2	511,0
9.4.2.505	75	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	2606,9	521,4	3128,3
9.4.2.506	28,9	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	1004,5	200,9	1205,4
9.4.2.507	16,34	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	467,0	93,4	560,3
9.4.2.508	17,01	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	486,1	97,2	583,3
9.4.2.509	81,85	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2705,1	541,0	3246,2
9.4.2.510	20,25	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	578,7	115,7	694,4
9.4.2.511	16,96	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	484,7	96,9	581,6
9.4.2.512	66,29	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2190,9	438,2	2629,1
9.4.2.513	7,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	208,3	41,7	250,0
9.4.2.514	37,13	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1061,1	212,2	1273,3
9.4.2.515	11,91	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	340,4	68,1	408,4
9.4.2.516	10,92	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	312,1	62,4	374,5
9.4.2.517	28,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	811,9	162,4	974,3
9.4.2.518	10,71	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	306,1	61,2	367,3
9.4.2.519	25,67	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	733,6	146,7	880,3
9.4.2.520	113,14	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	5820,4	1164,1	6984,5
9.4.2.521	13,36	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	687,3	137,5	824,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.522	62,96	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2353,5	470,7	2824,1
9.4.2.523	3,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	106,4	21,3	127,7
9.4.2.524	33,53	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1108,2	221,6	1329,8
9.4.2.525	4,37	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	144,4	28,9	173,3
9.4.2.526	45,46	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1502,5	300,5	1802,9
9.4.2.527	10,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	300,1	60,0	360,1
9.4.2.528	7,65	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	218,6	43,7	262,3
9.4.2.529	53,47	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1528,0	305,6	1833,6
9.4.2.530	10,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	310,6	62,1	372,8
9.4.2.531	48,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1393,4	278,7	1672,1
9.4.2.532	6,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	180,9	36,2	217,1
9.4.2.533	106,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	3030,9	606,2	3637,1
9.4.2.534	10,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	295,5	59,1	354,6
9.4.2.535	26,35	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	870,9	174,2	1045,0
9.4.2.536	10,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	289,2	57,8	347,0
9.4.2.537	12,75	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	364,4	72,9	437,2
9.4.2.538	10,7	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	305,8	61,2	366,9
9.4.2.539	78,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2606,7	521,3	3128,0
9.4.2.540	71,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2353,2	470,6	2823,8
9.4.2.541	13,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	377,2	75,4	452,7
9.4.2.542	11,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	322,6	64,5	387,2
9.4.2.543	14,47	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	478,2	95,6	573,9
9.4.2.544	54,92	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1569,5	313,9	1883,3
9.4.2.545	30,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	865,6	173,1	1038,7
9.4.2.546	25,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	730,7	146,1	876,9
9.4.2.547	43,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1451,6	290,3	1741,9
9.4.2.548	13,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	372,6	74,5	447,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.549	14,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	411,2	82,2	493,5
9.4.2.550	13,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	375,5	75,1	450,6
9.4.2.551	50,35	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1438,9	287,8	1726,6
9.4.2.552	34,15	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1276,5	255,3	1531,8
9.4.2.553	162,14	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	6060,8	1212,2	7273,0
9.4.2.554	16,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	463,5	92,7	556,2
9.4.2.555	32,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	915,6	183,1	1098,7
9.4.2.556	37,16	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1389,0	277,8	1666,9
9.4.2.557	95,97	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	2742,5	548,5	3291,1
9.4.2.558	29,97	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1120,3	224,1	1344,3
9.4.2.559	6,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	220,1	44,0	264,1
9.4.2.560	28,29	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	935,0	187,0	1122,0
9.4.2.561	17,01	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	486,1	97,2	583,3
9.4.2.562	73,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2427,5	485,5	2913,0
9.4.2.563	9,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	265,2	53,0	318,2
9.4.2.564	74,4	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2458,9	491,8	2950,7
9.4.2.565	6,5	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	214,8	43,0	257,8
9.4.2.566	49,68	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	1726,8	345,4	2072,2
9.4.2.567	47,35	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1353,1	270,6	1623,8
9.4.2.568	16,96	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	484,7	96,9	581,6
9.4.2.569	23,66	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	676,1	135,2	811,4
9.4.2.570	18,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	514,7	102,9	617,6
9.4.2.571	25,25	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	721,6	144,3	865,9
9.4.2.572	49,56	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1416,3	283,3	1699,5
9.4.2.573	20,36	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	581,8	116,4	698,2
9.4.2.574	75,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2484,4	496,9	2981,2
9.4.2.575	13,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	389,2	77,8	467,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.576	10,97	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	313,5	62,7	376,2
9.4.2.577	14,82	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	423,5	84,7	508,2
9.4.2.578	40,92	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1169,4	233,9	1403,3
9.4.2.579	12,7	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	362,9	72,6	435,5
9.4.2.580	32,59	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	931,3	186,3	1117,6
9.4.2.581	13,32	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	380,6	76,1	456,8
9.4.2.582	26,36	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	753,3	150,7	904,0
9.4.2.583	20,55	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	587,3	117,5	704,7
9.4.2.584	105,21	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	3477,2	695,4	4172,6
9.4.2.585	84,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2781,8	556,4	3338,2
9.4.2.586	37,37	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1067,9	213,6	1281,5
9.4.2.587	144,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	4781,0	956,2	5737,2
9.4.2.588	34,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	979,9	196,0	1175,9
9.4.2.589	22,42	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	960,6	192,1	1152,7
9.4.2.590	44,7	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1477,3	295,5	1772,8
9.4.2.591	31,61	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1044,7	208,9	1253,7
9.4.2.592	53,89	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1781,1	356,2	2137,3
9.4.2.593	65,17	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1862,4	372,5	2234,8
9.4.2.594	60,65	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2598,5	519,7	3118,2
9.4.2.595	41,71	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1559,1	311,8	1871,0
9.4.2.596	10,88	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	359,6	71,9	431,5
9.4.2.597	8,76	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	250,3	50,1	300,4
9.4.2.598	26,5	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	875,8	175,2	1051,0
9.4.2.599	43,14	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1425,8	285,2	1710,9
9.4.2.600	55,67	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2081,0	416,2	2497,1
9.4.2.601	45,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1507,1	301,4	1808,5
9.4.2.602	77,96	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2914,2	582,8	3497,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.603	28,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	934,0	186,8	1120,8
9.4.2.604	4,13	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	118,0	23,6	141,6
9.4.2.605	28,2	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	805,9	161,2	967,1
9.4.2.606	104	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	3887,5	777,5	4665,0
9.4.2.607	20,28	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	579,5	115,9	695,5
9.4.2.608	56,89	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2126,6	425,3	2551,9
9.4.2.609	53,28	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1991,6	398,3	2389,9
9.4.2.610	56,53	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1868,3	373,7	2242,0
9.4.2.611	5,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	185,1	37,0	222,1
9.4.2.612	53,97	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2017,4	403,5	2420,9
9.4.2.613	34,24	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1279,9	256,0	1535,9
9.4.2.614	26,37	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	753,6	150,7	904,3
9.4.2.615	66,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1909,5	381,9	2291,4
9.4.2.616	26,08	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	745,3	149,1	894,4
9.4.2.617	44,67	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	2447,1	489,4	2936,5
9.4.2.618	47,68	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2042,8	408,6	2451,4
9.4.2.619	49,67	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2128,1	425,6	2553,7
9.4.2.620	24,57	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	1052,7	210,5	1263,2
9.4.2.621	13,44	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	444,2	88,8	533,0
9.4.2.622	3,76	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	107,5	21,5	128,9
9.4.2.623	48,5	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1386,0	277,2	1663,2
9.4.2.624	51,47	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1470,9	294,2	1765,0
9.4.2.625	47,9	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	2464,2	492,8	2957,0
9.4.2.626	77,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	2557,7	511,5	3069,3
9.4.2.627	34,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1133,6	226,7	1360,3
9.4.2.628	39,53	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1306,5	261,3	1567,8
9.4.2.629	48,11	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2093	2475,0	495,0	2970,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.630	307,02	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	10671,8	2134,4	12806,1
9.4.2.631	6,36	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	237,7	47,5	285,3
9.4.2.632	26,63	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	880,1	176,0	1056,1
9.4.2.633	4,69	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	134,0	26,8	160,8
9.4.2.634	26,55	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	758,7	151,7	910,5
9.4.2.635	100,98	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	3337,4	667,5	4004,9
9.4.2.636	133,62	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	3818,5	763,7	4582,2
9.4.2.637	162,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	4651,5	930,3	5581,8
9.4.2.638	46,05	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1721,4	344,3	2065,6
9.4.2.639	155,19	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	5801,0	1160,2	6961,2
9.4.2.640	32,05	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	915,9	183,2	1099,1
9.4.2.641	23,58	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	881,4	176,3	1057,7
9.4.2.642	4,44	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	126,9	25,4	152,3
9.4.2.643	72,13	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2093	2507,2	501,4	3008,6
9.4.2.644	5,1	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	145,7	29,1	174,9
9.4.2.645	33,19	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1096,9	219,4	1316,3
9.4.2.646	13,8	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	394,4	78,9	473,2
9.4.2.647	44,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1257,7	251,5	1509,2
9.4.2.648	158,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	5247,7	1049,5	6297,2
9.4.2.649	58,44	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	1931,4	386,3	2317,7
9.4.2.650	17,11	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	639,6	127,9	767,5
9.4.2.651	41,38	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1546,8	309,4	1856,1
9.4.2.652	13,9	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	397,2	79,4	476,7
9.4.2.653	14,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	400,4	80,1	480,4
9.4.2.654	15,47	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2093	847,5	169,5	1017,0
9.4.2.655	193,59	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	8294,3	1658,9	9953,1
9.4.2.656	274,15	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	10247,8	2049,6	12297,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.657	49,94	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1866,8	373,4	2240,1
9.4.2.658	51,47	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	2205,2	441,0	2646,2
9.4.2.659	42,03	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2093	1800,8	360,2	2160,9
9.4.2.660	7,44	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	278,1	55,6	333,7
9.4.2.661	31,66	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1183,5	236,7	1420,1
9.4.2.662	68,91	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	2575,9	515,2	3091,0
9.4.2.663	28,82	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1077,3	215,5	1292,8
9.4.2.664	4,15	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	137,2	27,4	164,6
9.4.2.665	38,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1087,1	217,4	1304,5
9.4.2.666	17,78	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	508,1	101,6	609,7
9.4.2.667	13,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	452,1	90,4	542,5
9.4.2.668	40,12	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	1146,5	229,3	1375,8
9.4.2.669	4,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	160,0	32,0	192,0
9.4.2.670	14,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	415,2	83,0	498,3
9.4.2.671	13,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	385,2	77,0	462,3
9.4.2.672	6,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	189,2	37,8	227,0
9.4.2.673	34,3	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2093	980,2	196,0	1176,2
9.4.2.674	236,45	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	8838,5	1767,7	10606,2
9.4.2.675	9,09	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	339,8	68,0	407,7
9.4.2.676	41,59	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2093	1554,6	310,9	1865,6
9.4.2.677	27,33	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2093	903,3	180,7	1083,9
Всего за 2020 год							505026,4	101005,3	606031,7
Срок начала строительства - 2021 г.									
9.4.2.678	16,04	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	549,8	110,0	659,8
9.4.2.679	4,64	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	137,5	27,5	165,0
9.4.2.680	57,38	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1700,8	340,2	2040,9
9.4.2.681	120,24	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	4121,8	824,4	4946,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.682	173,84	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	7725,2	1545,0	9270,3
9.4.2.683	25,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	741,6	148,3	889,9
9.4.2.684	23,77	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	704,6	140,9	845,5
9.4.2.685	12,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	379,7	75,9	455,6
9.4.2.686	64,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1902,6	380,5	2283,2
9.4.2.687	19,05	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	564,7	112,9	677,6
9.4.2.688	18,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	538,3	107,7	645,9
9.4.2.689	19,38	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	574,4	114,9	689,3
9.4.2.690	17,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	530,0	106,0	636,0
9.4.2.691	35,9	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1391,9	278,4	1670,3
9.4.2.692	70,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2078,4	415,7	2494,1
9.4.2.693	10,57	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	381,1	76,2	457,3
9.4.2.694	10,08	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	363,4	72,7	436,1
9.4.2.695	46,37	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1797,8	359,6	2157,4
9.4.2.696	25,6	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	992,5	198,5	1191,0
9.4.2.697	14,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	435,1	87,0	522,1
9.4.2.698	14,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	426,8	85,4	512,2
9.4.2.699	28,65	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1110,8	222,2	1333,0
9.4.2.700	42,41	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1529,0	305,8	1834,8
9.4.2.701	17,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	518,1	103,6	621,7
9.4.2.702	19,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	585,7	117,1	702,8
9.4.2.703	12,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	381,8	76,4	458,1
9.4.2.704	46,5	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1676,4	335,3	2011,7
9.4.2.705	55,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1906,6	381,3	2288,0
9.4.2.706	4,71	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	161,5	32,3	193,7
9.4.2.707	75,04	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2224,2	444,8	2669,1
9.4.2.708	139,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	4796,4	959,3	5755,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.709	11,59	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	449,4	89,9	539,2
9.4.2.710	144,49	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	5602,0	1120,4	6722,4
9.4.2.711	25,31	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	750,2	150,0	900,2
9.4.2.712	25,1	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	973,2	194,6	1167,8
9.4.2.713	78,07	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3026,9	605,4	3632,2
9.4.2.714	77,56	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3007,1	601,4	3608,5
9.4.2.715	7,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	235,9	47,2	283,1
9.4.2.716	111,69	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	4026,7	805,3	4832,1
9.4.2.717	2,82	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	96,7	19,3	116,0
9.4.2.718	60,14	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2168,2	433,6	2601,8
9.4.2.719	99,98	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2543	5680,8	1136,2	6817,0
9.4.2.720	21,03	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2543	1194,9	239,0	1433,9
9.4.2.721	39,02	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	2082,1	416,4	2498,5
9.4.2.722	9,35	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	415,5	83,1	498,6
9.4.2.723	45,47	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1558,7	311,7	1870,4
9.4.2.724	23,65	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	1051,0	210,2	1261,2
9.4.2.725	15,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	453,2	90,6	543,8
9.4.2.726	85,71	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3323,1	664,6	3987,7
9.4.2.727	71,12	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2438,0	487,6	2925,6
9.4.2.728	4,28	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	126,9	25,4	152,2
9.4.2.729	83,47	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2861,3	572,3	3433,6
9.4.2.730	7,49	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	222,0	44,4	266,4
9.4.2.731	61,79	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1831,5	366,3	2197,8
9.4.2.732	46,3	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1669,2	333,8	2003,1
9.4.2.733	9,34	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	276,8	55,4	332,2
9.4.2.734	68,8	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2480,4	496,1	2976,5
9.4.2.735	8,92	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	264,4	52,9	317,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.736	20,23	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	729,3	145,9	875,2
9.4.2.737	9,57	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	283,7	56,7	340,4
9.4.2.738	59,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1767,2	353,4	2120,6
9.4.2.739	27,79	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1001,9	200,4	1202,3
9.4.2.740	72,65	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2619,2	523,8	3143,1
9.4.2.741	17,89	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	530,3	106,1	636,3
9.4.2.742	11,09	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	328,7	65,7	394,5
9.4.2.743	35,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1055,8	211,2	1267,0
9.4.2.744	44,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1330,9	266,2	1597,0
9.4.2.745	102,3	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	3032,2	606,4	3638,7
9.4.2.746	73,12	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2636,2	527,2	3163,4
9.4.2.747	6,57	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	225,2	45,0	270,3
9.4.2.748	5,38	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	159,5	31,9	191,4
9.4.2.749	39,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1163,1	232,6	1395,7
9.4.2.750	86,64	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	3123,6	624,7	3748,3
9.4.2.751	6,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	196,2	39,2	235,5
9.4.2.752	70,9	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2101,5	420,3	2521,8
9.4.2.753	5,41	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	160,4	32,1	192,4
9.4.2.754	22,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	653,3	130,7	783,9
9.4.2.755	5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	148,2	29,6	177,8
9.4.2.756	40,99	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	1821,5	364,3	2185,9
9.4.2.757	23,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	688,5	137,7	826,3
9.4.2.758	53,53	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	2856,3	571,3	3427,6
9.4.2.759	33,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	995,9	199,2	1195,1
9.4.2.760	66,23	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	3534,0	706,8	4240,8
9.4.2.761	105,12	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	5609,1	1121,8	6730,9
9.4.2.762	22,14	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	759,0	151,8	910,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.763	66	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2558,9	511,8	3070,7
9.4.2.764	38,89	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1152,7	230,5	1383,3
9.4.2.765	19,59	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	759,5	151,9	911,4
9.4.2.766	30,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	915,3	183,1	1098,4
9.4.2.767	33,76	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1308,9	261,8	1570,7
9.4.2.768	22,74	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	674,0	134,8	808,8
9.4.2.769	46,08	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1661,3	332,3	1993,6
9.4.2.770	4,24	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	145,3	29,1	174,4
9.4.2.771	65,53	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2540,7	508,1	3048,8
9.4.2.772	22,85	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	677,3	135,5	812,7
9.4.2.773	35,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1060,5	212,1	1272,6
9.4.2.774	27,84	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1079,4	215,9	1295,3
9.4.2.775	12,22	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	440,6	88,1	528,7
9.4.2.776	26,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	775,1	155,0	930,1
9.4.2.777	23,5	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	847,2	169,4	1016,7
9.4.2.778	79,47	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2355,5	471,1	2826,6
9.4.2.779	11,57	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	342,9	68,6	411,5
9.4.2.780	49,94	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1480,2	296,0	1776,3
9.4.2.781	31,06	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	920,6	184,1	1104,8
9.4.2.782	13,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	389,2	77,8	467,0
9.4.2.783	22,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	677,9	135,6	813,5
9.4.2.784	70,55	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2543,5	508,7	3052,2
9.4.2.785	25,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	769,5	153,9	923,4
9.4.2.786	23,41	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	1040,3	208,1	1248,4
9.4.2.787	30,73	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	910,9	182,2	1093,0
9.4.2.788	31,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	936,6	187,3	1124,0
9.4.2.789	23,33	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	1036,8	207,4	1244,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.790	31,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	925,4	185,1	1110,5
9.4.2.791	45,63	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1769,1	353,8	2123,0
9.4.2.792	15,86	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	614,9	123,0	737,9
9.4.2.793	21,05	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	816,1	163,2	979,4
9.4.2.794	69,5	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2060,0	412,0	2472,0
9.4.2.795	5,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	160,4	32,1	192,4
9.4.2.796	61,34	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2543	3485,3	697,1	4182,4
9.4.2.797	11,42	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	391,5	78,3	469,8
9.4.2.798	27,01	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	800,6	160,1	960,7
9.4.2.799	94,44	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2799,3	559,9	3359,1
9.4.2.800	4,68	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	138,7	27,7	166,5
9.4.2.801	93,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2762,2	552,4	3314,6
9.4.2.802	28,71	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	851,0	170,2	1021,2
9.4.2.803	12,69	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	376,1	75,2	451,4
9.4.2.804	51,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1516,1	303,2	1819,3
9.4.2.805	76,15	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	2745,4	549,1	3294,5
9.4.2.806	15,56	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	561,0	112,2	673,2
9.4.2.807	77,98	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3023,4	604,7	3628,0
9.4.2.808	8,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	245,7	49,1	294,9
9.4.2.809	20,53	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	608,5	121,7	730,2
9.4.2.810	70,62	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	2093,2	418,6	2511,9
9.4.2.811	75,39	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2923,0	584,6	3507,5
9.4.2.812	5,84	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	173,1	34,6	207,7
9.4.2.813	51,84	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2009,9	402,0	2411,9
9.4.2.814	60,09	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2059,9	412,0	2471,9
9.4.2.815	47,66	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1847,8	369,6	2217,4
9.4.2.816	326,87	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	12673,1	2534,6	15207,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.817	39,35	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1525,6	305,1	1830,8
9.4.2.818	60,67	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1798,3	359,7	2157,9
9.4.2.819	49,63	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1924,2	384,8	2309,1
9.4.2.820	12,59	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	373,2	74,6	447,8
9.4.2.821	158,05	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	5698,1	1139,6	6837,7
9.4.2.822	18,53	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	549,2	109,8	659,1
9.4.2.823	12,2	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	361,6	72,3	433,9
9.4.2.824	24,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	713,7	142,7	856,5
9.4.2.825	36,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1082,5	216,5	1299,0
9.4.2.826	7,16	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	212,2	42,4	254,7
9.4.2.827	37,92	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1124,0	224,8	1348,8
9.4.2.828	33,69	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	998,6	199,7	1198,3
9.4.2.829	12,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	377,0	75,4	452,4
9.4.2.830	8,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	243,9	48,8	292,7
9.4.2.831	15,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	460,3	92,1	552,4
9.4.2.832	10,6	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	314,2	62,8	377,0
9.4.2.833	7,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	212,8	42,6	255,4
9.4.2.834	11,71	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	347,1	69,4	416,5
9.4.2.835	8,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	252,5	50,5	303,0
9.4.2.836	10,16	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	301,1	60,2	361,4
9.4.2.837	7,85	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	232,7	46,5	279,2
9.4.2.838	12,22	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	362,2	72,4	434,6
9.4.2.839	8,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	252,2	50,4	302,7
9.4.2.840	12,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	379,7	75,9	455,6
9.4.2.841	21,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	650,9	130,2	781,1
9.4.2.842	10,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	306,2	61,2	367,4
9.4.2.843	17,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	508,9	101,8	610,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.844	8,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	253,4	50,7	304,1
9.4.2.845	34,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1012,2	202,4	1214,7
9.4.2.846	8,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	245,7	49,1	294,9
9.4.2.847	31,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	923,0	184,6	1107,6
9.4.2.848	5,59	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	165,7	33,1	198,8
9.4.2.849	4,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	139,6	27,9	167,5
9.4.2.850	11,05	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	327,5	65,5	393,0
9.4.2.851	6,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	196,8	39,4	236,2
9.4.2.852	27,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	948,2	189,6	1137,8
9.4.2.853	11,35	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	336,4	67,3	403,7
9.4.2.854	5,52	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	163,6	32,7	196,3
9.4.2.855	21,56	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	639,1	127,8	766,9
9.4.2.856	16,81	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	606,0	121,2	727,3
9.4.2.857	50,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1487,1	297,4	1784,5
9.4.2.858	33,78	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1309,7	261,9	1571,6
9.4.2.859	29,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	886,0	177,2	1063,1
9.4.2.860	29,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	868,8	173,8	1042,5
9.4.2.861	60,49	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1793,0	358,6	2151,5
9.4.2.862	7,72	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	228,8	45,8	274,6
9.4.2.863	43,81	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1298,6	259,7	1558,3
9.4.2.864	7,49	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	222,0	44,4	266,4
9.4.2.865	8,06	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	290,6	58,1	348,7
9.4.2.866	31,92	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	946,1	189,2	1135,4
9.4.2.867	12,1	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	414,8	83,0	497,7
9.4.2.868	55,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1632,3	326,5	1958,8
9.4.2.869	18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	533,5	106,7	640,2
9.4.2.870	18,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	546,0	109,2	655,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.871	20,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	596,1	119,2	715,3
9.4.2.872	19,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	579,8	116,0	695,7
9.4.2.873	18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	533,5	106,7	640,2
9.4.2.874	6,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	178,4	35,7	214,1
9.4.2.875	6,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	207,2	41,4	248,6
9.4.2.876	26,41	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	905,3	181,1	1086,4
9.4.2.877	8,48	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	251,4	50,3	301,6
9.4.2.878	22,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	677,9	135,6	813,5
9.4.2.879	10,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	325,5	65,1	390,5
9.4.2.880	34,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1012,8	202,6	1215,4
9.4.2.881	31,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	934,9	187,0	1121,8
9.4.2.882	9,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	293,1	58,6	351,8
9.4.2.883	29,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	885,7	177,1	1062,8
9.4.2.884	82,33	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3192,0	638,4	3830,4
9.4.2.885	239,09	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	9269,8	1854,0	11123,7
9.4.2.886	40,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1391,8	278,4	1670,1
9.4.2.887	30,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1037,3	207,5	1244,8
9.4.2.888	24,88	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	964,6	192,9	1157,6
9.4.2.889	113,16	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	4079,7	815,9	4895,7
9.4.2.890	15,42	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	457,1	91,4	548,5
9.4.2.891	45,3	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1756,3	351,3	2107,6
9.4.2.892	29,68	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	879,7	175,9	1055,7
9.4.2.893	24,19	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	937,9	187,6	1125,4
9.4.2.894	22,4	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	663,9	132,8	796,7
9.4.2.895	11,77	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	348,9	69,8	418,6
9.4.2.896	13,41	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	397,5	79,5	477,0
9.4.2.897	33,95	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1316,3	263,3	1579,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.898	50,93	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1509,6	301,9	1811,5
9.4.2.899	32,82	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1272,5	254,5	1527,0
9.4.2.900	10,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	298,8	59,8	358,5
9.4.2.901	16,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	502,7	100,5	603,2
9.4.2.902	12,13	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	415,8	83,2	499,0
9.4.2.903	66,72	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1977,6	395,5	2373,1
9.4.2.904	5,02	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	148,8	29,8	178,6
9.4.2.905	67,97	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2635,3	527,1	3162,3
9.4.2.906	15,16	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	519,7	103,9	623,6
9.4.2.907	16,43	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	487,0	97,4	584,4
9.4.2.908	10,91	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	323,4	64,7	388,1
9.4.2.909	34,67	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1027,6	205,5	1233,2
9.4.2.910	37,9	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1123,4	224,7	1348,1
9.4.2.911	8,61	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	295,1	59,0	354,2
9.4.2.912	71,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2447,2	489,4	2936,7
9.4.2.913	6,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	207,7	41,5	249,3
9.4.2.914	42,36	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1255,6	251,1	1506,7
9.4.2.915	33,31	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1200,9	240,2	1441,1
9.4.2.916	14,53	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	430,7	86,1	516,8
9.4.2.917	36,43	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1248,8	249,8	1498,6
9.4.2.918	6,52	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	193,3	38,7	231,9
9.4.2.919	16,78	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	497,4	99,5	596,8
9.4.2.920	10,55	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	312,7	62,5	375,2
9.4.2.921	21,86	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	647,9	129,6	777,5
9.4.2.922	10,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	298,8	59,8	358,5
9.4.2.923	16,29	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	482,8	96,6	579,4
9.4.2.924	14,36	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	425,6	85,1	510,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.925	27,13	33	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	804,1	160,8	965,0
9.4.2.926	46,66	33	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1383,0	276,6	1659,6
9.4.2.927	11,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	403,8	80,8	484,6
9.4.2.928	62,97	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1866,5	373,3	2239,8
9.4.2.929	16,09	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	476,9	95,4	572,3
9.4.2.930	39,27	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1346,2	269,2	1615,4
9.4.2.931	34,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1009,9	202,0	1211,8
9.4.2.932	13,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	396,0	79,2	475,2
9.4.2.933	14,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	426,5	85,3	511,8
9.4.2.934	12,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	362,5	72,5	435,0
9.4.2.935	23,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	703,1	140,6	843,7
9.4.2.936	28,89	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	856,3	171,3	1027,6
9.4.2.937	17,1	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	506,9	101,4	608,2
9.4.2.938	28,83	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	988,3	197,7	1185,9
9.4.2.939	143,91	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	4933,2	986,6	5919,9
9.4.2.940	8,99	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	308,2	61,6	369,8
9.4.2.941	13,85	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	474,8	95,0	569,7
9.4.2.942	8,04	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	275,6	55,1	330,7
9.4.2.943	11,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	350,1	70,0	420,1
9.4.2.944	8,75	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	259,4	51,9	311,2
9.4.2.945	14,35	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	425,3	85,1	510,4
9.4.2.946	10,96	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	324,9	65,0	389,8
9.4.2.947	135,98	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	4661,4	932,3	5593,7
9.4.2.948	21,56	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	1150,4	230,1	1380,5
9.4.2.949	78,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2703,7	540,7	3244,4
9.4.2.950	130,3	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	5790,4	1158,1	6948,4
9.4.2.951	17,12	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	663,8	132,8	796,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.952	9,42	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	279,2	55,8	335,1
9.4.2.953	72,9	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2826,4	565,3	3391,7
9.4.2.954	9,41	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	278,9	55,8	334,7
9.4.2.955	72,17	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2798,1	559,6	3357,7
9.4.2.956	5,13	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	175,9	35,2	211,0
9.4.2.957	59,16	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2028,0	405,6	2433,6
9.4.2.958	5,31	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	157,4	31,5	188,9
9.4.2.959	37,04	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1097,9	219,6	1317,5
9.4.2.960	6,55	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	194,1	38,8	233,0
9.4.2.961	17,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	513,1	102,6	615,7
9.4.2.962	82,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2818,5	563,7	3382,2
9.4.2.963	34,91	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	1196,7	239,3	1436,1
9.4.2.964	118,68	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2543	6743,4	1348,7	8092,1
9.4.2.965	23,53	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	1255,5	251,1	1506,6
9.4.2.966	14,51	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	430,1	86,0	516,1
9.4.2.967	46,83	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	2498,8	499,8	2998,6
9.4.2.968	33,03	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	979,0	195,8	1174,8
9.4.2.969	46,28	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	2469,5	493,9	2963,3
9.4.2.970	35,85	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1062,6	212,5	1275,1
9.4.2.971	138,62	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	5374,5	1074,9	6449,3
9.4.2.972	32,25	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1250,4	250,1	1500,4
9.4.2.973	12,26	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	363,4	72,7	436,1
9.4.2.974	79,59	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3085,8	617,2	3703,0
9.4.2.975	11,11	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	329,3	65,9	395,2
9.4.2.976	90,33	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	3256,6	651,3	3908,0
9.4.2.977	13,94	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	413,2	82,6	495,8
9.4.2.978	39,98	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1441,4	288,3	1729,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.979	47,41	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1838,1	367,6	2205,8
9.4.2.980	9,49	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	281,3	56,3	337,5
9.4.2.981	82,7	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3206,4	641,3	3847,6
9.4.2.982	7,58	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	293,9	58,8	352,7
9.4.2.983	87,73	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	4681,2	936,2	5617,4
9.4.2.984	41,77	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1238,1	247,6	1485,7
9.4.2.985	85,38	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	3794,2	758,8	4553,0
9.4.2.986	16,56	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	642,0	128,4	770,5
9.4.2.987	9,71	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	350,1	70,0	420,1
9.4.2.988	161,89	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	6276,7	1255,3	7532,0
9.4.2.989	8,97	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	323,4	64,7	388,1
9.4.2.990	66,35	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2274,5	454,9	2729,4
9.4.2.991	67,72	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	3009,4	601,9	3611,3
9.4.2.992	13,54	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	401,3	80,3	481,6
9.4.2.993	10,55	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	312,7	62,5	375,2
9.4.2.994	8,53	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	252,8	50,6	303,4
9.4.2.995	82	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	3179,2	635,8	3815,1
9.4.2.996	26,51	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1027,8	205,6	1233,4
9.4.2.997	12,41	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	425,4	85,1	510,5
9.4.2.998	84,19	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2886,0	577,2	3463,2
9.4.2.999	92,29	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	3327,3	665,5	3992,8
9.4.2.1000	75,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	2594,3	518,9	3113,2
9.4.2.1001	11,12	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	381,2	76,2	457,4
9.4.2.1002	41,46	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	1842,4	368,5	2210,9
9.4.2.1003	35,23	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	1270,1	254,0	1524,2
9.4.2.1004	16,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	479,6	95,9	575,5
9.4.2.1005	21,82	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	786,7	157,3	944,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1006	290,83	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2543	15518,4	3103,7	18622,1
9.4.2.1007	38,57	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1495,4	299,1	1794,5
9.4.2.1008	31,42	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1218,2	243,6	1461,8
9.4.2.1009	42,37	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1642,7	328,5	1971,3
9.4.2.1010	41,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1220,9	244,2	1465,1
9.4.2.1011	54,38	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2108,4	421,7	2530,0
9.4.2.1012	13,56	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	401,9	80,4	482,3
9.4.2.1013	47,98	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	1422,2	284,4	1706,6
9.4.2.1014	15,8	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	702,1	140,4	842,6
9.4.2.1015	20,4	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	604,7	120,9	725,6
9.4.2.1016	83,55	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2543	3712,9	742,6	4455,4
9.4.2.1017	46,95	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1820,3	364,1	2184,4
9.4.2.1018	15	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2543	444,6	88,9	533,5
9.4.2.1019	57,17	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	2216,5	443,3	2659,9
9.4.2.1020	49,7	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2543	1926,9	385,4	2312,3
9.4.2.1021	10,9	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2543	393,0	78,6	471,6
9.4.2.1022	9,29	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2543	318,5	63,7	382,2
Всего за 2021 год							471087,8	94217,6	565305,3
Срок начала строительства - 2022 г.									
9.4.2.1023	10,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	362,6	72,5	435,2
9.4.2.1024	61,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2195,3	439,1	2634,4
9.4.2.1025	22,7	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	805,5	161,1	966,5
9.4.2.1026	57,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1754,6	350,9	2105,5
9.4.2.1027	130,79	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	6016,0	1203,2	7219,2
9.4.2.1028	132,81	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	5329,8	1066,0	6395,8
9.4.2.1029	53,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1902,6	380,5	2283,1
9.4.2.1030	37,74	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1514,6	302,9	1817,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1031	35,14	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1078,1	215,6	1293,7
9.4.2.1032	37,71	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1157,0	231,4	1388,3
9.4.2.1033	7,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	231,0	46,2	277,2
9.4.2.1034	9,62	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	295,1	59,0	354,2
9.4.2.1035	152,73	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	6129,2	1225,8	7355,1
9.4.2.1036	91,82	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3684,8	737,0	4421,8
9.4.2.1037	27,89	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1119,3	223,9	1343,1
9.4.2.1038	29,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1060,9	212,2	1273,1
9.4.2.1039	89,12	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	4099,3	819,9	4919,2
9.4.2.1040	31,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1109,2	221,8	1331,0
9.4.2.1041	19,42	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	779,3	155,9	935,2
9.4.2.1042	61,3	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2460,0	492,0	2952,0
9.4.2.1043	18,07	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	674,3	134,9	809,2
9.4.2.1044	90,99	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3651,5	730,3	4381,8
9.4.2.1045	63,72	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2557,2	511,4	3068,6
9.4.2.1046	49,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1754,6	350,9	2105,5
9.4.2.1047	33,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1201,8	240,4	1442,1
9.4.2.1048	134,69	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4779,1	955,8	5734,9
9.4.2.1049	108,7	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4362,3	872,5	5234,7
9.4.2.1050	109,67	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4401,2	880,2	5281,4
9.4.2.1051	32,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1163,1	232,6	1395,7
9.4.2.1052	78,89	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2799,2	559,8	3359,0
9.4.2.1053	20,55	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	729,2	145,8	875,0
9.4.2.1054	15,28	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	702,8	140,6	843,4
9.4.2.1055	106,38	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4269,2	853,8	5123,0
9.4.2.1056	11,16	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	396,0	79,2	475,2
9.4.2.1057	66,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2371,6	474,3	2846,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1058	60,47	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	2781,5	556,3	3337,8
9.4.2.1059	38,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1356,1	271,2	1627,4
9.4.2.1060	9,72	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	344,9	69,0	413,9
9.4.2.1061	108,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	3338,6	667,7	4006,4
9.4.2.1062	145,78	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	6705,5	1341,1	8046,6
9.4.2.1063	25,86	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	917,6	183,5	1101,1
9.4.2.1064	189,35	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	8709,7	1741,9	10451,6
9.4.2.1065	80,91	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	3721,7	744,3	4466,0
9.4.2.1066	15,19	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	539,0	107,8	646,8
9.4.2.1067	35	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1241,9	248,4	1490,3
9.4.2.1068	80,77	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	3715,2	743,0	4458,3
9.4.2.1069	12,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	433,6	86,7	520,3
9.4.2.1070	72,33	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	3327,0	665,4	3992,4
9.4.2.1071	16,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	597,5	119,5	717,0
9.4.2.1072	73,02	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	3358,7	671,7	4030,5
9.4.2.1073	18,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	644,7	128,9	773,7
9.4.2.1074	142,25	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	5708,7	1141,7	6850,4
9.4.2.1075	75,68	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3037,1	607,4	3644,6
9.4.2.1076	34,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1220,2	244,0	1464,3
9.4.2.1077	26,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	950,9	190,2	1141,1
9.4.2.1078	33,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1030,2	206,0	1236,3
9.4.2.1079	46,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1660,6	332,1	1992,7
9.4.2.1080	57,24	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	3366,5	673,3	4039,8
9.4.2.1081	18,06	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	830,7	166,1	996,9
9.4.2.1082	130,79	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	6016,0	1203,2	7219,2
9.4.2.1083	12,03	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,2983	819,6	163,9	983,5
9.4.2.1084	18,51	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	851,4	170,3	1021,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1085	86,18	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	3057,9	611,6	3669,4
9.4.2.1086	1	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	30,7	6,1	36,8
9.4.2.1087	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	30,7	6,1	36,8
9.4.2.1088	1	40	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	30,7	6,1	36,8
9.4.2.1089	1	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	30,7	6,1	36,8
9.4.2.1090	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	30,7	6,1	36,8
9.4.2.1091	1	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	46,0	9,2	55,2
9.4.2.1092	75,03	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3011,0	602,2	3613,3
9.4.2.1093	15,03	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	461,1	92,2	553,4
9.4.2.1094	22,61	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	1040,0	208,0	1248,0
9.4.2.1095	15,99	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	567,4	113,5	680,8
9.4.2.1096	40,05	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1228,7	245,7	1474,5
9.4.2.1097	126,3	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	5068,6	1013,7	6082,3
9.4.2.1098	18,97	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	872,6	174,5	1047,1
9.4.2.1099	39,14	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1388,8	277,8	1666,5
9.4.2.1100	59,85	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2123,6	424,7	2548,3
9.4.2.1101	32,93	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1168,4	233,7	1402,1
9.4.2.1102	21,36	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	757,9	151,6	909,5
9.4.2.1103	21,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	646,7	129,3	776,1
9.4.2.1104	63,54	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2254,6	450,9	2705,5
9.4.2.1105	12,07	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	370,3	74,1	444,4
9.4.2.1106	25,4	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	779,3	155,9	935,1
9.4.2.1107	20,76	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	736,6	147,3	883,9
9.4.2.1108	143,7	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2983	7936,7	1587,3	9524,0
9.4.2.1109	27,62	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	847,4	169,5	1016,9
9.4.2.1110	19,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	591,8	118,4	710,2
9.4.2.1111	62,18	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2206,3	441,3	2647,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1112	40,24	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1614,9	323,0	1937,9
9.4.2.1113	42,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1294,4	258,9	1553,3
9.4.2.1114	82,05	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2517,3	503,5	3020,8
9.4.2.1115	43,91	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1558,0	311,6	1869,6
9.4.2.1116	80,97	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	4762,1	952,4	5714,5
9.4.2.1117	187,5	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	11027,4	2205,5	13232,9
9.4.2.1118	98,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	3484,4	696,9	4181,2
9.4.2.1119	6,79	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	240,9	48,2	289,1
9.4.2.1120	18,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	574,6	114,9	689,6
9.4.2.1121	31,79	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1128,0	225,6	1353,6
9.4.2.1122	7,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	216,3	43,3	259,6
9.4.2.1123	33,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1201,8	240,4	1442,1
9.4.2.1124	8,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	262,6	52,5	315,1
9.4.2.1125	4,28	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	131,3	26,3	157,6
9.4.2.1126	50,01	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1774,5	354,9	2129,4
9.4.2.1127	57,5	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2040,2	408,0	2448,3
9.4.2.1128	43,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1527,9	305,6	1833,4
9.4.2.1129	21,44	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	657,8	131,6	789,3
9.4.2.1130	17,49	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	536,6	107,3	643,9
9.4.2.1131	73,87	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2266,4	453,3	2719,6
9.4.2.1132	74,25	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2278,0	455,6	2733,6
9.4.2.1133	68,61	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2105,0	421,0	2526,0
9.4.2.1134	50,12	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1537,7	307,5	1845,2
9.4.2.1135	19,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	587,2	117,4	704,7
9.4.2.1136	35,73	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1096,2	219,2	1315,4
9.4.2.1137	68,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2436,9	487,4	2924,3
9.4.2.1138	21,34	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	981,6	196,3	1177,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1139	241,81	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	9704,1	1940,8	11644,9
9.4.2.1140	66,82	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2983	3690,5	738,1	4428,6
9.4.2.1141	118,38	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4200,4	840,1	5040,5
9.4.2.1142	7,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	276,8	55,4	332,1
9.4.2.1143	19,38	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	687,6	137,5	825,2
9.4.2.1144	37,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1140,1	228,0	1368,1
9.4.2.1145	26,05	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	924,3	184,9	1109,2
9.4.2.1146	26,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	929,6	185,9	1115,6
9.4.2.1147	15,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	482,0	96,4	578,4
9.4.2.1148	78,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2413,0	482,6	2895,6
9.4.2.1149	69,46	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2464,6	492,9	2957,5
9.4.2.1150	14,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	459,0	91,8	550,8
9.4.2.1151	29,88	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	916,7	183,3	1100,1
9.4.2.1152	15,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	485,7	97,1	582,8
9.4.2.1153	35,06	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1075,7	215,1	1290,8
9.4.2.1154	9,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	287,5	57,5	345,0
9.4.2.1155	17,1	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	606,7	121,3	728,1
9.4.2.1156	12,22	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	433,6	86,7	520,3
9.4.2.1157	26,36	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	935,3	187,1	1122,4
9.4.2.1158	39,81	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1412,6	282,5	1695,1
9.4.2.1159	19,57	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	600,4	120,1	720,5
9.4.2.1160	116,43	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4131,2	826,2	4957,5
9.4.2.1161	26,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	819,5	163,9	983,4
9.4.2.1162	20,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	718,9	143,8	862,6
9.4.2.1163	30,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1094,3	218,9	1313,1
9.4.2.1164	15,43	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	547,5	109,5	657,0
9.4.2.1165	50,23	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1782,3	356,5	2138,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1166	10,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	368,7	73,7	442,4
9.4.2.1167	415,67	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2983	22957,8	4591,6	27549,3
9.4.2.1168	19,51	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	598,6	119,7	718,3
9.4.2.1169	19,77	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	606,5	121,3	727,9
9.4.2.1170	39,21	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1203,0	240,6	1443,6
9.4.2.1171	50,44	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	1882,3	376,5	2258,7
9.4.2.1172	82,61	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	3082,8	616,6	3699,3
9.4.2.1173	21,14	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	648,6	129,7	778,3
9.4.2.1174	134,86	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4785,2	957,0	5742,2
9.4.2.1175	23,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	727,1	145,4	872,5
9.4.2.1176	43,21	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1533,2	306,6	1839,8
9.4.2.1177	23,14	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	709,9	142,0	851,9
9.4.2.1178	68,33	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2096,4	419,3	2515,7
9.4.2.1179	63,71	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1954,6	390,9	2345,6
9.4.2.1180	46,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1425,7	285,1	1710,9
9.4.2.1181	9,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	278,6	55,7	334,3
9.4.2.1182	13,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	406,5	81,3	487,8
9.4.2.1183	17,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	635,8	127,2	763,0
9.4.2.1184	20,44	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	725,3	145,1	870,3
9.4.2.1185	27,82	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	987,1	197,4	1184,5
9.4.2.1186	25,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	770,7	154,1	924,8
9.4.2.1187	14,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	457,1	91,4	548,6
9.4.2.1188	34,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1222,4	244,5	1466,8
9.4.2.1189	9,57	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	339,6	67,9	407,5
9.4.2.1190	17,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	524,6	104,9	629,6
9.4.2.1191	21,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	646,7	129,3	776,1
9.4.2.1192	33,16	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1176,6	235,3	1411,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1193	18,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	576,2	115,2	691,4
9.4.2.1194	41,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1476,1	295,2	1771,3
9.4.2.1195	58,61	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2079,6	415,9	2495,5
9.4.2.1196	21,08	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	646,7	129,3	776,1
9.4.2.1197	45,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1382,8	276,6	1659,3
9.4.2.1198	55,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1953,7	390,7	2344,4
9.4.2.1199	64,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1983,8	396,8	2380,5
9.4.2.1200	43,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1346,9	269,4	1616,2
9.4.2.1201	20,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	619,1	123,8	743,0
9.4.2.1202	61,85	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1897,6	379,5	2277,1
9.4.2.1203	125,2	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	3841,2	768,2	4609,4
9.4.2.1204	12,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	374,9	75,0	449,9
9.4.2.1205	38,24	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1173,2	234,6	1407,9
9.4.2.1206	11,75	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	360,5	72,1	432,6
9.4.2.1207	32,62	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	1217,3	243,5	1460,7
9.4.2.1208	297,15	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	17476,3	3495,3	20971,6
9.4.2.1209	14,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	438,1	87,6	525,7
9.4.2.1210	36,69	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1301,8	260,4	1562,2
9.4.2.1211	85,43	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	3188,0	637,6	3825,6
9.4.2.1212	17,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	549,8	110,0	659,7
9.4.2.1213	22,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	809,0	161,8	970,8
9.4.2.1214	10,09	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	309,6	61,9	371,5
9.4.2.1215	43,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1326,6	265,3	1591,9
9.4.2.1216	119,65	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4801,7	960,3	5762,0
9.4.2.1217	44,11	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1770,2	354,0	2124,2
9.4.2.1218	22,21	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	681,4	136,3	817,7
9.4.2.1219	11,89	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	477,2	95,4	572,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1220	36,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1309,3	261,9	1571,2
9.4.2.1221	12,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	372,2	74,4	446,6
9.4.2.1222	64,03	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2569,6	513,9	3083,5
9.4.2.1223	10,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	312,6	62,5	375,2
9.4.2.1224	105,24	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4223,4	844,7	5068,1
9.4.2.1225	22,57	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	692,5	138,5	830,9
9.4.2.1226	83,16	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2551,4	510,3	3061,6
9.4.2.1227	9,77	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	574,6	114,9	689,5
9.4.2.1228	78,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2799,6	559,9	3359,5
9.4.2.1229	25,69	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	958,7	191,7	1150,4
9.4.2.1230	44,28	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1358,5	271,7	1630,2
9.4.2.1231	63,48	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1947,6	389,5	2337,1
9.4.2.1232	18,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	557,2	111,4	668,6
9.4.2.1233	29,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1031,1	206,2	1237,3
9.4.2.1234	21,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	645,5	129,1	774,6
9.4.2.1235	18,16	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	644,4	128,9	773,2
9.4.2.1236	15,18	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	538,6	107,7	646,3
9.4.2.1237	8,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	260,8	52,2	312,9
9.4.2.1238	113,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4016,6	803,3	4819,9
9.4.2.1239	38,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1167,4	233,5	1400,9
9.4.2.1240	68,23	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2738,1	547,6	3285,8
9.4.2.1241	26,75	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1073,5	214,7	1288,2
9.4.2.1242	27,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	855,4	171,1	1026,4
9.4.2.1243	34,1	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1368,5	273,7	1642,2
9.4.2.1244	22,68	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	910,2	182,0	1092,2
9.4.2.1245	17,9	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	635,1	127,0	762,2
9.4.2.1246	49,13	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1743,2	348,6	2091,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1247	16,97	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	602,1	120,4	722,6
9.4.2.1248	15,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	462,7	92,5	555,2
9.4.2.1249	11,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	359,6	71,9	431,5
9.4.2.1250	11,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	341,2	68,2	409,4
9.4.2.1251	23,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	838,8	167,8	1006,6
9.4.2.1252	24,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	742,8	148,6	891,3
9.4.2.1253	75,54	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2317,6	463,5	2781,1
9.4.2.1254	68,99	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2447,9	489,6	2937,5
9.4.2.1255	12,04	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	427,2	85,4	512,6
9.4.2.1256	12,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	386,0	77,2	463,1
9.4.2.1257	26,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	809,0	161,8	970,8
9.4.2.1258	38,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1195,3	239,1	1434,4
9.4.2.1259	40,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1256,7	251,3	1508,0
9.4.2.1260	6,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	209,9	42,0	251,8
9.4.2.1261	16,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	495,8	99,2	595,0
9.4.2.1262	19,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	584,2	116,8	701,0
9.4.2.1263	18,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	654,7	130,9	785,6
9.4.2.1264	19,87	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	705,0	141,0	846,0
9.4.2.1265	25,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	894,2	178,8	1073,0
9.4.2.1266	16,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	574,8	115,0	689,8
9.4.2.1267	14,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	436,9	87,4	524,3
9.4.2.1268	15,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	486,0	97,2	583,2
9.4.2.1269	16,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	517,3	103,5	620,7
9.4.2.1270	12,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	382,6	76,5	459,1
9.4.2.1271	44,38	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1361,6	272,3	1633,9
9.4.2.1272	46,35	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1644,6	328,9	1973,5
9.4.2.1273	61,86	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2194,9	439,0	2633,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1274	9,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	294,2	58,8	353,1
9.4.2.1275	48,37	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1716,3	343,3	2059,5
9.4.2.1276	30,1	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1068,0	213,6	1281,6
9.4.2.1277	118,92	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	3648,5	729,7	4378,2
9.4.2.1278	34,54	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1059,7	211,9	1271,6
9.4.2.1279	10	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	354,8	71,0	425,8
9.4.2.1280	23,61	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	724,4	144,9	869,2
9.4.2.1281	11,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	348,8	69,8	418,6
9.4.2.1282	36,7	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1126,0	225,2	1351,2
9.4.2.1283	40,47	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1241,6	248,3	1490,0
9.4.2.1284	11,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	353,4	70,7	424,1
9.4.2.1285	49,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1528,5	305,7	1834,2
9.4.2.1286	75,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2308,4	461,7	2770,1
9.4.2.1287	18,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	574,6	114,9	689,6
9.4.2.1288	37,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1137,0	227,4	1364,4
9.4.2.1289	83,1	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2549,5	509,9	3059,4
9.4.2.1290	20,94	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	642,4	128,5	770,9
9.4.2.1291	14,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	450,7	90,1	540,8
9.4.2.1292	42,52	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1508,7	301,7	1810,5
9.4.2.1293	31,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	970,1	194,0	1164,1
9.4.2.1294	11,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	363,3	72,7	435,9
9.4.2.1295	54,91	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1684,7	336,9	2021,6
9.4.2.1296	36,1	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1107,6	221,5	1329,1
9.4.2.1297	11,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	362,3	72,5	434,8
9.4.2.1298	37,15	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1139,8	228,0	1367,7
9.4.2.1299	11,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	339,9	68,0	407,9
9.4.2.1300	91,11	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2795,3	559,1	3354,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1301	11,67	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	414,1	82,8	496,9
9.4.2.1302	40,75	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1445,9	289,2	1735,1
9.4.2.1303	40,62	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1441,3	288,3	1729,6
9.4.2.1304	57,95	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	2162,5	432,5	2595,0
9.4.2.1305	25,76	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	914,0	182,8	1096,8
9.4.2.1306	142,51	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	5318,1	1063,6	6381,7
9.4.2.1307	24,54	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	752,9	150,6	903,5
9.4.2.1308	27,31	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	1096,0	219,2	1315,2
9.4.2.1309	178,95	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	10524,6	2104,9	12629,5
9.4.2.1310	8,96	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	274,9	55,0	329,9
9.4.2.1311	64,42	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	2963,2	592,6	3555,8
9.4.2.1312	33,97	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	1267,7	253,5	1521,2
9.4.2.1313	80,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2844,6	568,9	3413,5
9.4.2.1314	41,46	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1272,0	254,4	1526,4
9.4.2.1315	74,35	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2281,1	456,2	2737,3
9.4.2.1316	12,06	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	450,0	90,0	540,1
9.4.2.1317	73,29	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2941,2	588,2	3529,5
9.4.2.1318	78,96	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3168,8	633,8	3802,5
9.4.2.1319	45,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1407,6	281,5	1689,1
9.4.2.1320	51,31	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1820,6	364,1	2184,7
9.4.2.1321	103,9	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4169,6	833,9	5003,6
9.4.2.1322	45,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	1410,1	282,0	1692,1
9.4.2.1323	5,27	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	187,0	37,4	224,4
9.4.2.1324	119,49	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	4795,3	959,1	5754,3
9.4.2.1325	5,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	155,9	31,2	187,0
9.4.2.1326	51,45	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2064,7	412,9	2477,7
9.4.2.1327	29,62	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	1362,5	272,5	1634,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1328	45,64	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	2099,3	419,9	2519,2
9.4.2.1329	25,55	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	906,6	181,3	1087,9
9.4.2.1330	107,56	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	4947,5	989,5	5937,0
9.4.2.1331	32,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1144,7	228,9	1373,6
9.4.2.1332	24,24	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	972,8	194,6	1167,3
9.4.2.1333	63,74	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	2558,0	511,6	3069,6
9.4.2.1334	127,38	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2983	7035,3	1407,1	8442,4
9.4.2.1335	242,47	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	14260,4	2852,1	17112,5
9.4.2.1336	24,49	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	1440,3	288,1	1728,4
9.4.2.1337	128,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	4570,1	914,0	5484,2
9.4.2.1338	209,18	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	12302,5	2460,5	14763,0
9.4.2.1339	68,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	2435,5	487,1	2922,6
9.4.2.1340	58,29	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,2983	2681,2	536,2	3217,4
9.4.2.1341	48,33	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1714,9	343,0	2057,8
9.4.2.1342	16,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	600,4	120,1	720,4
9.4.2.1343	169,9	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	9992,3	1998,5	11990,8
9.4.2.1344	91,29	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	5369,0	1073,8	6442,9
9.4.2.1345	31,21	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1107,4	221,5	1328,9
9.4.2.1346	78,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	2417,9	483,6	2901,5
9.4.2.1347	108,06	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	6355,3	1271,1	7626,4
9.4.2.1348	19,67	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	697,9	139,6	837,5
9.4.2.1349	49,31	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	2900,1	580,0	3480,1
9.4.2.1350	46,11	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	2711,9	542,4	3254,2
9.4.2.1351	78,33	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3143,5	628,7	3772,2
9.4.2.1352	9,59	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	294,2	58,8	353,1
9.4.2.1353	20,11	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	713,6	142,7	856,3
9.4.2.1354	35,47	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,2983	1959,0	391,8	2350,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1355	31,53	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	967,4	193,5	1160,8
9.4.2.1356	75,75	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,2983	3039,9	608,0	3647,9
9.4.2.1357	17,38	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	616,7	123,3	740,0
9.4.2.1358	32,28	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	1898,5	379,7	2278,2
9.4.2.1359	133,18	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	7832,7	1566,5	9399,3
9.4.2.1360	27,75	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	984,6	196,9	1181,6
9.4.2.1361	43,51	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	1623,7	324,7	1948,4
9.4.2.1362	191,05	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	7129,5	1425,9	8555,4
9.4.2.1363	62,89	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,2983	2346,9	469,4	2816,3
9.4.2.1364	33,57	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	1974,4	394,9	2369,2
9.4.2.1365	36,1	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,2983	1280,9	256,2	1537,1
9.4.2.1366	20,5	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,2983	628,9	125,8	754,7
9.4.2.1367	8,48	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,2983	498,7	99,7	598,5
Всего за 2022 год							662952,0	132590,4	795542,4
Срок начала строительства - 2023 г.									
9.4.2.1368	59,77	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2189,4	437,9	2627,3
9.4.2.1369	35,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1312,8	262,6	1575,4
9.4.2.1370	104,18	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	3816,1	763,2	4579,4
9.4.2.1371	11,31	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	358,2	71,6	429,9
9.4.2.1372	13,9	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	440,3	88,1	528,3
9.4.2.1373	236,68	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,3403	14370,2	2874,0	17244,2
9.4.2.1374	158,83	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	5030,6	1006,1	6036,7
9.4.2.1375	18,53	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	678,8	135,8	814,5
9.4.2.1376	21,75	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1032,8	206,6	1239,4
9.4.2.1377	282,83	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,3403	17172,2	3434,4	20606,6
9.4.2.1378	28,95	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	1199,4	239,9	1439,3
9.4.2.1379	76,04	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3610,8	722,2	4333,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1380	52,28	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1915,0	383,0	2298,0
9.4.2.1381	27,48	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	870,4	174,1	1044,4
9.4.2.1382	37,33	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1182,3	236,5	1418,8
9.4.2.1383	96,02	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	3517,2	703,4	4220,7
9.4.2.1384	31,31	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1486,8	297,4	1784,1
9.4.2.1385	75,9	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3604,2	720,8	4325,0
9.4.2.1386	22,7	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	719,0	143,8	862,8
9.4.2.1387	193,72	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	9198,9	1839,8	11038,7
9.4.2.1388	22,34	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1060,8	212,2	1273,0
9.4.2.1389	9	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	427,4	85,5	512,8
9.4.2.1390	6,52	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	309,6	61,9	371,5
9.4.2.1391	18,5	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	766,4	153,3	919,7
9.4.2.1392	22,97	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	951,6	190,3	1142,0
9.4.2.1393	48,31	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1530,1	306,0	1836,1
9.4.2.1394	83,57	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2646,9	529,4	3176,3
9.4.2.1395	42,18	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1336,0	267,2	1603,2
9.4.2.1396	86,79	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	4121,3	824,3	4945,5
9.4.2.1397	13,11	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	622,5	124,5	747,0
9.4.2.1398	32,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1039,5	207,9	1247,4
9.4.2.1399	26,05	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	954,2	190,8	1145,1
9.4.2.1400	38,82	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1229,5	245,9	1475,4
9.4.2.1401	186,28	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	6823,5	1364,7	8188,2
9.4.2.1402	37,08	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1760,8	352,2	2112,9
9.4.2.1403	23,16	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	733,5	146,7	880,3
9.4.2.1404	44,97	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	2135,4	427,1	2562,5
9.4.2.1405	16,05	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	508,3	101,7	610,0
9.4.2.1406	13,19	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	483,2	96,6	579,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1407	45,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1431,3	286,3	1717,6
9.4.2.1408	9,26	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	439,7	87,9	527,7
9.4.2.1409	75,63	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3591,3	718,3	4309,6
9.4.2.1410	96,06	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	3042,5	608,5	3651,0
9.4.2.1411	137,78	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	5046,9	1009,4	6056,3
9.4.2.1412	87,46	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3623,4	724,7	4348,1
9.4.2.1413	50,69	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1856,8	371,4	2228,1
9.4.2.1414	88,69	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3674,4	734,9	4409,2
9.4.2.1415	45,43	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	1882,1	376,4	2258,6
9.4.2.1416	78,49	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3251,8	650,4	3902,2
9.4.2.1417	5,98	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	247,7	49,5	297,3
9.4.2.1418	81,55	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3378,6	675,7	4054,3
9.4.2.1419	32,87	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	1361,8	272,4	1634,1
9.4.2.1420	38,25	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1401,1	280,2	1681,3
9.4.2.1421	69,65	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2551,3	510,3	3061,6
9.4.2.1422	19,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	619,2	123,8	743,0
9.4.2.1423	87,74	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	3213,9	642,8	3856,7
9.4.2.1424	14,49	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	530,8	106,2	636,9
9.4.2.1425	67,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2130,3	426,1	2556,4
9.4.2.1426	70,2	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2571,4	514,3	3085,7
9.4.2.1427	41,77	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1323,0	264,6	1587,6
9.4.2.1428	40,46	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1281,5	256,3	1537,8
9.4.2.1429	40,45	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1281,2	256,2	1537,4
9.4.2.1430	42,26	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1338,5	267,7	1606,2
9.4.2.1431	15,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	481,4	96,3	577,7
9.4.2.1432	14,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	468,8	93,8	562,5
9.4.2.1433	15,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	479,8	96,0	575,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1434	14,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	464,0	92,8	556,8
9.4.2.1435	15,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	506,1	101,2	607,4
9.4.2.1436	62,06	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2571,1	514,2	3085,3
9.4.2.1437	30,11	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1102,9	220,6	1323,5
9.4.2.1438	5,9	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	186,9	37,4	224,2
9.4.2.1439	27,42	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1004,4	200,9	1205,3
9.4.2.1440	11,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	350,9	70,2	421,1
9.4.2.1441	118,51	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	4341,1	868,2	5209,3
9.4.2.1442	17,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	539,7	107,9	647,6
9.4.2.1443	46,13	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1461,1	292,2	1753,3
9.4.2.1444	36,6	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1340,7	268,1	1608,8
9.4.2.1445	10,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	332,9	66,6	399,5
9.4.2.1446	20,23	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	640,7	128,1	768,9
9.4.2.1447	20,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	639,8	128,0	767,7
9.4.2.1448	38,3	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1213,1	242,6	1455,7
9.4.2.1449	40,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1292,6	258,5	1551,1
9.4.2.1450	31,89	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1010,0	202,0	1212,1
9.4.2.1451	42,06	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1332,2	266,4	1598,6
9.4.2.1452	19,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	603,4	120,7	724,0
9.4.2.1453	18,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	580,6	116,1	696,7
9.4.2.1454	19,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	610,7	122,1	732,8
9.4.2.1455	19,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	602,7	120,5	723,3
9.4.2.1456	60,18	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1906,1	381,2	2287,3
9.4.2.1457	14,63	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	535,9	107,2	643,1
9.4.2.1458	35,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1126,9	225,4	1352,3
9.4.2.1459	13,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	418,1	83,6	501,7
9.4.2.1460	44,25	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1401,5	280,3	1681,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1461	15,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	505,2	101,0	606,2
9.4.2.1462	40,44	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1280,8	256,2	1537,0
9.4.2.1463	21,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	690,8	138,2	828,9
9.4.2.1464	66,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2451,3	490,3	2941,6
9.4.2.1465	13,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	436,5	87,3	523,7
9.4.2.1466	21,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	692,4	138,5	830,8
9.4.2.1467	66,98	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2453,5	490,7	2944,2
9.4.2.1468	26,29	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	832,7	166,5	999,2
9.4.2.1469	25,76	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	943,6	188,7	1132,3
9.4.2.1470	64,16	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3046,7	609,3	3656,0
9.4.2.1471	10,59	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	335,4	67,1	402,5
9.4.2.1472	191,97	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	6080,2	1216,0	7296,3
9.4.2.1473	55,78	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2310,9	462,2	2773,1
9.4.2.1474	15,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	492,5	98,5	591,0
9.4.2.1475	14,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	454,8	91,0	545,8
9.4.2.1476	24,06	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	881,3	176,3	1057,6
9.4.2.1477	40,73	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1290,0	258,0	1548,0
9.4.2.1478	48,48	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1535,5	307,1	1842,6
9.4.2.1479	17,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	546,7	109,3	656,0
9.4.2.1480	18,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	573,9	114,8	688,7
9.4.2.1481	12,26	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	449,1	89,8	538,9
9.4.2.1482	14,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	455,8	91,2	546,9
9.4.2.1483	107,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	3391,2	678,2	4069,5
9.4.2.1484	6,73	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	278,8	55,8	334,6
9.4.2.1485	5,37	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	222,5	44,5	267,0
9.4.2.1486	53,11	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2200,3	440,1	2640,4
9.4.2.1487	5	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	207,1	41,4	248,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1488	57,46	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3403	2213,6	442,7	2656,3
9.4.2.1489	59,09	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2164,5	432,9	2597,4
9.4.2.1490	34,54	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1265,2	253,0	1518,3
9.4.2.1491	34,55	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1265,6	253,1	1518,7
9.4.2.1492	40,42	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1280,2	256,0	1536,3
9.4.2.1493	22,18	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	702,5	140,5	843,0
9.4.2.1494	22,41	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	709,8	142,0	851,7
9.4.2.1495	20,44	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	647,4	129,5	776,9
9.4.2.1496	20,58	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	651,8	130,4	782,2
9.4.2.1497	212,64	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	10097,4	2019,5	12116,8
9.4.2.1498	153,44	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	7286,2	1457,2	8743,4
9.4.2.1499	31,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1006,2	201,2	1207,5
9.4.2.1500	11,36	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	416,1	83,2	499,3
9.4.2.1501	18,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	675,8	135,2	811,0
9.4.2.1502	20,71	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	758,6	151,7	910,3
9.4.2.1503	35,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1133,6	226,7	1360,3
9.4.2.1504	36,04	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1711,4	342,3	2053,7
9.4.2.1505	44,26	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	2101,7	420,3	2522,1
9.4.2.1506	81,28	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3859,6	771,9	4631,6
9.4.2.1507	70,23	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	3334,9	667,0	4001,9
9.4.2.1508	77,41	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2451,8	490,4	2942,2
9.4.2.1509	21,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	667,3	133,5	800,8
9.4.2.1510	18,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	586,6	117,3	703,9
9.4.2.1511	27,89	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	883,4	176,7	1060,0
9.4.2.1512	64,82	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2053,0	410,6	2463,6
9.4.2.1513	64,95	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2690,8	538,2	3229,0
9.4.2.1514	53,1	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2199,9	440,0	2639,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1515	20,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	641,7	128,3	770,0
9.4.2.1516	19,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	627,1	125,4	752,5
9.4.2.1517	70,85	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2595,3	519,1	3114,3
9.4.2.1518	71,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2277,3	455,5	2732,7
9.4.2.1519	43,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1379,4	275,9	1655,2
9.4.2.1520	25,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	805,1	161,0	966,1
9.4.2.1521	59,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1869,6	373,9	2243,6
9.4.2.1522	55,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1746,8	349,4	2096,1
9.4.2.1523	12,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	382,0	76,4	458,4
9.4.2.1524	14,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	447,2	89,4	536,7
9.4.2.1525	53,24	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1686,3	337,3	2023,5
9.4.2.1526	24,27	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	768,7	153,7	922,4
9.4.2.1527	43,7	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1600,7	320,1	1920,9
9.4.2.1528	20,28	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	742,9	148,6	891,4
9.4.2.1529	77,6	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2457,8	491,6	2949,4
9.4.2.1530	42,95	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	2039,5	407,9	2447,4
9.4.2.1531	69,77	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2555,7	511,1	3066,8
9.4.2.1532	19,52	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	926,9	185,4	1112,3
9.4.2.1533	86,28	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	4097,1	819,4	4916,5
9.4.2.1534	40,97	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	1945,5	389,1	2334,6
9.4.2.1535	16,41	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	779,2	155,8	935,1
9.4.2.1536	50,57	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	2401,4	480,3	2881,6
9.4.2.1537	78,06	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3234,0	646,8	3880,8
9.4.2.1538	35,08	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1285,0	257,0	1542,0
9.4.2.1539	10,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	348,1	69,6	417,7
9.4.2.1540	2	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	63,3	12,7	76,0
9.4.2.1541	41,06	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1300,5	260,1	1560,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1542	69,66	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2551,7	510,3	3062,0
9.4.2.1543	61,19	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2535,1	507,0	3042,1
9.4.2.1544	60,64	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2512,3	502,5	3014,7
9.4.2.1545	38,37	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1215,3	243,1	1458,3
9.4.2.1546	22,95	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	840,7	168,1	1008,8
9.4.2.1547	27,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1000,0	200,0	1200,0
9.4.2.1548	41,17	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1508,1	301,6	1809,7
9.4.2.1549	161,93	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	5931,5	1186,3	7117,8
9.4.2.1550	15,41	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	488,1	97,6	585,7
9.4.2.1551	9,95	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	315,1	63,0	378,2
9.4.2.1552	166,35	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,3403	7899,2	1579,8	9479,1
9.4.2.1553	49,57	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2053,7	410,7	2464,4
9.4.2.1554	17,38	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	636,6	127,3	764,0
9.4.2.1555	109,86	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	4551,4	910,3	5461,7
9.4.2.1556	31,61	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1157,9	231,6	1389,5
9.4.2.1557	21,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	673,0	134,6	807,7
9.4.2.1558	22,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	709,8	142,0	851,7
9.4.2.1559	65,97	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	2733,1	546,6	3279,7
9.4.2.1560	62,38	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2285,0	457,0	2742,0
9.4.2.1561	19,44	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	615,7	123,1	738,9
9.4.2.1562	14,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	462,7	92,5	555,3
9.4.2.1563	52,3	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1915,8	383,2	2298,9
9.4.2.1564	17,15	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	543,2	108,6	651,8
9.4.2.1565	17,79	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	651,7	130,3	782,0
9.4.2.1566	71,85	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2275,7	455,1	2730,8
9.4.2.1567	105,42	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	3861,6	772,3	4633,9
9.4.2.1568	62,76	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1987,8	397,6	2385,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1569	86,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2752,4	550,5	3302,8
9.4.2.1570	70,52	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2583,2	516,6	3099,8
9.4.2.1571	23,57	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	863,4	172,7	1036,0
9.4.2.1572	51,5	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1631,2	326,2	1957,4
9.4.2.1573	154,24	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	14742,5	2948,5	17691,0
9.4.2.1574	122,53	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	11711,6	2342,3	14053,9
9.4.2.1575	121,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	3832,7	766,5	4599,3
9.4.2.1576	54,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1738,2	347,6	2085,8
9.4.2.1577	12,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	382,6	76,5	459,1
9.4.2.1578	35,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1114,9	223,0	1337,9
9.4.2.1579	11,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	353,5	70,7	424,2
9.4.2.1580	21,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	669,2	133,8	803,1
9.4.2.1581	22,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	709,5	141,9	851,4
9.4.2.1582	32,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1016,7	203,3	1220,0
9.4.2.1583	19,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	626,2	125,2	751,4
9.4.2.1584	30,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	953,7	190,7	1144,4
9.4.2.1585	28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	886,8	177,4	1064,2
9.4.2.1586	19,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	618,9	123,8	742,7
9.4.2.1587	37,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1188,7	237,7	1426,4
9.4.2.1588	17,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	562,8	112,6	675,4
9.4.2.1589	44,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1420,2	284,0	1704,3
9.4.2.1590	32,2	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1019,9	204,0	1223,8
9.4.2.1591	40,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1277,7	255,5	1533,2
9.4.2.1592	36,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1170,6	234,1	1404,8
9.4.2.1593	24,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	776,3	155,3	931,6
9.4.2.1594	28,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	908,7	181,7	1090,4
9.4.2.1595	17,49	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	554,0	110,8	664,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1596	33,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1055,7	211,1	1266,8
9.4.2.1597	30,87	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	977,7	195,5	1173,3
9.4.2.1598	16,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	519,1	103,8	622,9
9.4.2.1599	29,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	931,8	186,4	1118,2
9.4.2.1600	15,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	487,8	97,6	585,3
9.4.2.1601	13,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	431,1	86,2	517,3
9.4.2.1602	32,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1017,0	203,4	1220,4
9.4.2.1603	59,24	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3403	2282,2	456,4	2738,6
9.4.2.1604	32,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1023,3	204,7	1228,0
9.4.2.1605	79,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2508,2	501,6	3009,8
9.4.2.1606	21,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	667,3	133,5	800,8
9.4.2.1607	23,91	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3403	921,1	184,2	1105,3
9.4.2.1608	73,69	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3403	2838,9	567,8	3406,6
9.4.2.1609	10,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	345,2	69,0	414,3
9.4.2.1610	32,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1032,9	206,6	1239,4
9.4.2.1611	57,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1825,9	365,2	2191,1
9.4.2.1612	23,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	737,3	147,5	884,8
9.4.2.1613	26,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	830,1	166,0	996,2
9.4.2.1614	17,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	566,9	113,4	680,3
9.4.2.1615	19,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	606,2	121,2	727,5
9.4.2.1616	73,55	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	2694,2	538,8	3233,0
9.4.2.1617	17,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	544,5	108,9	653,3
9.4.2.1618	7,84	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	287,2	57,4	344,6
9.4.2.1619	10,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	338,9	67,8	406,7
9.4.2.1620	18,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	675,8	135,2	811,0
9.4.2.1621	23,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	745,9	149,2	895,1
9.4.2.1622	25,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	793,4	158,7	952,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1623	36,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1146,9	229,4	1376,2
9.4.2.1624	76,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2422,3	484,5	2906,8
9.4.2.1625	15,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	495,7	99,1	594,8
9.4.2.1626	84,15	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2665,3	533,1	3198,3
9.4.2.1627	19,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	621,4	124,3	745,7
9.4.2.1628	13,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	432,0	86,4	518,4
9.4.2.1629	32,93	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1043,0	208,6	1251,6
9.4.2.1630	47,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1517,1	303,4	1820,6
9.4.2.1631	34,11	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1080,4	216,1	1296,4
9.4.2.1632	28,56	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	904,6	180,9	1085,5
9.4.2.1633	23,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	746,8	149,4	896,2
9.4.2.1634	14,3	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	452,9	90,6	543,5
9.4.2.1635	23,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	755,7	151,1	906,9
9.4.2.1636	13,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	436,5	87,3	523,7
9.4.2.1637	34,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1081,9	216,4	1298,3
9.4.2.1638	11,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	374,4	74,9	449,2
9.4.2.1639	29,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	923,6	184,7	1108,3
9.4.2.1640	15,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	495,7	99,1	594,8
9.4.2.1641	21,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	694,3	138,9	833,1
9.4.2.1642	39,38	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1247,3	249,5	1496,7
9.4.2.1643	41,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3403	1516,1	303,2	1819,4
9.4.2.1644	57,16	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	5463,4	1092,7	6556,1
9.4.2.1645	79,68	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	7615,9	1523,2	9139,1
9.4.2.1646	76,71	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	7332,0	1466,4	8798,5
9.4.2.1647	28,79	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	2751,8	550,4	3302,1
9.4.2.1648	62,31	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	5955,7	1191,1	7146,8
9.4.2.1649	90,83	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	8681,7	1736,3	10418,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1650	113,16	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	10816,0	2163,2	12979,2
9.4.2.1651	69,48	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3403	6641,0	1328,2	7969,2
9.4.2.1652	34,76	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1100,9	220,2	1321,1
9.4.2.1653	77,09	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2441,7	488,3	2930,0
9.4.2.1654	38,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1222,9	244,6	1467,5
9.4.2.1655	14,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	467,8	93,6	561,4
9.4.2.1656	5,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	166,6	33,3	199,9
9.4.2.1657	8,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	258,5	51,7	310,1
9.4.2.1658	14,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	453,6	90,7	544,3
9.4.2.1659	27,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	880,2	176,0	1056,2
9.4.2.1660	65,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2063,8	412,8	2476,6
9.4.2.1661	35,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1129,5	225,9	1355,3
9.4.2.1662	17,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	566,6	113,3	680,0
9.4.2.1663	90,08	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3403	3732,0	746,4	4478,4
9.4.2.1664	38,37	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1215,3	243,1	1458,3
9.4.2.1665	17,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	567,3	113,5	680,7
9.4.2.1666	43,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1369,5	273,9	1643,4
9.4.2.1667	38,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1234,0	246,8	1480,8
9.4.2.1668	18,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	594,2	118,8	713,0
9.4.2.1669	32,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1024,9	205,0	1229,9
9.4.2.1670	23,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	729,4	145,9	875,3
9.4.2.1671	32,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1017,3	203,5	1220,8
9.4.2.1672	16,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	509,3	101,9	611,2
9.4.2.1673	14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	443,4	88,7	532,1
9.4.2.1674	14,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	454,8	91,0	545,8
9.4.2.1675	29,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	937,8	187,6	1125,4
9.4.2.1676	23,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	741,1	148,2	889,4

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1677	13,91	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	440,6	88,1	528,7
9.4.2.1678	12,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	410,2	82,0	492,2
9.4.2.1679	15,36	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	486,5	97,3	583,8
9.4.2.1680	13,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	412,1	82,4	494,5
9.4.2.1681	18,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	574,2	114,8	689,1
9.4.2.1682	48,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1541,5	308,3	1849,8
9.4.2.1683	27,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	870,1	174,0	1044,1
9.4.2.1684	11,37	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	360,1	72,0	432,1
9.4.2.1685	17,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	543,5	108,7	652,2
9.4.2.1686	67,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2123,3	424,7	2548,0
9.4.2.1687	13,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	420,9	84,2	505,1
9.4.2.1688	21,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	691,1	138,2	829,3
9.4.2.1689	12,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	408,6	81,7	490,3
9.4.2.1690	53,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1702,1	340,4	2042,5
9.4.2.1691	84,27	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2669,1	533,8	3202,9
9.4.2.1692	32,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1016,7	203,3	1220,0
9.4.2.1693	13,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	426,0	85,2	511,2
9.4.2.1694	49	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1552,0	310,4	1862,4
9.4.2.1695	20,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	636,9	127,4	764,3
9.4.2.1696	11,27	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	357,0	71,4	428,3
9.4.2.1697	37,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1198,5	239,7	1438,2
9.4.2.1698	78,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2491,4	498,3	2989,7
9.4.2.1699	23,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	729,4	145,9	875,3
9.4.2.1700	36,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1161,1	232,2	1393,4
9.4.2.1701	149,54	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3403	5761,0	1152,2	6913,2
9.4.2.1702	28,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	910,0	182,0	1092,0
9.4.2.1703	5,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	163,1	32,6	195,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1704	70,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	2235,8	447,2	2682,9
9.4.2.1705	31,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	996,4	199,3	1195,7
9.4.2.1706	56,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1790,1	358,0	2148,2
9.4.2.1707	36,94	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1170,0	234,0	1404,0
9.4.2.1708	41,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1313,2	262,6	1575,8
9.4.2.1709	10,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	335,1	67,0	402,1
9.4.2.1710	49,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	1572,2	314,4	1886,7
9.4.2.1711	24,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	778,8	155,8	934,6
9.4.2.1712	21,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3403	676,2	135,2	811,5
Всего за 2023 год							594842,8	118968,6	713811,3
Срок начала строительства - 2024 - 2030 гг.									
9.4.2.1713	41,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1360,5	272,1	1632,6
9.4.2.1714	21,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	697,2	139,4	836,7
9.4.2.1715	17,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	578,1	115,6	693,7
9.4.2.1716	36,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1201,9	240,4	1442,2
9.4.2.1717	55,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1821,4	364,3	2185,7
9.4.2.1718	33,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1081,7	216,3	1298,1
9.4.2.1719	21,75	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	710,0	142,0	851,9
9.4.2.1720	36,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1182,6	236,5	1419,1
9.4.2.1721	162,29	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	15986,4	3197,3	19183,7
9.4.2.1722	29,22	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	2878,3	575,7	3454,0
9.4.2.1723	78,36	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	7718,9	1543,8	9262,6
9.4.2.1724	73,55	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	7245,1	1449,0	8694,1
9.4.2.1725	76,11	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	7497,2	1499,4	8996,7
9.4.2.1726	48,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1576,9	315,4	1892,3
9.4.2.1727	5,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	164,8	33,0	197,8
9.4.2.1728	40,19	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1311,9	262,4	1574,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1729	3,87	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	126,3	25,3	151,6
9.4.2.1730	68,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2243,8	448,8	2692,5
9.4.2.1731	33,62	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3813	1334,8	267,0	1601,8
9.4.2.1732	23,91	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3813	949,3	189,9	1139,2
9.4.2.1733	71,66	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3813	2845,1	569,0	3414,1
9.4.2.1734	108,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3526,6	705,3	4231,9
9.4.2.1735	22,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	724,3	144,9	869,2
9.4.2.1736	51,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1685,6	337,1	2022,7
9.4.2.1737	7,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	232,1	46,4	278,5
9.4.2.1738	14,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	460,2	92,0	552,3
9.4.2.1739	79,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2607,4	521,5	3128,9
9.4.2.1740	17,95	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	677,6	135,5	813,2
9.4.2.1741	28,94	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	1092,5	218,5	1311,0
9.4.2.1742	132,18	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	4314,6	862,9	5177,5
9.4.2.1743	39,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1282,2	256,4	1538,6
9.4.2.1744	20,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	663,3	132,7	795,9
9.4.2.1745	6,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	214,1	42,8	257,0
9.4.2.1746	13,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	438,4	87,7	526,1
9.4.2.1747	20,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	660,7	132,1	792,8
9.4.2.1748	10,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	332,6	66,5	399,1
9.4.2.1749	71,46	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2332,6	466,5	2799,1
9.4.2.1750	14,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	489,3	97,9	587,2
9.4.2.1751	21,65	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	706,7	141,3	848,0
9.4.2.1752	24,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	787,0	157,4	944,4
9.4.2.1753	32,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1074,6	214,9	1289,5
9.4.2.1754	15,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	497,8	99,6	597,3
9.4.2.1755	51,75	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1689,2	337,8	2027,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1756	36,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1199,9	240,0	1439,9
9.4.2.1757	40,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1316,8	263,4	1580,1
9.4.2.1758	24,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	797,1	159,4	956,5
9.4.2.1759	14,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	486,7	97,3	584,0
9.4.2.1760	51,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1685,0	337,0	2022,0
9.4.2.1761	106,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3488,7	697,7	4186,5
9.4.2.1762	6,87	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	224,2	44,8	269,1
9.4.2.1763	11,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	386,2	77,2	463,4
9.4.2.1764	12,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	406,7	81,3	488,1
9.4.2.1765	52,15	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1702,3	340,5	2042,7
9.4.2.1766	63,67	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2078,3	415,7	2494,0
9.4.2.1767	6,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	215,8	43,2	258,9
9.4.2.1768	69,41	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	2620,3	524,1	3144,3
9.4.2.1769	42,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1400,0	280,0	1680,0
9.4.2.1770	9,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	318,9	63,8	382,7
9.4.2.1771	58,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1901,1	380,2	2281,3
9.4.2.1772	44,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1459,7	291,9	1751,7
9.4.2.1773	46,34	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1512,6	302,5	1815,1
9.4.2.1774	24,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	798,4	159,7	958,1
9.4.2.1775	39,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1284,1	256,8	1540,9
9.4.2.1776	15,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	521,0	104,2	625,2
9.4.2.1777	48,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1573,7	314,7	1888,4
9.4.2.1778	15,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	502,4	100,5	602,8
9.4.2.1779	27,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	889,5	177,9	1067,4
9.4.2.1780	27,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	911,4	182,3	1093,6
9.4.2.1781	16,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	545,8	109,2	654,9
9.4.2.1782	8,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	287,6	57,5	345,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1783	73,71	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	2782,6	556,5	3339,1
9.4.2.1784	6,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	222,6	44,5	267,1
9.4.2.1785	34,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1136,3	227,3	1363,5
9.4.2.1786	24,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	807,2	161,4	968,7
9.4.2.1787	73,66	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	7255,9	1451,2	8707,1
9.4.2.1788	40,97	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1337,3	267,5	1604,8
9.4.2.1789	122,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3998,0	799,6	4797,5
9.4.2.1790	11,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	363,3	72,7	436,0
9.4.2.1791	12,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	412,9	82,6	495,5
9.4.2.1792	13,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	440,0	88,0	528,0
9.4.2.1793	105,46	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	10388,4	2077,7	12466,0
9.4.2.1794	259,18	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	25530,6	5106,1	30636,7
9.4.2.1795	13,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	431,2	86,2	517,4
9.4.2.1796	84,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2767,0	553,4	3320,4
9.4.2.1797	20,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	684,8	137,0	821,8
9.4.2.1798	87,82	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2866,6	573,3	3439,9
9.4.2.1799	10,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	350,2	70,0	420,3
9.4.2.1800	38,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1242,0	248,4	1490,4
9.4.2.1801	15,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	516,7	103,3	620,1
9.4.2.1802	35,3	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1152,3	230,5	1382,7
9.4.2.1803	22,09	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	721,1	144,2	865,3
9.4.2.1804	56,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1832,8	366,6	2199,4
9.4.2.1805	9,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	294,4	58,9	353,3
9.4.2.1806	11,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	391,4	78,3	469,6
9.4.2.1807	17,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	556,2	111,2	667,5
9.4.2.1808	22,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	726,0	145,2	871,1
9.4.2.1809	16,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	532,7	106,5	639,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1810	32,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1069,3	213,9	1283,2
9.4.2.1811	22,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	740,0	148,0	888,0
9.4.2.1812	37,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1229,9	246,0	1475,9
9.4.2.1813	23,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	768,7	153,7	922,5
9.4.2.1814	14,3	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	466,8	93,4	560,1
9.4.2.1815	24,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	791,2	158,2	949,5
9.4.2.1816	35,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1161,1	232,2	1393,3
9.4.2.1817	11,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	370,2	74,0	444,2
9.4.2.1818	29,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	976,3	195,3	1171,6
9.4.2.1819	62,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2026,4	405,3	2431,7
9.4.2.1820	19,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	647,0	129,4	776,4
9.4.2.1821	12,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	420,4	84,1	504,5
9.4.2.1822	20,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	655,1	131,0	786,1
9.4.2.1823	40,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1329,2	265,8	1595,0
9.4.2.1824	19,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	646,6	129,3	776,0
9.4.2.1825	28,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	928,7	185,7	1114,4
9.4.2.1826	34,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1127,8	225,6	1353,3
9.4.2.1827	21,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	712,2	142,4	854,7
9.4.2.1828	21,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	700,8	140,2	841,0
9.4.2.1829	48,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1573,0	314,6	1887,6
9.4.2.1830	16,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	532,7	106,5	639,3
9.4.2.1831	141,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	4632,2	926,4	5558,6
9.4.2.1832	18,27	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	596,4	119,3	715,6
9.4.2.1833	14,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	470,4	94,1	564,4
9.4.2.1834	57,97	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1892,2	378,4	2270,7
9.4.2.1835	46,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1530,2	306,0	1836,3
9.4.2.1836	98,65	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3220,1	644,0	3864,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1837	13,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	438,4	87,7	526,1
9.4.2.1838	42,39	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1383,7	276,7	1660,4
9.4.2.1839	27,89	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	910,4	182,1	1092,5
9.4.2.1840	8,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	272,6	54,5	327,1
9.4.2.1841	83,35	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2720,7	544,1	3264,8
9.4.2.1842	37,12	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1211,7	242,3	1454,0
9.4.2.1843	15,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	516,1	103,2	619,3
9.4.2.1844	26,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	857,8	171,6	1029,4
9.4.2.1845	225,1	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	7347,6	1469,5	8817,2
9.4.2.1846	20,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	678,3	135,7	814,0
9.4.2.1847	13,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	449,8	90,0	539,8
9.4.2.1848	33,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1105,9	221,2	1327,1
9.4.2.1849	29,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	962,9	192,6	1155,5
9.4.2.1850	8,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	272,6	54,5	327,1
9.4.2.1851	7,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	250,7	50,1	300,8
9.4.2.1852	72,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2371,1	474,2	2845,3
9.4.2.1853	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2
9.4.2.1854	4,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	150,5	30,1	180,6
9.4.2.1855	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2
9.4.2.1856	15,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	497,1	99,4	596,6
9.4.2.1857	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2
9.4.2.1858	22,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	749,1	149,8	899,0
9.4.2.1859	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2
9.4.2.1860	8,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	266,0	53,2	319,2
9.4.2.1861	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2
9.4.2.1862	7,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	236,0	47,2	283,2
9.4.2.1863	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	32,6	6,5	39,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1864	60,09	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1961,4	392,3	2353,7
9.4.2.1865	11,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	385,2	77,0	462,2
9.4.2.1866	10,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	345,7	69,1	414,8
9.4.2.1867	80,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2633,5	526,7	3160,2
9.4.2.1868	15,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	506,3	101,3	607,5
9.4.2.1869	149,05	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	10804,2	2160,8	12965,1
9.4.2.1870	39,1	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	2834,2	566,8	3401,1
9.4.2.1871	54,8	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	3972,3	794,5	4766,8
9.4.2.1872	48,48	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	3514,2	702,8	4217,0
9.4.2.1873	36,54	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1192,7	238,5	1431,3
9.4.2.1874	15,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	503,7	100,7	604,4
9.4.2.1875	9,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	299,7	59,9	359,6
9.4.2.1876	83,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2710,2	542,0	3252,3
9.4.2.1877	30,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1010,3	202,1	1212,3
9.4.2.1878	7,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	229,5	45,9	275,4
9.4.2.1879	25,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	823,5	164,7	988,3
9.4.2.1880	42,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1374,2	274,8	1649,1
9.4.2.1881	21,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	710,3	142,1	852,3
9.4.2.1882	17,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	556,2	111,2	667,5
9.4.2.1883	63,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2083,8	416,8	2500,6
9.4.2.1884	23,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	774,3	154,9	929,1
9.4.2.1885	48,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1594,2	318,8	1913,1
9.4.2.1886	48,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1589,7	317,9	1907,6
9.4.2.1887	52,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1712,1	342,4	2054,5
9.4.2.1888	39,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1294,6	258,9	1553,5
9.4.2.1889	28,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	938,8	187,8	1126,5
9.4.2.1890	19,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	639,5	127,9	767,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1891	38,52	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1257,4	251,5	1508,8
9.4.2.1892	41,29	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1347,8	269,6	1617,3
9.4.2.1893	28,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	914,3	182,9	1097,2
9.4.2.1894	37,49	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1223,7	244,7	1468,5
9.4.2.1895	23,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	761,2	152,2	913,4
9.4.2.1896	39,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1294,6	258,9	1553,5
9.4.2.1897	30,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	981,2	196,2	1177,5
9.4.2.1898	39,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1294,6	258,9	1553,5
9.4.2.1899	6,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	201,4	40,3	241,7
9.4.2.1900	63,48	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2072,1	414,4	2486,5
9.4.2.1901	41,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1344,5	268,9	1613,4
9.4.2.1902	21,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	717,5	143,5	861,0
9.4.2.1903	25,38	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	828,4	165,7	994,1
9.4.2.1904	28,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	942,7	188,5	1131,2
9.4.2.1905	17,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	575,8	115,2	691,0
9.4.2.1906	15,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	514,8	103,0	617,7
9.4.2.1907	15,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	507,3	101,5	608,7
9.4.2.1908	37,92	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	1431,5	286,3	1717,8
9.4.2.1909	31,39	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	1185,0	237,0	1422,0
9.4.2.1910	17,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	568,6	113,7	682,3
9.4.2.1911	11,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	364,9	73,0	437,9
9.4.2.1912	17,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	575,8	115,2	691,0
9.4.2.1913	15,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	503,7	100,7	604,4
9.4.2.1914	78,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2570,2	514,0	3084,2
9.4.2.1915	114,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3748,6	749,7	4498,3
9.4.2.1916	32,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1070,0	214,0	1284,0
9.4.2.1917	27,19	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	887,5	177,5	1065,0

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1918	8,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	272,6	54,5	327,1
9.4.2.1919	43,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1420,9	284,2	1705,1
9.4.2.1920	80,51	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	5835,9	1167,2	7003,1
9.4.2.1921	278,73	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3813	11066,4	2213,3	13279,7
9.4.2.1922	25,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	845,1	169,0	1014,1
9.4.2.1923	20,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	678,9	135,8	814,7
9.4.2.1924	6,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	222,0	44,4	266,4
9.4.2.1925	27,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	889,5	177,9	1067,4
9.4.2.1926	41,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1360,5	272,1	1632,6
9.4.2.1927	45,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1486,8	297,4	1784,2
9.4.2.1928	32,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1072,6	214,5	1287,1
9.4.2.1929	7,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	244,8	49,0	293,8
9.4.2.1930	18,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	607,5	121,5	729,0
9.4.2.1931	132,03	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,3813	13005,6	2601,1	15606,8
9.4.2.1932	38,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1258,7	251,7	1510,4
9.4.2.1933	34,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1111,4	222,3	1333,7
9.4.2.1934	40,8	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1331,8	266,4	1598,1
9.4.2.1935	39,85	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1300,8	260,2	1560,9
9.4.2.1936	11,46	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	374,1	74,8	448,9
9.4.2.1937	32,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1049,4	209,9	1259,3
9.4.2.1938	10,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	331,3	66,3	397,6
9.4.2.1939	19,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	639,5	127,9	767,3
9.4.2.1940	13,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	432,2	86,4	518,6
9.4.2.1941	13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	424,3	84,9	509,2
9.4.2.1942	14,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	457,6	91,5	549,2
9.4.2.1943	14,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	457,3	91,5	548,8
9.4.2.1944	15,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	516,1	103,2	619,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1945	43,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1424,8	285,0	1709,8
9.4.2.1946	25,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	825,5	165,1	990,6
9.4.2.1947	90,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2959,3	591,9	3551,2
9.4.2.1948	12,54	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	473,4	94,7	568,1
9.4.2.1949	28,41	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	927,4	185,5	1112,8
9.4.2.1950	49,98	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1631,4	326,3	1957,7
9.4.2.1951	15,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	497,1	99,4	596,6
9.4.2.1952	76,02	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2481,4	496,3	2977,7
9.4.2.1953	56,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1830,2	366,0	2196,3
9.4.2.1954	21,28	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	694,6	138,9	833,5
9.4.2.1955	16,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	529,1	105,8	634,9
9.4.2.1956	59,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1943,5	388,7	2332,2
9.4.2.1957	17,65	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	576,1	115,2	691,4
9.4.2.1958	16,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	549,4	109,9	659,2
9.4.2.1959	8,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	275,2	55,0	330,2
9.4.2.1960	7,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	251,0	50,2	301,2
9.4.2.1961	59,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1928,5	385,7	2314,2
9.4.2.1962	160,81	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	5249,1	1049,8	6298,9
9.4.2.1963	104,11	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	3398,3	679,7	4078,0
9.4.2.1964	40,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1327,9	265,6	1593,4
9.4.2.1965	17,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	556,2	111,2	667,5
9.4.2.1966	31,86	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1040,0	208,0	1248,0
9.4.2.1967	17,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	573,5	114,7	688,2
9.4.2.1968	31,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1016,5	203,3	1219,8
9.4.2.1969	17,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	568,9	113,8	682,7
9.4.2.1970	33,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1081,1	216,2	1297,3
9.4.2.1971	16,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	545,1	109,0	654,1

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1972	26,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	866,3	173,3	1039,6
9.4.2.1973	49,24	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	1858,8	371,8	2230,6
9.4.2.1974	17,68	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	577,1	115,4	692,5
9.4.2.1975	65,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2125,6	425,1	2550,8
9.4.2.1976	22,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	742,9	148,6	891,5
9.4.2.1977	34,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1135,6	227,1	1362,7
9.4.2.1978	31,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1013,5	202,7	1216,2
9.4.2.1979	25,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	836,9	167,4	1004,3
9.4.2.1980	90,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2969,7	593,9	3563,7
9.4.2.1981	30,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	998,8	199,8	1198,6
9.4.2.1982	32,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1049,8	210,0	1259,7
9.4.2.1983	29,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	963,3	192,7	1155,9
9.4.2.1984	25,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	830,7	166,1	996,9
9.4.2.1985	16,49	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	538,3	107,7	645,9
9.4.2.1986	32,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1058,9	211,8	1270,7
9.4.2.1987	14,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	467,8	93,6	561,3
9.4.2.1988	18,43	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	695,7	139,1	834,9
9.4.2.1989	45,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1474,1	294,8	1768,9
9.4.2.1990	31,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1012,5	202,5	1215,1
9.4.2.1991	18,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	588,9	117,8	706,6
9.4.2.1992	58,69	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,3813	2215,6	443,1	2658,7
9.4.2.1993	32,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1065,4	213,1	1278,5
9.4.2.1994	16,35	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	698,1	139,6	837,7
9.4.2.1995	21,35	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	911,6	182,3	1093,9
9.4.2.1996	54,42	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	2323,6	464,7	2788,3
9.4.2.1997	33,49	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	1429,9	286,0	1715,9
9.4.2.1998	13,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	456,3	91,3	547,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.1999	19,78	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	844,5	168,9	1013,5
9.4.2.2000	26,72	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	872,2	174,4	1046,6
9.4.2.2001	14,84	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,3813	589,2	117,8	707,0
9.4.2.2002	14,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	471,0	94,2	565,2
9.4.2.2003	35,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1167,9	233,6	1401,5
9.4.2.2004	7,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	239,3	47,9	287,1
9.4.2.2005	20,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	660,3	132,1	792,4
9.4.2.2006	24,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	810,2	162,0	972,2
9.4.2.2007	7,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	239,6	47,9	287,5
9.4.2.2008	7,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	253,3	50,7	304,0
9.4.2.2009	28,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	917,2	183,4	1100,7
9.4.2.2010	25,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	820,0	164,0	984,0
9.4.2.2011	32,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1046,8	209,4	1256,2
9.4.2.2012	20,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	668,2	133,6	801,8
9.4.2.2013	82,98	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,3813	6737,5	1347,5	8085,0
9.4.2.2014	42,34	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,3813	3437,8	687,6	4125,3
9.4.2.2015	29,64	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,3813	2406,6	481,3	2887,9
9.4.2.2016	16,27	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	531,1	106,2	637,3
9.4.2.2017	75,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2473,6	494,7	2968,3
9.4.2.2018	13,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	438,7	87,7	526,4
9.4.2.2019	15,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	499,1	99,8	598,9
9.4.2.2020	100,51	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,3813	7285,7	1457,1	8742,8
9.4.2.2021	14,42	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,3813	902,3	180,5	1082,8
9.4.2.2022	62,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2044,7	408,9	2453,6
9.4.2.2023	18,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	590,8	118,2	709,0
9.4.2.2024	14,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	458,6	91,7	550,3
9.4.2.2025	14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	457,0	91,4	548,4

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финанси-рования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2026	11,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	388,1	77,6	465,7
9.4.2.2027	24,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	810,8	162,2	973,0
9.4.2.2028	26,37	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	1125,9	225,2	1351,1
9.4.2.2029	18,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	606,5	121,3	727,8
9.4.2.2030	73,77	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	3149,7	629,9	3779,7
9.4.2.2031	10,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	346,7	69,3	416,0
9.4.2.2032	17,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	579,1	115,8	694,9
9.4.2.2033	22,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	743,3	148,7	891,9
9.4.2.2034	10,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	347,3	69,5	416,8
9.4.2.2035	22,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	732,8	146,6	879,4
9.4.2.2036	64,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2121,1	424,2	2545,3
9.4.2.2037	35,65	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	1522,1	304,4	1826,6
9.4.2.2038	18,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	595,7	119,1	714,9
9.4.2.2039	16,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	527,8	105,6	633,4
9.4.2.2040	20,15	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	860,3	172,1	1032,4
9.4.2.2041	15,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	519,0	103,8	622,8
9.4.2.2042	81,22	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,3813	3467,8	693,6	4161,4
9.4.2.2043	15,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	503,7	100,7	604,4
9.4.2.2044	13,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	431,5	86,3	517,8
9.4.2.2045	53,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1731,0	346,2	2077,2
9.4.2.2046	67,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	2194,2	438,8	2633,0
9.4.2.2047	13,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	440,7	88,1	528,8
9.4.2.2048	23,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	776,9	155,4	932,2
9.4.2.2049	9,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	319,6	63,9	383,5
9.4.2.2050	34,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1121,2	224,2	1345,5
9.4.2.2051	35,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	1145,1	229,0	1374,1
9.4.2.2052	10,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	352,2	70,4	422,6

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2053	10,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	340,8	68,2	408,9
9.4.2.2054	21,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	700,8	140,2	841,0
9.4.2.2055	29,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	968,2	193,6	1161,8
9.4.2.2056	6,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	203,4	40,7	244,0
9.4.2.2057	7,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,3813	241,9	48,4	290,2
9.4.2.2058	16,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	546,7	109,3	656,1
9.4.2.2059	17,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	574,6	114,9	689,5
9.4.2.2060	37,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1243,5	248,7	1492,2
9.4.2.2061	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	33,6	6,7	40,3
9.4.2.2062	25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	839,1	167,8	1006,9
9.4.2.2063	38,86	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1304,3	260,9	1565,1
9.4.2.2064	5,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	178,6	35,7	214,3
9.4.2.2065	28,36	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	951,9	190,4	1142,2
9.4.2.2066	38,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1278,8	255,8	1534,5
9.4.2.2067	9,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	312,8	62,6	375,4
9.4.2.2068	109,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3667,1	733,4	4400,6
9.4.2.2069	138,8	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	5387,7	1077,5	6465,3
9.4.2.2070	24,71	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	829,3	165,9	995,2
9.4.2.2071	125,66	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	4217,6	843,5	5061,1
9.4.2.2072	23,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	776,0	155,2	931,2
9.4.2.2073	67,49	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,4203	4077,8	815,6	4893,4
9.4.2.2074	21,17	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,4203	1065,3	213,1	1278,3
9.4.2.2075	64,22	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,4203	3231,6	646,3	3877,9
9.4.2.2076	84,17	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,4203	5085,6	1017,1	6102,7
9.4.2.2077	85,36	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2865,0	573,0	3438,0
9.4.2.2078	38,06	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1277,4	255,5	1532,9
9.4.2.2079	32,43	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	1423,8	284,8	1708,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2080	91,49	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	4016,6	803,3	4819,9
9.4.2.2081	31,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1054,9	211,0	1265,9
9.4.2.2082	50,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1683,9	336,8	2020,6
9.4.2.2083	46,07	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1546,3	309,3	1855,5
9.4.2.2084	43,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1448,6	289,7	1738,3
9.4.2.2085	19,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	663,5	132,7	796,3
9.4.2.2086	30,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1022,7	204,5	1227,2
9.4.2.2087	41,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1395,2	279,0	1674,3
9.4.2.2088	221,14	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	9708,5	1941,7	11650,3
9.4.2.2089	43,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1469,4	293,9	1763,3
9.4.2.2090	23,34	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	783,4	156,7	940,0
9.4.2.2091	24,49	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	822,0	164,4	986,4
9.4.2.2092	41,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1376,8	275,4	1652,1
9.4.2.2093	30	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1006,9	201,4	1208,3
9.4.2.2094	16,3	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	547,1	109,4	656,5
9.4.2.2095	106,58	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3577,2	715,4	4292,6
9.4.2.2096	22,49	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	754,8	151,0	905,8
9.4.2.2097	15,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	514,2	102,8	617,0
9.4.2.2098	78,54	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2636,1	527,2	3163,3
9.4.2.2099	5,24	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	175,9	35,2	211,0
9.4.2.2100	77,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2587,1	517,4	3104,5
9.4.2.2101	49,89	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	1936,6	387,3	2323,9
9.4.2.2102	3,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	119,5	23,9	143,4
9.4.2.2103	176,71	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	5931,0	1186,2	7117,2
9.4.2.2104	5,2	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	174,5	34,9	209,4
9.4.2.2105	24,45	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	820,6	164,1	984,7
9.4.2.2106	36,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1224,1	244,8	1468,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2107	16,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	541,4	108,3	649,7
9.4.2.2108	76,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2583,0	516,6	3099,6
9.4.2.2109	8,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	289,3	57,9	347,2
9.4.2.2110	41,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1395,2	279,0	1674,3
9.4.2.2111	13,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	463,5	92,7	556,2
9.4.2.2112	13,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	443,4	88,7	532,0
9.4.2.2113	94,56	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3173,7	634,7	3808,5
9.4.2.2114	109,49	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3674,8	735,0	4409,8
9.4.2.2115	33,07	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1109,9	222,0	1331,9
9.4.2.2116	35,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1178,4	235,7	1414,1
9.4.2.2117	28,97	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	972,3	194,5	1166,8
9.4.2.2118	8,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	285,3	57,1	342,3
9.4.2.2119	50,64	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1699,6	339,9	2039,6
9.4.2.2120	103,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3458,4	691,7	4150,0
9.4.2.2121	25,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	862,6	172,5	1035,1
9.4.2.2122	24,09	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	808,5	161,7	970,2
9.4.2.2123	69,55	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2334,3	466,9	2801,2
9.4.2.2124	39,75	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1334,1	266,8	1601,0
9.4.2.2125	20,45	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	686,4	137,3	823,6
9.4.2.2126	42,89	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,4203	2591,4	518,3	3109,7
9.4.2.2127	100,09	259	подземная канальная	40 132,87	1,06	1,4203	6047,5	1209,5	7257,0
9.4.2.2128	13,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	457,1	91,4	548,6
9.4.2.2129	90,64	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	3518,3	703,7	4222,0
9.4.2.2130	83,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2818,6	563,7	3382,4
9.4.2.2131	23,57	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	791,1	158,2	949,3
9.4.2.2132	82,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2779,7	555,9	3335,7
9.4.2.2133	33,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1122,0	224,4	1346,4

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2134	10,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	350,1	70,0	420,1
9.4.2.2135	46,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1567,4	313,5	1880,9
9.4.2.2136	69,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2317,5	463,5	2781,1
9.4.2.2137	23,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	781,4	156,3	937,6
9.4.2.2138	35,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1194,9	239,0	1433,8
9.4.2.2139	83,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2802,5	560,5	3363,0
9.4.2.2140	9,62	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	322,9	64,6	387,5
9.4.2.2141	48,48	207	подземная канальная	33 423,71	1,06	1,4203	2439,5	487,9	2927,4
9.4.2.2142	213,33	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,4203	8709,0	1741,8	10450,8
9.4.2.2143	26,68	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	1035,6	207,1	1242,8
9.4.2.2144	11,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	373,6	74,7	448,3
9.4.2.2145	201,15	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	6751,3	1350,3	8101,5
9.4.2.2146	36,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1241,2	248,2	1489,4
9.4.2.2147	18,04	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	792,0	158,4	950,4
9.4.2.2148	12,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	410,1	82,0	492,2
9.4.2.2149	14,4	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	632,2	126,4	758,6
9.4.2.2150	86,02	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	3776,5	755,3	4531,8
9.4.2.2151	7,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	235,3	47,1	282,3
9.4.2.2152	15,47	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	679,2	135,8	815,0
9.4.2.2153	69,17	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	3036,7	607,3	3644,1
9.4.2.2154	24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	805,5	161,1	966,6
9.4.2.2155	43,85	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1471,8	294,4	1766,1
9.4.2.2156	57,63	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1934,3	386,9	2321,1
9.4.2.2157	14,09	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	472,9	94,6	567,5
9.4.2.2158	67,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2279,6	455,9	2735,5
9.4.2.2159	18,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	626,3	125,3	751,5
9.4.2.2160	41,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1401,6	280,3	1681,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2161	33,54	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1125,7	225,1	1350,9
9.4.2.2162	14,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	473,2	94,6	567,9
9.4.2.2163	58,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1953,7	390,7	2344,5
9.4.2.2164	26,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	892,1	178,4	1070,5
9.4.2.2165	68,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2312,8	462,6	2775,4
9.4.2.2166	6,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	221,5	44,3	265,8
9.4.2.2167	29,42	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	987,4	197,5	1184,9
9.4.2.2168	19,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	643,4	128,7	772,1
9.4.2.2169	36	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1208,3	241,7	1449,9
9.4.2.2170	34,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1156,3	231,3	1387,5
9.4.2.2171	33,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1133,8	226,8	1360,5
9.4.2.2172	33,84	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1135,8	227,2	1362,9
9.4.2.2173	20,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	701,5	140,3	841,8
9.4.2.2174	50,6	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,4203	2065,7	413,1	2478,8
9.4.2.2175	43,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1450,9	290,2	1741,1
9.4.2.2176	36,93	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	1433,5	286,7	1720,2
9.4.2.2177	50,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1685,2	337,0	2022,3
9.4.2.2178	48,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1630,2	326,0	1956,2
9.4.2.2179	39,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1331,5	266,3	1597,7
9.4.2.2180	90,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3032,4	606,5	3638,9
9.4.2.2181	23,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	776,7	155,3	932,0
9.4.2.2182	32,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1079,1	215,8	1294,9
9.4.2.2183	135,1	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	5244,1	1048,8	6293,0
9.4.2.2184	84,71	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2843,1	568,6	3411,8
9.4.2.2185	5,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	182,2	36,4	218,7
9.4.2.2186	59,79	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	2320,8	464,2	2785,0
9.4.2.2187	10,59	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	355,4	71,1	426,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2188	78,88	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2647,5	529,5	3177,0
9.4.2.2189	10,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	340,7	68,1	408,8
9.4.2.2190	24,67	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	828,0	165,6	993,6
9.4.2.2191	21,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	735,4	147,1	882,4
9.4.2.2192	12,91	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	433,3	86,7	520,0
9.4.2.2193	58,99	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1979,9	396,0	2375,9
9.4.2.2194	44,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1496,9	299,4	1796,3
9.4.2.2195	43,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1443,9	288,8	1732,7
9.4.2.2196	28,47	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	955,5	191,1	1146,7
9.4.2.2197	28,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	940,4	188,1	1128,5
9.4.2.2198	97,62	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3276,5	655,3	3931,7
9.4.2.2199	9,76	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	327,6	65,5	393,1
9.4.2.2200	40,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1343,5	268,7	1612,2
9.4.2.2201	16,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	546,4	109,3	655,7
9.4.2.2202	34,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1151,9	230,4	1382,3
9.4.2.2203	170,84	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	5734,0	1146,8	6880,7
9.4.2.2204	22,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	764,9	153,0	917,9
9.4.2.2205	13,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	457,8	91,6	549,4
9.4.2.2206	17,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	584,3	116,9	701,2
9.4.2.2207	31,66	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1062,6	212,5	1275,1
9.4.2.2208	16,13	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	541,4	108,3	649,7
9.4.2.2209	10,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	365,8	73,2	439,0
9.4.2.2210	10,05	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	337,3	67,5	404,8
9.4.2.2211	54,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1838,3	367,7	2205,9
9.4.2.2212	23,44	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	786,7	157,3	944,1
9.4.2.2213	18,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	608,8	121,8	730,6
9.4.2.2214	13,03	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	437,3	87,5	524,8

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2215	32,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1078,4	215,7	1294,1
9.4.2.2216	61,08	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2050,0	410,0	2460,1
9.4.2.2217	125,61	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	9362,2	1872,4	11234,6
9.4.2.2218	170,94	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	12740,8	2548,2	15289,0
9.4.2.2219	24,17	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,4203	986,7	197,3	1184,1
9.4.2.2220	54,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1829,9	366,0	2195,8
9.4.2.2221	70,5	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2366,2	473,2	2839,5
9.4.2.2222	62,52	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,4203	2552,3	510,5	3062,8
9.4.2.2223	57,45	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	2230,0	446,0	2676,0
9.4.2.2224	18,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	615,2	123,0	738,3
9.4.2.2225	11,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	380,3	76,1	456,3
9.4.2.2226	49,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1653,3	330,7	1984,0
9.4.2.2227	15,08	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	506,1	101,2	607,4
9.4.2.2228	31,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1073,4	214,7	1288,0
9.4.2.2229	37,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1256,9	251,4	1508,3
9.4.2.2230	18,87	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	633,3	126,7	760,0
9.4.2.2231	44,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1488,5	297,7	1786,2
9.4.2.2232	27,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	916,6	183,3	1099,9
9.4.2.2233	13,94	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	467,9	93,6	561,4
9.4.2.2234	46,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1573,4	314,7	1888,1
9.4.2.2235	15,45	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	518,6	103,7	622,3
9.4.2.2236	28,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	971,7	194,3	1166,0
9.4.2.2237	13,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	463,2	92,6	555,8
9.4.2.2238	24,51	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	822,6	164,5	987,2
9.4.2.2239	13,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	450,8	90,2	540,9
9.4.2.2240	13,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	465,9	93,2	559,0
9.4.2.2241	20,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	686,0	137,2	823,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2242	20,26	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	680,0	136,0	816,0
9.4.2.2243	16,77	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	562,9	112,6	675,4
9.4.2.2244	12,33	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	413,8	82,8	496,6
9.4.2.2245	102,67	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	3445,9	689,2	4135,1
9.4.2.2246	53,65	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1800,7	360,1	2160,8
9.4.2.2247	29,9	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1003,5	200,7	1204,3
9.4.2.2248	48,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1626,5	325,3	1951,8
9.4.2.2249	21,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	731,3	146,3	877,6
9.4.2.2250	20,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	699,1	139,8	838,9
9.4.2.2251	28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	939,8	188,0	1127,7
9.4.2.2252	59,96	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2012,5	402,5	2414,9
9.4.2.2253	50,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1692,6	338,5	2031,1
9.4.2.2254	13,11	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	440,0	88,0	528,0
9.4.2.2255	10,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	366,2	73,2	439,4
9.4.2.2256	13,82	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	463,8	92,8	556,6
9.4.2.2257	15,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	536,7	107,3	644,0
9.4.2.2258	16,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	566,5	113,3	679,9
9.4.2.2259	28,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	972,7	194,5	1167,2
9.4.2.2260	29,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	981,1	196,2	1177,3
9.4.2.2261	24,16	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	810,9	162,2	973,1
9.4.2.2262	28,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	960,2	192,0	1152,3
9.4.2.2263	21,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	725,0	145,0	870,0
9.4.2.2264	20,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	698,5	139,7	838,1
9.4.2.2265	21,81	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	732,0	146,4	878,4
9.4.2.2266	71,74	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2407,8	481,6	2889,4
9.4.2.2267	23,01	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	772,3	154,5	926,8
9.4.2.2268	167,06	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	5607,1	1121,4	6728,5

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2269	23,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	773,6	154,7	928,4
9.4.2.2270	21,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	720,3	144,1	864,3
9.4.2.2271	58,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1979,6	395,9	2375,5
9.4.2.2272	28,21	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	946,8	189,4	1136,2
9.4.2.2273	49,57	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1663,7	332,7	1996,5
9.4.2.2274	77,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2611,2	522,2	3133,5
9.4.2.2275	40,78	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1368,7	273,7	1642,5
9.4.2.2276	12,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	407,1	81,4	488,5
9.4.2.2277	38,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1298,6	259,7	1558,3
9.4.2.2278	15,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	533,3	106,7	640,0
9.4.2.2279	14,32	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	480,6	96,1	576,8
9.4.2.2280	13,69	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	459,5	91,9	551,4
9.4.2.2281	33,82	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1135,1	227,0	1362,1
9.4.2.2282	11,24	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	377,3	75,5	452,7
9.4.2.2283	42,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1431,8	286,4	1718,2
9.4.2.2284	7,6	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	255,1	51,0	306,1
9.4.2.2285	43,82	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1470,7	294,1	1764,9
9.4.2.2286	17,23	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	578,3	115,7	694,0
9.4.2.2287	5,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	198,4	39,7	238,0
9.4.2.2288	8,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	276,9	55,4	332,3
9.4.2.2289	65,78	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,4203	6662,6	1332,5	7995,1
9.4.2.2290	70,37	517	подземная канальная	67 276,80	1,06	1,4203	7127,5	1425,5	8553,0
9.4.2.2291	56,34	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,4203	4703,7	940,7	5644,4
9.4.2.2292	11,11	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,4203	927,5	185,5	1113,1
9.4.2.2293	16,8	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,4203	1402,6	280,5	1683,1
9.4.2.2294	12,3	414	подземная канальная	55 454,14	1,06	1,4203	1026,9	205,4	1232,3
9.4.2.2295	8,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	298,0	59,6	357,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2296	34,1	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	2541,6	508,3	3049,9
9.4.2.2297	38,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1296,9	259,4	1556,3
9.4.2.2298	58,11	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	2255,6	451,1	2706,8
9.4.2.2299	28,05	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	941,5	188,3	1129,7
9.4.2.2300	40,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1355,6	271,1	1626,7
9.4.2.2301	64,1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2151,4	430,3	2581,7
9.4.2.2302	31,5	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1057,2	211,4	1268,7
9.4.2.2303	69,84	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2344,1	468,8	2812,9
9.4.2.2304	50,98	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1711,1	342,2	2053,3
9.4.2.2305	18,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	633,7	126,7	760,4
9.4.2.2306	32,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1080,1	216,0	1296,1
9.4.2.2307	10,41	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	349,4	69,9	419,3
9.4.2.2308	17,89	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	600,4	120,1	720,5
9.4.2.2309	36,42	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1222,4	244,5	1466,9
9.4.2.2310	14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	469,9	94,0	563,9
9.4.2.2311	15,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	535,3	107,1	642,4
9.4.2.2312	36,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1238,8	247,8	1486,6
9.4.2.2313	30,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1011,3	202,3	1213,5
9.4.2.2314	11,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	373,6	74,7	448,3
9.4.2.2315	33,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1122,4	224,5	1346,8
9.4.2.2316	26,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	890,4	178,1	1068,5
9.4.2.2317	61,38	125	подземная канальная	27 116,25	1,06	1,4203	2505,8	501,2	3006,9
9.4.2.2318	28,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	947,2	189,4	1136,6
9.4.2.2319	17,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	586,0	117,2	703,2
9.4.2.2320	28,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	943,8	188,8	1132,6
9.4.2.2321	16,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	559,5	111,9	671,4
9.4.2.2322	7,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	241,0	48,2	289,2

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2323	17,88	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	600,1	120,0	720,1
9.4.2.2324	30,73	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1031,4	206,3	1237,7
9.4.2.2325	46,39	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1557,0	311,4	1868,4
9.4.2.2326	20,74	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	696,1	139,2	835,3
9.4.2.2327	55,15	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1851,0	370,2	2221,2
9.4.2.2328	17,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	576,3	115,3	691,5
9.4.2.2329	255,55	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	11219,2	2243,8	13463,1
9.4.2.2330	38,55	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1293,9	258,8	1552,6
9.4.2.2331	14,19	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	476,3	95,3	571,5
9.4.2.2332	6,27	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	210,4	42,1	252,5
9.4.2.2333	52,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1750,0	350,0	2100,0
9.4.2.2334	29,28	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	982,7	196,5	1179,3
9.4.2.2335	79,94	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2683,1	536,6	3219,7
9.4.2.2336	23,43	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	786,4	157,3	943,7
9.4.2.2337	14,97	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	502,4	100,5	602,9
9.4.2.2338	17,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	574,6	114,9	689,5
9.4.2.2339	34,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1147,5	229,5	1377,0
9.4.2.2340	16,98	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	569,9	114,0	683,9
9.4.2.2341	33,75	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1132,8	226,6	1359,3
9.4.2.2342	12,8	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	429,6	85,9	515,5
9.4.2.2343	23,33	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	783,0	156,6	939,6
9.4.2.2344	27,97	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	938,8	187,8	1126,5
9.4.2.2345	434,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	14574,9	2915,0	17489,8
9.4.2.2346	6,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	211,8	42,4	254,1
9.4.2.2347	44,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1496,3	299,3	1795,5
9.4.2.2348	4,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	141,6	28,3	170,0
9.4.2.2349	49,75	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1669,8	334,0	2003,7

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансиро-вания с учетом продолжитель-ности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2350	10,92	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	366,5	73,3	439,8
9.4.2.2351	63,25	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2122,9	424,6	2547,5
9.4.2.2352	42,95	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1441,5	288,3	1729,9
9.4.2.2353	46,89	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1573,8	314,8	1888,5
9.4.2.2354	13,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	450,8	90,2	540,9
9.4.2.2355	20,74	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	696,1	139,2	835,3
9.4.2.2356	43,66	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1465,4	293,1	1758,4
9.4.2.2357	95,01	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	7081,5	1416,3	8497,7
9.4.2.2358	14,4	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	483,3	96,7	580,0
9.4.2.2359	8,64	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	290,0	58,0	348,0
9.4.2.2360	13,96	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	468,5	93,7	562,3
9.4.2.2361	6,61	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	221,9	44,4	266,2
9.4.2.2362	120,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	4031,6	806,3	4837,9
9.4.2.2363	27,72	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	2066,1	413,2	2479,3
9.4.2.2364	34,93	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1172,4	234,5	1406,8
9.4.2.2365	8,31	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	278,9	55,8	334,7
9.4.2.2366	32,88	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	2450,7	490,1	2940,8
9.4.2.2367	77,75	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2609,5	521,9	3131,5
9.4.2.2368	13,17	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	442,0	88,4	530,4
9.4.2.2369	66,33	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	4943,8	988,8	5932,6
9.4.2.2370	39,44	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1323,7	264,7	1588,5
9.4.2.2371	63,46	69	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2129,9	426,0	2555,9
9.4.2.2372	14,14	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	474,6	94,9	569,5
9.4.2.2373	11,22	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	376,6	75,3	451,9
9.4.2.2374	34,02	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1141,8	228,4	1370,2
9.4.2.2375	70,79	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	5276,2	1055,2	6331,5
9.4.2.2376	17,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	574,9	115,0	689,9

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный ко-эффициент при прокладке сетей в стесненных усло-виях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строитель-ства	Стоимость с поправочными коэффициента-ми, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строитель-ства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2377	13,79	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	462,8	92,6	555,4
9.4.2.2378	7,69	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	258,1	51,6	309,7
9.4.2.2379	12,43	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	417,2	83,4	500,6
9.4.2.2380	68,93	359	подземная канальная	49 507,08	1,06	1,4203	5137,6	1027,5	6165,1
9.4.2.2381	74,99	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,4203	4824,8	965,0	5789,8
9.4.2.2382	113,29	309	подземная канальная	42 735,89	1,06	1,4203	7289,0	1457,8	8746,8
9.4.2.2383	30,13	150	подземная канальная	29 160,90	1,06	1,4203	1322,8	264,6	1587,3
9.4.2.2384	24,35	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	817,3	163,5	980,7
9.4.2.2385	26,19	82	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	879,0	175,8	1054,8
9.4.2.2386	88,46	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	2969,0	593,8	3562,8
9.4.2.2387	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	33,6	6,7	40,3
9.4.2.2388	7,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	239,0	47,8	286,8
9.4.2.2389	8,53	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	286,3	57,3	343,6
9.4.2.2390	7,12	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	239,0	47,8	286,8
9.4.2.2391	8,23	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	276,2	55,2	331,5
9.4.2.2392	8,29	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	278,2	55,6	333,9
9.4.2.2393	17,18	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	576,6	115,3	691,9
9.4.2.2394	8,58	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	288,0	57,6	345,6
9.4.2.2395	7,91	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	265,5	53,1	318,6
9.4.2.2396	8,13	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	272,9	54,6	327,4
9.4.2.2397	7,83	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	262,8	52,6	315,4
9.4.2.2398	16,95	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	568,9	113,8	682,7
9.4.2.2399	48,52	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1628,5	325,7	1954,2
9.4.2.2400	26,99	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	905,9	181,2	1087,0
9.4.2.2401	15,04	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	504,8	101,0	605,8
9.4.2.2402	35,56	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1193,5	238,7	1432,2
9.4.2.2403	1	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	33,6	6,7	40,3

№№ п/п	Протя-женность участка, м	Диаметр, мм	Способ прокладки трубопровода	Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб.	Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях	Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
9.4.2.2404	57,67	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	1935,6	387,1	2322,7
9.4.2.2405	13,46	100	подземная канальная	25 782,91	1,06	1,4203	522,5	104,5	627,0
9.4.2.2406	15,7	50	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	526,9	105,4	632,3
9.4.2.2407	17,49	21	подземная канальная	22 293,53	1,06	1,4203	587,0	117,4	704,4
Всего за 2024-2030 гг.							1045411,9	209082,4	1254494,3

Приложение 8

Таблица П8-1

Мероприятия по строительству и реконструкции источников электроснабжения

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
срок начала проектирования - 2019 год													
1.	9.5. 307	ЗТП-1					Реконстр						
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
1.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
2.	9.5. 318	ЗТП-11					Реконстр						
2.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
2.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
2.3.		Комплектная 2-х трансформатор-ная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
3.	9.5. 343	МТП-24					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
3.3.		Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,1613	472,1	94,4	566,5
		Всего стоимость строительства									**6411,8**	**1282,4**	**7694,2**
4.	9.5. 280	ЗТП-29					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
4.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
5.	9.5. 243	ЗТП-31					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
6.	9.5. 112	ЗТП-35					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
6.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
7.	9.5. 168	КТП-39					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
7.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,1613	1069,5	213,9	1283,4
		Всего стоимость строительства									**7009,3**	**1401,9**	**8411,1**
8.	9.5. 116	КТП-40					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
8.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
9.	9.5. 119	КТП-42					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
9.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
10.	9.5. 263	ЗТП-43					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
10.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
11.	9.5. 368	ЗТП-45					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
12.	9.5. 120	МТП-46					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,1613	472,1	94,4	566,5
		Всего стоимость строительства									**6411,8**	**1282,4**	**7694,2**
13.	09.05.2029	ЗТП-50					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
		Всего стоимость строительства									**7065,6**	**1413,1**	**8478,7**
14.	09.05.1985	МТП-55					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
14.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,1613	472,1	94,4	566,5
		Всего стоимость строительства									**6411,8**	**1282,4**	**7694,2**
15.	9.5. 257	ЗТП-87					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
15.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
16.	9.5. 194	ЗТП-104					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
16.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
16.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
17.	9.5. 324	ЗТП-108					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,1613	1566,0	313,2	1879,3
		Всего стоимость строительства									**7505,8**	**1501,2**	**9007,0**
18.	9.5. 114	ЗТП-110					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
18.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
18.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,1613	1566,0	313,2	1879,3
		Всего стоимость строительства									**7505,8**	**1501,2**	**9007,0**
19.	9.5. 828	ЗТП-111					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
19.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
19.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,1613	1069,5	213,9	1283,4
		Всего стоимость строительства									**7009,3**	**1401,9**	**8411,1**
20.	9.5. 180	ЗТП-123					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
20.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,1613	1566,0	313,2	1879,3
		Всего стоимость строительства									**7505,8**	**1501,2**	**9007,0**
21.	9.5. 141	ЗТП-132					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
22.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	5 313,64		0,94	1,04	1,1613	6032,5	1206,5	7239,0
		Всего стоимость строительства									**11972,3**	**2394,5**	**14366,8**
23.	9.5. 118	ЗТП-133					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
23.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,1613	2828,8	565,8	3394,6
		Всего стоимость строительства									**8768,6**	**1753,7**	**10522,4**
24.	9.5. 113	МТП-141					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
24.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
24.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,1613	472,1	94,4	566,5
		Всего стоимость строительства									**6411,8**	**1282,4**	**7694,2**
25.	9.5. 242	МТП-142					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
25.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,1613	472,1	94,4	566,5
		Всего стоимость строительства									**6411,8**	**1282,4**	**7694,2**
26.	9.5. 390	МТП-143					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,1613	345,9	69,2	415,0
		Всего стоимость строительства									**6285,6**	**1257,1**	**7542,8**
27.	9.5.1100	ЗТП-151					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
27.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
28.	9.5. 159	ЗТП-159					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
28.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
29.	351 94	ЗТП-161					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
29.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
30.	9.5. 306	ЗТП-166					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
31.	9.5. 269	ЗТП-175					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
31.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
32.	9.5. 114	ЗТП-179					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
32.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,1613	1354,2	270,8	1625,1
		Всего стоимость строительства									**7294,0**	**1458,8**	**8752,8**
33.	9.5. 131	КТП-180					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
33.3		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
		Всего стоимость строительства									**7065,6**	**1413,1**	**8478,7**
34.	9.5. 457	ТП-1П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
34.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,1613	1566,0	313,2	1879,3
		Всего стоимость строительства									**7505,8**	**1501,2**	**9007,0**
35.	9.5. 458	ТП-2П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
35.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
36.	9.5. 459	ТП-3П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
36.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
36.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
36.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
37.	9.5. 460	ТП-4П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
37.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
38.	9.5. 461	ТП-5П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
38.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,1613	1250,5	250,1	1500,6
		Всего стоимость строительства									**7190,3**	**1438,1**	**8628,3**
39.	9.5. 462	ТП-6П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
39.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,1613	2828,8	565,8	3394,6
		Всего стоимость строительства									**8768,6**	**1753,7**	**10522,4**
40.	9.5. 463	ТП-7П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
40.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
40.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
40.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,1613	1125,8	225,2	1350,9
		Всего стоимость строительства									**7065,6**	**1413,1**	**8478,7**
41.	9.5. 464	ТП-8П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
41.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
41.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
41.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,1613	2828,8	565,8	3394,6
		Всего стоимость строительства									**8768,6**	**1753,7**	**10522,4**
42.	9.5. 179	РП-1					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
42.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
42.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
42.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,1613	26211,0	5242,2	31453,2
		Всего стоимость строительства									**32150,8**	**6430,2**	**38581,0**
43.	9.5. 439	РП-16					Реконстр						
43.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
43.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
43.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,1613	26211,0	5242,2	31453,2
		Всего стоимость строительства									**32150,8**	**6430,2**	**38581,0**
44.	9.5. 308	РП-21					Реконстр						
44.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
44.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
44.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,1613	26211,0	5242,2	31453,2
		Всего стоимость строительства									**32150,8**	**6430,2**	**38581,0**
45.	9.5.493	РП-1П					Строительство						
45.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
45.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
45.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,1613	26211,0	5242,2	31453,2
		Всего стоимость строительства									**32150,8**	**6430,2**	**38581,0**
46.	09.05.494	РП-2П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
46.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,1613	1872,3	374,5	2246,8
46.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,1613	4067,5	813,5	4881,0
46.3.		Распределитель-ный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,1613	26211,0	5242,2	31453,2
		Всего стоимость строительства									**32150,8**	**6430,2**	**38581,0**
		Итого за 2019 год									**454337,5**	**90868,6**	**545204,9**
срок начала проектирования - 2020 год													
1.	9.5. 842	МТП-182					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
1.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,2093	491,6	98,3	589,9
		Всего стоимость строительства									**6676,9**	**1335,4**	**8012,2**
2.	9.5. 169	МТП-189					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
2.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
2.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,2093	491,6	98,3	589,9
		Всего стоимость строительства									**6676,9**	**1335,4**	**8012,2**
3.	9.5. 4а	МТП-193					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
3.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2093	360,1	72,0	432,2
		Всего стоимость строительства									**6545,4**	**1309,1**	**7854,5**
4.	9.5. 468	МТП-194					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
4.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2093	360,1	72,0	432,2
		Всего стоимость строительства									**6545,4**	**1309,1**	**7854,5**
5.	9.5. 468а	ЗТП-196					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
6.	9.5. 140	ЗТП-199					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
6.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
7.	9.5. 391	КТП-203					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
7.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
8.	9.5. 177	ЗТП-212					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
8.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**9131,1**	**1826,2**	**10957,3**
9.	9.5. 850	МТП-215					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
9.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	345,66		0,94	1,04	1,2093	408,6	81,7	490,4
		Всего стоимость строительства									**6593,9**	**1318,8**	**7912,7**
10.	9.5. 394	МТП-218					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
10.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2093	360,1	72,0	432,2
		Всего стоимость строительства									**6545,4**	**1309,1**	**7854,5**
11.	9.5. 151	МТП-219					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2093	360,1	72,0	432,2
		Всего стоимость строительства									**6545,4**	**1309,1**	**7854,5**
12.	9.5. 395	ЗТП-224					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2093	1302,2	260,4	1562,6
		Всего стоимость строительства									**7487,5**	**1497,5**	**8985,0**
13.	20584	ЗТП-231					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
14.	20218	ЗТП-232					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
14.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
15.	19123	ЗТП-245					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
15.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
16.	9.5. 289	ЗТП-254					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
16.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
16.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**9131,1**	**1826,2**	**10957,3**
17.	16201	ЗТП-269					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2093	1630,8	326,2	1956,9
		Всего стоимость строительства									**7816,1**	**1563,2**	**9379,3**
18.	9.5. 137	ЗТП-275					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
18.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
18.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2093	1302,2	260,4	1562,6
		Всего стоимость строительства									**7487,5**	**1497,5**	**8985,0**
19.	9.5. 291	ЗТП-281					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
19.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
19.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
19.3.		Комплектная 2-х трансформатор-ная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
20.	9.5. 386	ЗТП-302					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
20.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**9131,1**	**1826,2**	**10957,3**
21.	9.5. 385	ЗТП-305					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
22.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2093	1630,8	326,2	1956,9
		Всего стоимость строительства									**7816,1**	**1563,2**	**9379,3**
23.	9.5. 384	ЗТП-307					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
23.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
24.	9.5. 384а	ЗТП-310					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
24.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
24.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
24.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**9131,1**	**1826,2**	**10957,3**
25.	9.5. 404	ЗТП-314					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
25.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
26.	9.5. 404а	ЗТП-319					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
27.	9.5. 378	ЗТП-320					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
27.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2093	1302,2	260,4	1562,6
		Всего стоимость строительства									**7487,5**	**1497,5**	**8985,0**
28.	9.5. 365	ЗТП-321					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2093	1843,6	368,7	2212,4
28.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**6739,1**	**1347,8**	**8086,9**
29.	9.5. 364	ЗТП-322					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2093	1843,6	368,7	2212,4
29.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**6739,1**	**1347,8**	**8086,9**
30.	9.5. 364а	КТП-344					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2093	1302,2	260,4	1562,6
		Всего стоимость строительства									**7487,5**	**1497,5**	**8985,0**
31.	9.5. 444	ЗТП-345					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
31.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 183,53		0,94	1,04	1,2093	2581,4	516,3	3097,7
		Всего стоимость строительства									**8766,7**	**1753,3**	**10520,0**
32.	9.5. 429	ЗТП-352					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
32.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2093	1302,2	260,4	1562,6
		Всего стоимость строительства									**7487,5**	**1497,5**	**8985,0**
33.	9.5. 409	ЗТП-358					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
33.3		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**7595,5**	**1519,1**	**9114,6**
34.	9.5. 465	ТП-9П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
34.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2093	1630,8	326,2	1956,9
		Всего стоимость строительства									**7816,1**	**1563,2**	**9379,3**
35.	9.5. 466	ТП-10П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
35.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2093	1113,7	222,7	1336,4
		Всего стоимость строительства									**7299,0**	**1459,8**	**8758,8**
36.	9.5. 467	ТП-11П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
36.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
36.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
36.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2093	1630,8	326,2	1956,9
		Всего стоимость строительства									**7816,1**	**1563,2**	**9379,3**
37.	9.5. 468	ТП-12П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
37.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
		Всего стоимость строительства									**7357,6**	**1471,5**	**8829,1**
38.	9.5. 469	ТП-13П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2093	1843,6	368,7	2212,4
38.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2093	1630,8	326,2	1956,9
		Всего стоимость строительства									**5424,1**	**1084,8**	**6508,9**
39.	9.5. 470	ТП-14П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2093	1843,6	368,7	2212,4
39.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2093	1410,2	282,0	1692,3
		Всего стоимость строительства									**5203,6**	**1040,7**	**6244,3**
40.	9.5. 471	ТП-15П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
40.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
40.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
40.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2093	1172,3	234,5	1406,8
		Всего стоимость строительства									**7357,6**	**1471,5**	**8829,1**
41.	9.5. 472	ТП-15/1П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
41.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
41.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
41.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2093	2945,8	589,2	3534,9
		Всего стоимость строительства									**9131,1**	**1826,2**	**10957,3**
42.	9.5. 407	РП-31					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
42.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
42.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
42.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2093	27294,4	5458,9	32753,3
		Всего стоимость строительства									**33479,7**	**6695,9**	**40175,6**
43.	н/д	РП Фидерная					Реконстр						
43.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
43.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
43.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2093	27294,4	5458,9	32753,3
		Всего стоимость строительства									**33479,7**	**6695,9**	**40175,6**
44.	н/д	РП Краснопартизанская					Реконстр						
44.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
44.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
44.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2093	27294,4	5458,9	32753,3
		Всего стоимость строительства									**33479,7**	**6695,9**	**40175,6**
45.	9.5. 495	РП-3П					Реконстр						
45.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
45.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
45.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2093	27294,4	5458,9	32753,3
		Всего стоимость строительства									**33479,7**	**6695,9**	**40175,6**
46.	9.5. 496	РП-4П					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
46.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2093	1949,7	389,9	2339,6
46.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2093	4235,6	847,1	5082,7
46.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2093	27294,4	5458,9	32753,3
		Всего стоимость строительства									**33479,7**	**6695,9**	**40175,6**
		Итого за 2020 год									**466322,5**	**93264,1**	**559586,4**
срок начала проектирования - 2021 год													
1.	9.5. 405	ЗТП-360					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
1.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**8106,9**	**1621,4**	**9728,3**
2.	9.5. 424	ЗТП-374					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
2.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
2.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**8106,9**	**1621,4**	**9728,3**
3.	9.5. 437	КТП-382					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
3.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2543	1215,9	243,2	1459,1
		Всего стоимость строительства									**7631,4**	**1526,3**	**9157,7**
4.	09.05.2027	ЗТП-407					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
4.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
5.	9.5. 357	КТП-409					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2543	1155,1	231,0	1386,1
		Всего стоимость строительства									**7570,6**	**1514,1**	**9084,7**
6.	09.05.1973	ЗТП-437					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2543	1912,2	382,4	2294,7
6.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**5626,0**	**1125,2**	**6751,1**
7.	09.05.1979	ЗТП-446					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2543	1912,2	382,4	2294,7
7.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2543	3055,4	611,1	3666,5
		Всего стоимость строительства									**6989,9**	**1398,0**	**8387,9**
8.	9.5. 261	МТП-491					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
8.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	287,25		0,94	1,04	1,2543	352,2	70,4	422,7
		Всего стоимость строительства									**6767,7**	**1353,5**	**8121,2**
9.	09.05.1969	ЗТП-504					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
9.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**8106,9**	**1621,4**	**9728,3**
10.	9.5. 195	ЗТП-4					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
10.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
11.	9.5. 196	ЗТП-5					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
12.	9.5. 185	ЗТП-7					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
13.	9.5. 110	КТП-8					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
14.	9.5. 190	ЗТП-10					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
14.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2543	3055,4	611,1	3666,5
		Всего стоимость строительства									**9470,8**	**1894,2**	**11365,0**
15.	9.5. 254	ЗТП-12					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
15.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
16.	9.5. 136	ЗТП-13					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
16.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
16.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2543	1350,6	270,1	1620,8
		Всего стоимость строительства									**7766,1**	**1553,2**	**9319,3**
17.	9.5. 174	ЗТП-14					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
18.	9.5. 133	ЗТП-15					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
18.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
18.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2543	1350,6	270,1	1620,8
		Всего стоимость строительства									**7766,1**	**1553,2**	**9319,3**
19.	9.5. 275	ЗТП-17					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
19.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
43178		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
20.	9.5. 376	КТП-18					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
20.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
21.	9.5. 232	ЗТП-20					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
22.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2543	1350,6	270,1	1620,8
		Всего стоимость строительства									**7766,1**	**1553,2**	**9319,3**
23.	9.5. 132	ЗТП-25					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
23.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2543	1350,6	270,1	1620,8
		Всего стоимость строительства									**7766,1**	**1553,2**	**9319,3**
24.	9.5. 129	ЗТП-26					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
24.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
24.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**8106,9**	**1621,4**	**9728,3**
25.	09.05.1939	КТП-27					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
25.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2543	1155,1	231,0	1386,1
		Всего стоимость строительства									**7570,6**	**1514,1**	**9084,7**
26.	09.05.1954	ЗТП-28					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
27.	09.05.252	ЗТП-32					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
27.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
28.	9.5. 475	ТП-16П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
28.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2543	1462,7	292,5	1755,2
		Всего стоимость строительства									**7878,2**	**1575,6**	**9453,8**
29.	9.5. 476	ТП-17П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
29.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2543	3055,4	611,1	3666,5
		Всего стоимость строительства									**9470,8**	**1894,2**	**11365,0**
30.	9.5. 477	ТП-18П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2543	1691,5	338,3	2029,8
		Всего стоимость строительства									**8106,9**	**1621,4**	**9728,3**
31.	9.5. 478	ТП-19П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
31.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2543	1215,9	243,2	1459,1
		Всего стоимость строительства									**7631,4**	**1526,3**	**9157,7**
32.	9.5. 479	ТП-20П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
32.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2543	1155,1	231,0	1386,1
		Всего стоимость строительства									**7570,6**	**1514,1**	**9084,7**
33.	9.5. 480	ТП-21П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
33.3		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2543	3055,4	611,1	3666,5
		Всего стоимость строительства									**9470,8**	**1894,2**	**11365,0**
34.	9.5. 481	ТП-22П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
34.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2543	1350,6	270,1	1620,8
		Всего стоимость строительства									**7766,1**	**1553,2**	**9319,3**
35.	9.5. 482	ТП-23П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
35.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 765,94		0,94	1,04	1,2543	3391,6	678,3	4069,9
		Всего стоимость строительства									**9807,1**	**1961,4**	**11768,5**
36.	н/д	РП-18					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный климати-ческий коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
36.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
36.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
36.3.		Распределитель-ный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2543	28310,1	5662,0	33972,1
		Всего стоимость строительства									**34725,5**	**6945,1**	**41670,6**
37.	9.5. 188	РП-4					Реконстр						
37.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
37.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2543	28310,1	5662,0	33972,1
		Всего стоимость строительства									**34725,5**	**6945,1**	**41670,6**
38.	9.5. 309	РП-5					Реконстр						
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2543	28310,1	5662,0	33972,1
		Всего стоимость строительства									**34725,5**	**6945,1**	**41670,6**
39.	9.5. 497	РП-5П					Строительство						
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2543	2022,3	404,5	2426,7
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2543	4393,2	878,6	5271,8
39.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2543	28310,1	5662,0	33972,1
		Всего стоимость строительства									**34725,5**	**6945,1**	**41670,6**
		Итого за 2021 год									**408383,1**	**81676,2**	**490059,2**
срок начала проектирования - 2022 год													
1.	09.05.1978	ЗТП-33					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
1.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
2.	9.5. 100	ЗТП-34					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
2.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
2.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
3.	9.5. 250	ЗТП-37					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
3.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2983	1750,8	350,2	2101,0
		Всего стоимость строительства									**8391,3**	**1678,3**	**10069,6**
4.	9.5. 259	КТП-38					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
4.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
5.	09.05.337	МТП-41					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	264,98		0,94	1,04	1,2983	336,3	67,3	403,6
		Всего стоимость строительства									**6976,8**	**1395,4**	**8372,2**
6.	09.05.2020	ЗТП-49					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
6.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
7.	09.05.1946	ЗТП-57					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
7.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
8.	9.5. 271	ЗТП-58					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
8.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
9.	9.5. 241	КТП-60					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
9.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2983	1258,6	251,7	1510,3
		Всего стоимость строительства									**7899,1**	**1579,8**	**9478,9**
10.	9.5. 294	ЗТП-64					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
10.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2983	3162,6	632,5	3795,1
		Всего стоимость строительства									**9803,1**	**1960,6**	**11763,7**
11.	9.5. 297	ЗТП-65					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
12.	9.5. 233	ЗТП-68					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2983	1258,6	251,7	1510,3
		Всего стоимость строительства									**7899,1**	**1579,8**	**9478,9**
13.	9.5. 165	ЗТП-88					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
14.	9.5. 148	ЗТП-92					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
14.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
15.	9.5. 247	ЗТП-94					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
15.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,2983	3162,6	632,5	3795,1
		Всего стоимость строительства									**9803,1**	**1960,6**	**11763,7**
16.	9.5. 234	ЗТП-101					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
16.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
16.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
17.	9.5. 107	ЗТП-116					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
18.	9.5. 108	ЗТП-117					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
18.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
18.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
18.3.		Комплектная 2-х трансформатор-ная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
19.	9.5. 170	ЗТП-122					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
19.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
43178		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
20.	9.5. 340	ЗТП-124					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
20.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2983	1195,6	239,1	1434,8
		Всего стоимость строительства									**7836,2**	**1567,2**	**9403,4**
21.	9.5. 210	ЗТП-126					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
22.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,2983	1750,8	350,2	2101,0
		Всего стоимость строительства									**8391,3**	**1678,3**	**10069,6**
23.	09.05.1988	МТП-127					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
23.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2983	1195,6	239,1	1434,8
		Всего стоимость строительства									**7836,2**	**1567,2**	**9403,4**
24.	09.05.1980	МТП-128					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
24.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
24.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2983	1195,6	239,1	1434,8
		Всего стоимость строительства									**7836,2**	**1567,2**	**9403,4**
25.	09.05.1990	МТП-129					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
25.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	415,8		0,94	1,04	1,2983	527,7	105,5	633,3
		Всего стоимость строительства									**7168,3**	**1433,7**	**8601,9**
26.	09.05.1991	МТП-130					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2983	1195,6	239,1	1434,8
		Всего стоимость строительства									**7836,2**	**1567,2**	**9403,4**
27.	09.05.1993	ЗТП-131					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
27.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									8038,5	1607,7	9646,2
28.	н/д	МТП-138					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
28.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,2983	1195,6	239,1	1434,8
		Всего стоимость строительства									**7836,2**	**1567,2**	**9403,4**
29.	9.5. 317	ЗТП-139					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
29.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,2983	1514,0	302,8	1816,8
		Всего стоимость строительства									**8154,5**	**1630,9**	**9785,4**
30.	09.05.1992	МТП-145					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2983	386,7	77,3	464,0
		Всего стоимость строительства									**7027,2**	**1405,4**	**8432,6**
31.	9.5. 446	КТП-156					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
31.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	991,61		0,94	1,04	1,2983	1258,6	251,7	1510,3
		Всего стоимость строительства									**7899,1**	**1579,8**	**9478,9**
32.	9.5. 442	МТП-158					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
32.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,64		0,94	1,04	1,2983	386,7	77,3	464,0
		Всего стоимость строительства									**7027,2**	**1405,4**	**8432,6**
33.	9.5. 255	ЗТП-160					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
33.3		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
34.	9.5. 349	ЗТП-163					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
34.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,2983	1398,0	279,6	1677,6
		Всего стоимость строительства									**8038,5**	**1607,7**	**9646,2**
35.	9.5. 483	ТП-24П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
35.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
36.	9.5. 484	ТП-25П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
36.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
36.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
36.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
37.	9.5. 485	ТП-26П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
37.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
38.	9.5. 486	ТП-27П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
38.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
39.	9.5. 487	ТП-28П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
39.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 765,94		0,94	1,04	1,2983	3510,6	702,1	4212,7
		Всего стоимость строительства									**10151,1**	**2030,2**	**12181,3**
40.	9.5. 488	ТП-29П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
40.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
40.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
40.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
41.	9.5. 489	ТП-30П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
41.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
41.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
41.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
42.	9.5. 490	ТП-31П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
42.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
42.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
42.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,2983	5178,8	1035,8	6214,5
		Всего стоимость строительства									**11819,3**	**2363,9**	**14183,1**
43.	9.5. 270	РП-6					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
43.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
43.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
43.3.		Распределитель-ный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2983	29303,1	5860,6	35163,8
		Всего стоимость строительства									**35943,7**	**7188,7**	**43132,4**
44.	9.5. 189	РП-7					Реконстр						
44.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
44.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,2983	4547,3	909,5	5456,8
44.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2983	29303,1	5860,6	35163,8
		Всего стоимость строительства									**35943,7**	**7188,7**	**43132,4**
45.	09.05.1948	РП-9					Реконстр						
45.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,2983	2093,2	418,6	2511,8
45.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,2983	1979,3	395,9	2375,2

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
45.3.		Распределительный пункт 10 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,2983	29303,1	5860,6	35163,8
		Всего стоимость строительства									**33375,7**	**6675,1**	**40050,8**
		Итого за 2022 год									**463314,4**	**92662,8**	**555976,4**
срок начала проектирования - 2022 год													
1.	9.5. 316	ЗТП-167					Реконстр						
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
1.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
2.	9.5. 222	ЗТП-171					Реконстр						
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
2.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
2.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
3.	9.5. 380	ЗТП-173					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
3.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
4.	9.5. 265	ЗТП-177					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
4.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3403	1807,4	361,5	2168,9
		Всего стоимость строительства									**8662,8**	**1732,6**	**10395,3**
5.	9.5. 130	ЗТП-178					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
6.	9.5. 182	ЗТП-181					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
6.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
7.	9.5. 171	ЗТП-185					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
7.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
8.	9.5. 166	ЗТП-186					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
8.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3403	1807,4	361,5	2168,9
		Всего стоимость строительства									**8662,8**	**1732,6**	**10395,3**
9.	9.5. 160	ЗТП-188					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
9.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									*8418,3*	*1683,7*	*10102,0*
10.	9.5. 144	ЗТП-195					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
10.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
11.	9.5. 115	МТП-197					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция мачтового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,3403	1234,3	246,9	1481,2
		Всего стоимость строительства									**8089,7**	**1617,9**	**9707,6**
12.	9.5. 256	ЗТП-205					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3403	1807,4	361,5	2168,9
		Всего стоимость строительства									**8662,8**	**1732,6**	**10395,3**
13.	9.5. 374	ЗТП-206					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
14.	9.5. 300	ЗТП-222					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
14.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
15.	9.5. 392	ЗТП-223					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
15.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
16.	09.05.1953	ЗТП-228					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
16.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
16.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
17.	09.05.1949	ЗТП-236					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									8298,6	1659,7	9958,3
18.	09.05.1966	ЗТП-238					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
18.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
18.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
19.	09.05.1972	ЗТП-240					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
19.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3403	1563,0	312,6	1875,6
		Всего стоимость строительства									**8418,3**	**1683,7**	**10102,0**
20.	9.5. 128	ЗТП-243					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
20.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
21.	09.05.1964	КТП-247					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
22.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
23.	9.5. 292	ЗТП-251					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
23.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
24.	09.05.1942	ЗТП-253					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
24.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
24.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
25.	9.5. 251	ЗТП-258					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
25.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
26.	9.5. 253	ЗТП-259					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3403	1443,2	288,6	1731,9
		Всего стоимость строительства									**8298,6**	**1659,7**	**9958,3**
27.	н/д	ЗТП-260					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
27.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
28.	09.05.1943	ЗТП-265					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
28.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
29.	9.5. 293	ЗТП-271					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
29.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
30.	9.5. 299	ЗТП-273					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3403	1807,4	361,5	2168,9
		Всего стоимость строительства									**8662,8**	**1732,6**	**10395,3**
31.	09.05.1981	ЗТП-288					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,3403	2043,3	408,7	2452,0
31.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3403	1807,4	361,5	2168,9
		Всего стоимость строительства									**6011,7**	**1202,3**	**7214,0**
32.	09.05.1984	ЗТП-290					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,3403	2043,3	408,7	2452,0
32.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**7469,1**	**1493,8**	**8963,0**
33.	9.5. 221	ЗТП-297					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
33.3		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3403	3264,9	653,0	3917,8
		Всего стоимость строительства									**10120,2**	**2024,0**	**12144,2**
34.	9.5. 491	ТП-32П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
34.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,3403	5346,3	1069,3	6415,6
		Всего стоимость строительства									**12201,6**	**2440,3**	**14642,0**
35.	9.5. 492	ТП-33П					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
35.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,3403	5346,3	1069,3	6415,6
		Всего стоимость строительства									**12201,6**	**2440,3**	**14642,0**
36.	9.5. 498	ТП-1А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
36.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
36.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
36.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 765,94		0,94	1,04	1,3403	3624,1	724,8	4349,0
		Всего стоимость строительства									**10479,5**	**2095,9**	**12575,4**
37.	9.5. 499	ТП-2А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
37.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 765,94		0,94	1,04	1,3403	3624,1	724,8	4349,0
		Всего стоимость строительства									**10479,5**	**2095,9**	**12575,4**
38.	9.5. 319	РП-12					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
38.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3403	30251,1	6050,2	36301,3
		Всего стоимость строительства									**37106,4**	**7421,3**	**44527,7**
39.	н/д	РП-23					Реконстр						
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3
39.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3403	30251,1	6050,2	36301,3
		Всего стоимость строительства									**37106,4**	**7421,3**	**44527,7**
40.	9.5. 345	РП-24					Реконстр						
40.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3403	2160,9	432,2	2593,1
40.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3403	4694,4	938,9	5633,3

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
40.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3403	30251,1	6050,2	36301,3
		Всего стоимость строительства									**37106,4**	**7421,3**	**44527,7**
		Итого за 2023 год									**427360,3**	**85472,0**	**512832,2**
срок начала проектирования - 2024-2030 год													
1.	9.5. 285	ЗТП-298					Реконстр						
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
1.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
1.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
2.	9.5. 398	ЗТП-306					Реконстр						
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
2.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
2.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
3.	9.5. 372	ЗТП-312					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
3.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
3.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
4.	9.5. 371	ЗТП-313					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
4.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
4.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
5.	9.5. 376	ЗТП-317					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
5.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
5.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
6.	9.5. 427	ЗТП-318					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
6.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
6.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
7.	9.5. 412	ЗТП-351					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
7.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
7.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
8.	9.5. 419	ЗТП-353					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
8.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
8.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
9.	9.5. 406	ЗТП-361					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
9.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
9.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
10.	9.5. 411	ЗТП-363					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
10.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
10.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
11.	9.5. 416	ЗТП-364					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
11.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
11.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3813	1862,7	372,5	2235,3
		Всего стоимость строительства									**8927,8**	**1785,6**	**10713,3**
12.	9.5. 425	КТП-369					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
12.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
12.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
13.	9.5. 420	ЗТП-370					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
13.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
13.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,3813	1272,1	254,4	1526,5
		Всего стоимость строительства									**8337,1**	**1667,4**	**10004,5**
14.	9.5. 423	ЗТП-372					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
14.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
14.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
15.	9.5. 418	ЗТП-377					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
15.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
15.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3813	1862,7	372,5	2235,3
		Всего стоимость строительства									**8927,8**	**1785,6**	**10713,3**
16.	9.5. 399	ЗТП-379					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
16.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
16.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
16.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
17.	9.5. 295	ЗТП-410					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
17.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
17.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3813	1862,7	372,5	2235,3
		Всего стоимость строительства									**8927,8**	**1785,6**	**10713,3**
18.	9.5. 421	ЗТП-427					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
18.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
18.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3813	1862,7	372,5	2235,3
		Всего стоимость строительства									**8927,8**	**1785,6**	**10713,3**
19.	9.5. 181	ЗТП-428					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
19.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
19.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 765,94		0,94	1,04	1,3813	3735,0	747,0	4482,0
		Всего стоимость строительства									**10800,1**	**2160,0**	**12960,1**
20.	9.5. 355	ЗТП-430					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
20.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
20.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
21.	9.5. 286	ЗТП-442					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
21.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
22.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 497,74		0,94	1,04	1,3813	3372,8	674,6	4047,4
		Всего стоимость строительства									**10437,9**	**2087,6**	**12525,5**
23.	9.5. 183	ЗТП-2					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
23.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
23.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,3813	1862,7	372,5	2235,3
		Всего стоимость строительства									**8927,8**	**1785,6**	**10713,3**
24.	9.5. 184	ЗТП-3					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
24.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
24.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
25.	9.5. 176	ЗТП-6					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
25.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
25.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
26.	9.5. 219	ЗТП-9					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
26.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
26.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3813	1487,4	297,5	1784,9
		Всего стоимость строительства									**8552,4**	**1710,5**	**10262,9**
27.	9.5. 312	ЗТП-16					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
27.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
27.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3813	1487,4	297,5	1784,9
		Всего стоимость строительства									**8552,4**	**1710,5**	**10262,9**
28.	9.5. 209	ЗТП-19					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
28.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
28.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3813	1487,4	297,5	1784,9
		Всего стоимость строительства									**8552,4**	**1710,5**	**10262,9**
29.	9.5. 109	ЗТП-22					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
29.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
29.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
30.	9.5. 158	ЗТП-44					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
30.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
30.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3813	1487,4	297,5	1784,9
		Всего стоимость строительства									**8552,4**	**1710,5**	**10262,9**
31.	9.5. 274	ЗТП-48					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
31.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
31.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
32.	9.5. 206	ЗТП-63					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
32.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
32.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
32.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
33.	9.5. 173	ЗТП-82					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
33.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
33.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
33.3		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,3813	1487,4	297,5	1784,9
		Всего стоимость строительства									**8552,4**	**1710,5**	**10262,9**
34.	9.5. 240	ЗТП-95					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
34.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
34.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
34.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
35.	9.5. 101	ЗТП-96					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
35.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
35.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
35.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
36.	9.5. 139	ЗТП-98					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
36.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
36.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
36.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
37.	09.05.1985	ЗТП-99					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
37.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
37.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
37.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,3813	1610,8	322,2	1932,9
		Всего стоимость строительства									**8675,8**	**1735,2**	**10411,0**
38.	9.5. 310	ЗТП-115					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
38.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
38.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
38.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
39.	9.5. 142	ЗТП-120					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
39.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
39.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
39.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
40.	9.5. 117	ЗТП-149					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
40.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
40.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
40.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,3813	3364,7	672,9	4037,7
		Всего стоимость строительства									**10429,8**	**2086,0**	**12515,7**
41.	н/д	РП-10					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
41.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
41.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
41.3.		Распределитель-ный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3813	31176,5	6235,3	37411,8
		Всего стоимость строительства									**38241,5**	**7648,3**	**45889,8**
42.	9.5. 313	РП-2					Реконстр						
42.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
42.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
42.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3813	31176,5	6235,3	37411,8
		Всего стоимость строительства									**38241,5**	**7648,3**	**45889,8**
43.	09.05.2023	РП-3					Реконстр						
43.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
43.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
43.3.		Распределительный пункт 6 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	23 087,56		0,94	1,04	1,3813	31176,5	6235,3	37411,8
		Всего стоимость строительства									**38241,5**	**7648,3**	**45889,8**
44.	9.5. 500	ТП-3А					Строительство						
44.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
44.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
44.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,3813	5509,9	1102,0	6611,8
		Всего стоимость строительства									**12574,9**	**2515,0**	**15089,9**
45.	9.5. 501	ТП-4А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
45.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
45.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
45.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,3813	5509,9	1102,0	6611,8
		Всего стоимость строительства									**12574,9**	**2515,0**	**15089,9**
46.	9.5. 502	ТП-5А					Строи-тельство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
46.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,3813	2227,0	445,4	2672,4
46.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,3813	4838,0	967,6	5805,6
46.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,3813	5509,9	1102,0	6611,8
		Всего стоимость строительства									**12574,9**	**2515,0**	**15089,9**
47.	9.5. 218	ЗТП-153					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
47.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
47.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
47.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,4203	1308,0	261,6	1569,6
		Всего стоимость строительства									**8572,5**	**1714,5**	**10287,0**
48.	09.05.1930	ЗТП-155					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
48.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
48.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
48.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,4203	1308,0	261,6	1569,6
		Всего стоимость строительства									**8572,5**	**1714,5**	**10287,0**
49.	9.5. 197	ЗТП-157					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
49.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
49.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
49.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
50.	9.5. 223	ЗТП-162					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
50.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
50.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
50.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
51.	9.5. 375	ЗТП-164					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
51.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
51.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
51.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
52.	9.5. 201	ЗТП-165					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
52.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
52.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
52.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	942,03		0,94	1,04	1,4203	1308,0	261,6	1569,6
		Всего стоимость строительства									**8572,5**	**1714,5**	**10287,0**
53.	9.5. 198	ЗТП-169					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
53.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
53.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
53.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
54.	9.5. 192	ЗТП-172					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
54.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
54.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
54.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
55.	9.5. 135	ЗТП-184					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
55.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
55.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
55.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
56.	9.5. 304	ЗТП-191					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
56.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
56.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
56.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
57.	9.5. 248	ЗТП-198					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
57.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
57.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
57.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**10724,3**	**2144,9**	**12869,1**
58.	9.5. 167	ЗТП-200					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
58.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
58.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
58.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
59.	09.05.1945	ЗТП-227					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
59.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
59.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
59.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
60.	09.05.1971	ЗТП-229					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
60.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
60.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
60.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
61.	09.05.1970	ЗТП-230					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
61.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
61.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
61.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,4203	1915,3	383,1	2298,4
		Всего стоимость строительства									**9179,8**	**1836,0**	**11015,8**
62.	09.05.1965	ЗТП-233					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
62.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
62.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
62.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
63.	09.05.1941	ЗТП-237					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
63.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
62.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
62.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
63.	09.05.1967	ЗТП-239					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
63.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
63.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
63.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**10724,3**	**2144,9**	**12869,1**
64.	09.05.1943	ЗТП-241					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
64.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
64.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
64.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
65.	9.5. 288	ЗТП-261					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
65.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
65.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
65.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,4203	1915,3	383,1	2298,4
		Всего стоимость строительства									**9179,8**	**1836,0**	**11015,8**
66.	09.05.1940	ЗТП-268					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
66.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
66.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
66.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,4203	1915,3	383,1	2298,4
		Всего стоимость строительства									**9179,8**	**1836,0**	**11015,8**
67.	9.5. 146	ЗТП-270					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
67.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
67.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
67.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**10724,3**	**2144,9**	**12869,1**
68.	9.5. 287	ЗТП-279					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
68.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
68.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
68.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,4203	1915,3	383,1	2298,4
		Всего стоимость строительства									**9179,8**	**1836,0**	**11015,8**
69.	9.5. 387	ЗТП-301					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
69.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
69.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
69.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
70.	9.5. 388	ЗТП-303					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
70.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
70.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
70.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
71.	9.5. 400	ЗТП-304					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
71.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
71.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
71.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**10724,3**	**2144,9**	**12869,1**
72.	н/д	ЗТП-308					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
72.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
72.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
72.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
73.	9.5. 377	ЗТП-309					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
73.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
73.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
73.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**10724,3**	**2144,9**	**12869,1**
74.	9.5. 373	ЗТП-311					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
74.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
74.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
74.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
75.	9.5. 417	ЗТП-354					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
75.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
75.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
75.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
76.	9.5. 414	ЗТП-355					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
76.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
76.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
76.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 379,43		0,94	1,04	1,4203	1915,3	383,1	2298,4
		Всего стоимость строительства									**9179,8**	**1836,0**	**11015,8**
77.	9.5. 413	ЗТП-356					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
77.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
77.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
77.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
78.	9.5. 410	ЗТП-359					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
78.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
78.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
78.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
79.	9.5. 402	ЗТП-376					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
79.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
79.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
79.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 101,48		0,94	1,04	1,4203	1529,4	305,9	1835,3
		Всего стоимость строительства									**8793,9**	**1758,8**	**10552,7**
80.	9.5. 202	ЗТП-443					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
80.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
80.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
80.3.		Комплектная 2-х трансформаторная подстанция киоскового типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	1 192,86		0,94	1,04	1,4203	1656,3	331,3	1987,5
		Всего стоимость строительства									**8920,8**	**1784,2**	**10704,9**
81.	09.05.1974	ЗТП-401					Реконстр						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
81.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
81.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3 049,09				1,4203	2165,3	433,1	2598,4
80.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 10/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	2 491,74		0,94	1,04	1,4203	3459,7	691,9	4151,7
		Всего стоимость строительства									**7914,9**	**1583,0**	**9497,9**
81.	9.5. 503	ТП-6А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
81.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
81.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
81.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
82.	9.5. 504	ТП-7А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
82.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
82.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
82.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
83.	9.5. 505	ТП-8А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строитель-ства	Обоснова-ние	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строи-тельства	Региональ-ный клима-тический коэффици-ент	Коэффи-циент сейсмич-ности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии фи-нансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строитель-ства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строитель-ства с НДС
83.1.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
83.2.		Подземная про-кладка в траншее 2-х кабелей с медными жи-лами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
83.3.		Комплектная трансформатор-ная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
84.	9.5. 506	ТП-9А					Строи-тельство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
84.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
84.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
84.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
85.	9.5. 507	ТП-10А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
85.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
85.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
85.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
86.	9.5. 508	ТП-11А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
86.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
86.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
86.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
87.	9.5. 509	ТП-12А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
87.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
87.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
87.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
88.	9.5. 510	ТП-13А					Строительство						

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во.	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
88.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3х240-0,4 напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	2 303,23				1,4203	2289,9	458,0	2747,9
88.2.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки ВБбШв 3х240-6 напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	7 005,03				1,4203	4974,6	994,9	5969,5
88.3.		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	4 080,29		0,94	1,04	1,4203	5665,4	1133,1	6798,5
		Всего стоимость строительства									**12929,9**	**2586,0**	**15515,9**
		Итого за 2024-2030 год									**949378,8**	**86316,2**	**517897,1**

Таблица П8-2

Мероприятия по строительству и реконструкции сетей электроснабжения

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
срок начала проектирования - 2019 год											
1.	9.5.610	ВЛ 10 (6) кВ ТП-183 - РП-33 с отпайкой на ТП-476					Реконструкция				
1.1.		Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам марки СИП-3 1х120 напряжением 10 кВ, двуцветная	НЦС 81-02-12-2017	км	0,97	2337,79		1,1613	2633,4	526,7	3160,1
		Всего стоимость строительства							**2633,4**	**526,7**	**3160,1**
2.	9.5.611	ВЛ 10 (6) кВ ТП-179 - ТП-22					Реконструкция				
2.1.		Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам марки СИП-3 1х120 напряжением 10 кВ, двуцепная	НЦС 81-02-12-2017	км	0,491	2337,79		1,1613	1333,0	266,6	1599,6
		Всего стоимость строительства							**1333,0**	**266,6**	**1599,6**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.	9.5.813	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.8 - ТП-157					Реконструкция				
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,9	3049,09		1,1613	3186,8	637,4	3824,2
		Всего стоимость строительства							**3186,8**	**637,4**	**3824,2**
4.	9.5.814	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.26 - ТП-6					Реконструкция				
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,23	3049,09		1,1613	814,4	162,9	977,3
		Всего стоимость строительства							**814,4**	**162,9**	**977,3**
5.	9.5.815	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.32 - ТП-428					Реконструкция				
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,4	3049,09		1,1613	1416,4	283,3	1699,6
		Всего стоимость строительства							**1416,4**	**283,3**	**1699,6**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.	9.5.816	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская - ТП-9					Реконструкция				
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,2	3049,09		1,1613	708,2	141,6	849,8
		Всего стоимость строительства							**708,2**	**141,6**	**849,8**
7.	9.5.817	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, ф.22 - РП-26					Реконструкция				
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,65	3049,09		1,1613	2301,6	460,3	2761,9
		Всего стоимость строительства							**2301,6**	**460,3**	**2761,9**
8.	9.5.818	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, ф.25 - ТП-179 - ТП-42					Реконструкция				
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,19	3049,09		1,1613	672,8	134,6	807,3
		Всего стоимость строительства							**672,8**	**134,6**	**807,3**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.	9.5.819	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, ф.3 - ТП-133					Реконструкция				
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,1613	1168,5	233,7	1402,2
		Всего стоимость строительства							**1168,5**	**233,7**	**1402,2**
10.	9.5.820	КЛ 10 (6) кВ ПС Соляная, ф.22 - ТП-64					Реконструкция				
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,11	3049,09		1,1613	389,5	77,9	467,4
		Всего стоимость строительства							**389,5**	**77,9**	**467,4**
11.	9.5.821	КЛ 10 (6) кВ ПС Соляная, ф.16 - ТП-222					Реконструкция				
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,98	3049,09		1,1613	3470,1	694,0	4164,1
		Всего стоимость строительства							**3470,1**	**694,0**	**4164,1**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.	9.5.822	КЛ 10 (6) кВ ПС Соляная, ф.8 - ТП-108					Реконструкция				
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,56	3049,09		1,1613	1982,9	396,6	2379,5
		Всего стоимость строительства							**1982,9**	**396,6**	**2379,5**
13.	9.5.823	КЛ 10 (6) кВ ПС Целимберная, ф.18 - ТП-411					Реконструкция				
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,2	3049,09		1,1613	708,2	141,6	849,8
		Всего стоимость строительства							**708,2**	**141,6**	**849,8**
14.	9.5.824	КЛ 10 (6) кВ ПС Целимберная, ф.23 - ТП-151					Реконструкция				
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,2	3049,09		1,1613	708,2	141,6	849,8
		Всего стоимость строительства							**708,2**	**141,6**	**849,8**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.	9.5.825	КЛ 10 (6) кВ ПС Целимберная, ф.25 - ТП-49					Реконструкция				
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,1613	283,3	56,7	339,9
		Всего стоимость строительства							**283,3**	**56,7**	**339,9**
16.	9.5.826	КЛ 10 (6) кВ ПС Целимберная, ф.27 - ТП-74					Реконструкция				
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,12	3049,09		1,1613	424,9	85,0	509,9
		Всего стоимость строительства							**424,9**	**85,0**	**509,9**
17.	9.5.827	КЛ 10 (6) кВ ПС Марат, ф.21 - ТП-17					Реконструкция				
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,03	3049,09		1,1613	106,2	21,2	127,5
		Всего стоимость строительства							**106,2**	**21,2**	**127,5**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.	9.5.828	КЛ 10 (6) кВ К.Б.ПС, ф.26 - ТП-369					Реконструкция				
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,1613	1345,5	269,1	1614,7
		Всего стоимость строительства							**1345,5**	**269,1**	**1614,7**
19.	9.5.829	КЛ 10 (6) кВ ПС Эльтиген яч.4 - РП-18 яч.4					Реконструкция				
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,17	3049,09		1,1613	602,0	120,4	722,3
		Всего стоимость строительства							**602,0**	**120,4**	**722,3**
20.	9.5.830	КЛ 10 (6) кВ ПС Эмаль, ф.52 - ТП-168					Реконструкция				
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,42	3049,09		1,1613	5028,1	1005,6	6033,7
		Всего стоимость строительства							**5028,1**	**1005,6**	**6033,7**

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.	9.5.831	КЛ 10 (6) кВ ПС Очистная, ф.1 - в/ч 0883					Реконструкция				
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,1613	283,3	56,7	339,9
		Всего стоимость строительства							**283,3**	**56,7**	**339,9**
22.	9.5.832	КЛ 10 (6) кВ РП-7 - РП-21					Реконструкция				
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,41	3049,09		1,1613	1451,8	290,4	1742,1
		Всего стоимость строительства							**1451,8**	**290,4**	**1742,1**
23.	9.5.833	КЛ 10 (6) кВ РП-7 - ТП-10					Реконструкция				
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,3	3049,09		1,1613	1062,3	212,5	1274,7
		Всего стоимость строительства							**1062,3**	**212,5**	**1274,7**
24.	9.5.834	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.7 - ТП-227					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,26	3049,09		1,1613	920,6	184,1	1104,8
		Всего стоимость строительства							**920,6**	**184,1**	**1104,8**
25.	9.5.835	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.15 - ТП-268					Реконструкция				
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,84	3049,09		1,1613	2974,4	594,9	3569,2
		Всего стоимость строительства							**2974,4**	**594,9**	**3569,2**
26.	9.5.836	КЛ 10 (6) кВ РП-10 - ТП-153					Реконструкция				
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,25	3049,09		1,1613	885,2	177,0	1062,3
		Всего стоимость строительства							**885,2**	**177,0**	**1062,3**
27.	9.5.837	КЛ 10 (6) кВ РП-12 - ТП-222					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,35	3049,09		1,1613	1239,3	247,9	1487,2
		Всего стоимость строительства							**1239,3**	**247,9**	**1487,2**
28.	9.5.838	КЛ 10 (6) кВ РП-12 - ТП-273					Реконструкция				
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,32	3049,09		1,1613	1133,1	226,6	1359,7
		Всего стоимость строительства							**1133,1**	**226,6**	**1359,7**
		Итого за 2019 год							**39233,9**	**7846,8**	**47080,7**
срок начала проектирования - 2020 год											
1.	9.5.839	КЛ 10 (6) кВ РП-18 яч.5 - ОП.1 ТП-183					Реконструкция				
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,12	3049,09		1,2093	442,5	88,5	531,0
		Всего стоимость строительства							**442,5**	**88,5**	**531,0**
2.	9.5.840	КЛ 10 (6) кВ РП-33 - ТП-344					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,14	3049,09		1,2093	516,2	103,2	619,5
		Всего стоимость строительства							**516,2**	**103,2**	**619,5**
3.	9.5.841	КЛ 10 (6) кВ РП-20 - ТП-434					Реконструкция				
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3049,09		1,2093	1843,6	368,7	2212,4
		Всего стоимость строительства							**1843,6**	**368,7**	**2212,4**
4.	9.5.842	КЛ 10 (6) кВ ТП-1 - ТП-29					Реконструкция				
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,34	3049,09		1,2093	1253,7	250,7	1504,4
		Всего стоимость строительства							**1253,7**	**250,7**	**1504,4**
5.	9.5.843	КЛ 10 (6) кВ ТП-2 - ТП-181					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,37	3049,09		1,2093	1364,3	272,9	1637,1
		Всего стоимость строительства							**1364,3**	**272,9**	**1637,1**
6.	9.5.844	КЛ 10 (6) кВ ТП-8 - ТП-22					Реконструкция				
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,04	3049,09		1,2093	147,5	29,5	177,0
		Всего стоимость строительства							**147,5**	**29,5**	**177,0**
7.	9.5.845	КЛ 10 (6) кВ ТП-11 - ТП-139					Реконструкция				
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,19	3049,09		1,2093	700,6	140,1	840,7
		Всего стоимость строительства							**700,6**	**140,1**	**840,7**
8.	9.5.846	КЛ 10 (6) кВ ТП-17 - ТП-48					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,36	3049,09		1,2093	1327,4	265,5	1592,9
		Всего стоимость строительства							**1327,4**	**265,5**	**1592,9**
9.	9.5.847	КЛ 10 (6) кВ ТП-19 - ТП-126					Реконструкция				
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,2093	295,0	59,0	354,0
		Всего стоимость строительства							**295,0**	**59,0**	**354,0**
10.	9.5.848	КЛ 10 (6) кВ ТП-22 - ТП-117					Реконструкция				
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,2093	1401,2	280,2	1681,4
		Всего стоимость строительства							**1401,2**	**280,2**	**1681,4**
11.	9.5.849	КЛ 10 (6) кВ ТП-28 - ТП-232					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,1	3049,09		1,2093	368,7	73,7	442,5
		Всего стоимость строительства							**368,7**	**73,7**	**442,5**
12.	9.5.850	КЛ 10 (6) кВ ТП-29 - ТП-167					Реконструкция				
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,42	3049,09		1,2093	1548,7	309,7	1858,4
		Всего стоимость строительства							**1548,7**	**309,7**	**1858,4**
13.	9.5.851	КЛ 10 (6) кВ ТП-29 - ТП-191					Реконструкция				
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,07	3049,09		1,2093	258,1	51,6	309,7
		Всего стоимость строительства							**258,1**	**51,6**	**309,7**
14.	9.5.852	КЛ 10 (6) кВ ТП-32 - ТП-160					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,29	3049,09		1,2093	1069,3	213,9	1283,2
		Всего стоимость строительства							**1069,3**	**213,9**	**1283,2**
15.	9.5.853	КЛ 10 (6) кВ ТП-32 - ТП-259					Реконструкция				
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,23	3049,09		1,2093	848,1	169,6	1017,7
		Всего стоимость строительства							**848,1**	**169,6**	**1017,7**
16.	9.5.854	КЛ 10 (6) кВ ТП-35 - ТП-243					Реконструкция				
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,07	3049,09		1,2093	258,1	51,6	309,7
		Всего стоимость строительства							**258,1**	**51,6**	**309,7**
17.	9.5.855	КЛ 10 (6) кВ ТП-37 - ТП-198					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,08	3049,09		1,2093	3982,2	796,4	4778,7
		Всего стоимость строительства							**3982,2**	**796,4**	**4778,7**
18.	9.5.856	КЛ 10 (6) кВ ТП-39 - ТП-200					Реконструкция				
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,18	3049,09		1,2093	663,7	132,7	796,4
		Всего стоимость строительства							**663,7**	**132,7**	**796,4**
19.	9.5.857	КЛ 10 (6) кВ ТП-59 - ТП-120					Реконструкция				
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,49	3049,09		1,2093	1806,8	361,4	2168,1
		Всего стоимость строительства							**1806,8**	**361,4**	**2168,1**
20.	9.5.858	КЛ 10 (6) кВ ТП-63 - ТП-86					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,2093	295,0	59,0	354,0
		Всего стоимость строительства							**295,0**	**59,0**	**354,0**
21.	9.5.859	КЛ 10 (6) кВ ТП-65 - ТП-273					Реконструкция				
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,22	3049,09		1,2093	811,2	162,2	973,4
		Всего стоимость строительства							**811,2**	**162,2**	**973,4**
22.	9.5.860	КЛ 10 (6) кВ ТП-80 - ТП-206					Реконструкция				
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,2093	295,0	59,0	354,0
		Всего стоимость строительства							**295,0**	**59,0**	**354,0**
23.	9.5.861	КЛ 10 (6) кВ ТП-88 - ТП-186					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,25	3049,09		1,2093	921,8	184,4	1106,2
		Всего стоимость строительства							**921,8**	**184,4**	**1106,2**
24.	9.5.862	КЛ 10 (6) кВ ТП-88 - ТП-200					Реконструкция				
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,35	3049,09		1,2093	1290,5	258,1	1548,7
		Всего стоимость строительства							**1290,5**	**258,1**	**1548,7**
25.	9.5.863	КЛ 10 (6) кВ ТП-94 - ТП-259					Реконструкция				
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,57	3049,09		1,2093	2101,7	420,3	2522,1
		Всего стоимость строительства							**2101,7**	**420,3**	**2522,1**
26.	9.5.864	КЛ 10 (6) кВ ТП-94 - ТП-438					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,34	3049,09		1,2093	1253,7	250,7	1504,4
		Всего стоимость строительства							**1253,7**	**250,7**	**1504,4**
27.	9.5.865	КЛ 10 (6) кВ ТП-96 - ТП-117					Реконструкция				
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,23	3049,09		1,2093	848,1	169,6	1017,7
		Всего стоимость строительства							**848,1**	**169,6**	**1017,7**
28.	9.5.866	КЛ 10 (6) кВ ТП-98 - ТП-120					Реконструкция				
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,18	3049,09		1,2093	663,7	132,7	796,4
		Всего стоимость строительства							**663,7**	**132,7**	**796,4**
		Итого за 2020 год							**28576,3**	**5715,3**	**34291,6**
срок начала проектирования - 2021 год											
1.	9.5.867	КЛ 10 (6) кВ ТП-99 - ТП-264					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,2543	306,0	61,2	367,1
		Всего стоимость строительства							**306,0**	**61,2**	**367,1**
2.	9.5.868	КЛ 10 (6) кВ ТП-101 - ТП-81					Реконструкция				
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,1	3049,09		1,2543	382,4	76,5	458,9
		Всего стоимость строительства							**382,4**	**76,5**	**458,9**
3.	9.5.869	КЛ 10 (6) кВ ТП-116 - ТП-117					Реконструкция				
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,36	3049,09		1,2543	1376,8	275,4	1652,2
		Всего стоимость строительства							**1376,8**	**275,4**	**1652,2**
4.	9.5.870	КЛ 10 (6) кВ ТП-116 - ТП-184					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,2543	1262,1	252,4	1514,5
		Всего стоимость строительства							**1262,1**	**252,4**	**1514,5**
5.	9.5.871	КЛ 10 (6) кВ ТП-120 - ТП-184					Реконструкция				
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,51	3049,09		1,2543	1950,5	390,1	2340,6
		Всего стоимость строительства							**1950,5**	**390,1**	**2340,6**
6.	9.5.872	КЛ 10 (6) кВ ТП-132 - ТП-431					Реконструкция				
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,32	3049,09		1,2543	1223,8	244,8	1468,6
		Всего стоимость строительства							**1223,8**	**244,8**	**1468,6**
7.	9.5.873	КЛ 10 (6) кВ ТП-133 - ТП-149					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,26	3049,09		1,2543	994,4	198,9	1193,2
		Всего стоимость строительства							**994,4**	**198,9**	**1193,2**
8.	9.5.874	КЛ 10 (6) кВ ТП-150 - ТП-152					Реконструкция				
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,03	3049,09		1,2543	114,7	22,9	137,7
		Всего стоимость строительства							**114,7**	**22,9**	**137,7**
9.	9.5.875	КЛ 10 (6) кВ ТП-159 - ТП-188					Реконструкция				
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,23	3049,09		1,2543	879,6	175,9	1055,6
		Всего стоимость строительства							**879,6**	**175,9**	**1055,6**
10.	9.5.876	КЛ 10 (6) кВ ТП-212 - ТП-200					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,21	3049,09		1,2543	803,1	160,6	963,8
		Всего стоимость строительства							**803,1**	**160,6**	**963,8**
11.	9.5.877	КЛ 10 (6) кВ ТП-223 - ТП-224					Реконструкция				
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,17	3049,09		1,2543	650,2	130,0	780,2
		Всего стоимость строительства							**650,2**	**130,0**	**780,2**
12.	9.5.878	КЛ 10 (6) кВ ТП-229 - ТП-240					Реконструкция				
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,28	3049,09		1,2543	1070,9	214,2	1285,0
		Всего стоимость строительства							**1070,9**	**214,2**	**1285,0**
13.	9.5.879	КЛ 10 (6) кВ ТП-251 - ТП-254					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3049,09		1,2543	1912,2	382,4	2294,7
		Всего стоимость строительства							**1912,2**	**382,4**	**2294,7**
14.	9.5.880	КЛ 10 (6) кВ ТП-254 - ТП-260					Реконструкция				
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,2543	1262,1	252,4	1514,5
		Всего стоимость строительства							**1262,1**	**252,4**	**1514,5**
15.	9.5.881	КЛ 10 (6) кВ ТП-258 - ТП-259					Реконструкция				
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,22	3049,09		1,2543	841,4	168,3	1009,7
		Всего стоимость строительства							**841,4**	**168,3**	**1009,7**
16.	9.5.882	КЛ 10 (6) кВ ТП-270 - ТП-195					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,48	3049,09		1,2543	1835,7	367,1	2202,9
		Всего стоимость строительства							**1835,7**	**367,1**	**2202,9**
17.	9.5.883	КЛ 10 (6) кВ ТП-275 - ТП-431					Реконструкция				
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,21	3049,09		1,2543	803,1	160,6	963,8
		Всего стоимость строительства							**803,1**	**160,6**	**963,8**
18.	9.5.884	КЛ 10 (6) кВ ТП-301 яч.4 - ТП-303 яч.5					Реконструкция				
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,2	3049,09		1,2543	764,9	153,0	917,9
		Всего стоимость строительства							**764,9**	**153,0**	**917,9**
19.	9.5.885	КЛ 10 (6) кВ ТП-305 - ТП-148					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,43	3049,09		1,2543	1644,5	328,9	1973,4
		Всего стоимость строительства							**1644,5**	**328,9**	**1973,4**
20.	9.5.886	КЛ 10 (6) кВ ТП-312 - ТП-313					Реконструкция				
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,32	3049,09		1,2543	1223,8	244,8	1468,6
		Всего стоимость строительства							**1223,8**	**244,8**	**1468,6**
21.	9.5.887	КЛ 10 (6) кВ РП Фидерная ф.8 - ТП-362					Реконструкция				
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,2543	1453,3	290,7	1744,0
		Всего стоимость строительства							**1453,3**	**290,7**	**1744,0**
22.	9.5.888	КЛ 10 (6) кВ ТП-372 - ТП-370					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,16	3049,09		1,2543	611,9	122,4	734,3
		Всего стоимость строительства							**611,9**	**122,4**	**734,3**
23.	9.5.889	КЛ 10 (6) кВ ТП-427 - ТП-370					Реконструкция				
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,32	3049,09		1,2543	1223,8	244,8	1468,6
		Всего стоимость строительства							**1223,8**	**244,8**	**1468,6**
24.	9.5.890	КЛ 10 (6) кВ ТП-442 - ТП-447					Реконструкция				
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,36	3049,09		1,2543	1376,8	275,4	1652,2
		Всего стоимость строительства							**1376,8**	**275,4**	**1652,2**
25.	9.5.891	КЛ 10 (6) кВ ТП-454 яч.5 - ТП-298 яч.3					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,47	3049,09		1,2543	1797,5	359,5	2157,0
		Всего стоимость строительства							**1797,5**	**359,5**	**2157,0**
26.	9.5.892	КЛ 10 (6) кВ ТП-454 яч.6 - ТП-298 яч.6					Реконструкция				
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,47	3049,09		1,2543	1797,5	359,5	2157,0
		Всего стоимость строительства							**1797,5**	**359,5**	**2157,0**
27.	9.5.893	КЛ 10 (6) кВ ТП-454 яч.1 - ТП-260 яч.3					Реконструкция				
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,34	3049,09		1,2543	1300,3	260,1	1560,4
		Всего стоимость строительства							**1300,3**	**260,1**	**1560,4**
28.	9.5.894	КЛ 10 (6) кВ ТП-470 - РП-6					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,13	3049,09		1,2543	497,2	99,4	596,6
		Всего стоимость строительства							**497,2**	**99,4**	**596,6**
		Итого за 2021 год							**31360,7**	**6272,1**	**37632,8**
срок начала проектирования - 2022 год											
1.	9.5.895	КЛ 10 (6) кВ ТП-92 - ТП-195					Реконструкция				
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,2983	1306,3	261,3	1567,6
		Всего стоимость строительства							**1306,3**	**261,3**	**1567,6**
2.	9.5.896	КЛ 10 (6) кВ ПС Вторчермет, ф.1 - ТП-56					Реконструкция				
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,03	3049,09		1,2983	4077,4	815,5	4892,9
		Всего стоимость строительства							**4077,4**	**815,5**	**4892,9**
3.	9.5.897	КЛ 10 (6) кВ ТП-321 яч.4 - ТП-322 яч.7					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,15	3049,09		1,2983	593,8	118,8	712,6
		Всего стоимость строительства							**593,8**	**118,8**	**712,6**
4.	9.5.898	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.6 - ТП-458 яч.2					Реконструкция				
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,7	3049,09		1,2983	2771,0	554,2	3325,3
		Всего стоимость строительства							**2771,0**	**554,2**	**3325,3**
5.	9.5.899	КЛ 10 (6) кВ РП-29 яч.16 - ТП-460					Реконструкция				
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,3	3049,09		1,2983	1187,6	237,5	1425,1
		Всего стоимость строительства							**1187,6**	**237,5**	**1425,1**
6.	9.5.900	КЛ 10 (6) кВ ТП-452 яч.6 - ТП-446 яч.5					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,16	3049,09		1,2983	633,4	126,7	760,1
		Всего стоимость строительства							**633,4**	**126,7**	**760,1**
7.	9.5.901	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.5 - ТП-450 яч.3					Реконструкция				
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,6	3049,09		1,2983	2375,2	475,0	2850,2
		Всего стоимость строительства							**2375,2**	**475,0**	**2850,2**
8.	9.5.902	КЛ 10 (6) кВ РП-26 - ТП-437					Реконструкция				
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,79	3049,09		1,2983	3127,3	625,5	3752,8
		Всего стоимость строительства							**3127,3**	**625,5**	**3752,8**
9.	9.5.903	КЛ 10 (6) кВ ТП-270 - ТП-461					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,44	3049,09		1,2983	1741,8	348,4	2090,2
		Всего стоимость строительства							**1741,8**	**348,4**	**2090,2**
10.	9.5.904	КЛ 10 (6) кВ ТП-104 - ТП-170					Реконструкция				
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,44	3049,09		1,2983	1741,8	348,4	2090,2
		Всего стоимость строительства							**1741,8**	**348,4**	**2090,2**
11.	9.5.905	КЛ 10 (6) кВ ТП-45 - ТП-163 отпайка на ТП-294					Реконструкция				
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,1	3049,09		1,2983	395,9	79,2	475,0
		Всего стоимость строительства							**395,9**	**79,2**	**475,0**
12.	9.5.906	КЛ 10 (6) кВ ПССоляная, ф.23 - РП-23					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,9	3049,09		1,2983	7521,4	1504,3	9025,7
		Всего стоимость строительства							**7521,4**	**1504,3**	**9025,7**
13.	9.5.907	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, ф.17 - ТП-99					Реконструкция				
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,34	3049,09		1,2983	5304,6	1060,9	6365,5
		Всего стоимость строительства							**5304,6**	**1060,9**	**6365,5**
14.	9.5.908	КЛ 10 (6) кВ ТП-504 - ТП-437					Реконструкция				
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,43	3049,09		1,2983	1702,2	340,4	2042,7
		Всего стоимость строительства							**1702,2**	**340,4**	**2042,7**
15.	9.5.909	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.2 - РП-1					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,09	3049,09		1,2983	356,3	71,3	427,5
		Всего стоимость строительства							**356,3**	**71,3**	**427,5**
16.	9.5.910	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.30 - РП-1					Реконструкция				
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,09	3049,09		1,2983	356,3	71,3	427,5
		Всего стоимость строительства							**356,3**	**71,3**	**427,5**
17.	9.5.911	КЛ 10 (6) кВ ПС Центральная, ф.9 - ТП-172					Реконструкция				
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,11	3049,09		1,2983	4394,1	878,8	5272,9
		Всего стоимость строительства							**4394,1**	**878,8**	**5272,9**
18.	9.5.912	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская, ф.2 - ТП-67					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,2983	1504,3	300,9	1805,1
		Всего стоимость строительства							**1504,3**	**300,9**	**1805,1**
19.	9.5.913	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская, ф.3 - ТП-94					Реконструкция				
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,28	3049,09		1,2983	1108,4	221,7	1330,1
		Всего стоимость строительства							**1108,4**	**221,7**	**1330,1**
20.	9.5.914	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская, ф.4 - ТП-177					Реконструкция				
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,16	3049,09		1,2983	633,4	126,7	760,1
		Всего стоимость строительства							**633,4**	**126,7**	**760,1**
21.	9.5.915	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская, ф.14 - ТП-438					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,9	3049,09		1,2983	3562,8	712,6	4275,3
		Всего стоимость строительства							**3562,8**	**712,6**	**4275,3**
22.	9.5.916	КЛ 10 (6) кВ ПС Керченская, ф.19 - ТП-153					Реконструкция				
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,22	3049,09		1,2983	870,9	174,2	1045,1
		Всего стоимость строительства							**870,9**	**174,2**	**1045,1**
23.	9.5.917	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, ф.24 - ТП-26					Реконструкция				
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,04	3049,09		1,2983	158,3	31,7	190,0
		Всего стоимость строительства							**158,3**	**31,7**	**190,0**
24.	9.5.918	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло, яч.7 - ТП-146					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,24	3049,09		1,2983	950,1	190,0	1140,1
		Всего стоимость строительства							**950,1**	**190,0**	**1140,1**
25.	9.5.919	КЛ 10 (6) кВ ПС Марат, ф.16 - ТП-430					Реконструкция				
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,08	3049,09		1,2983	316,7	63,3	380,0
		Всего стоимость строительства							**316,7**	**63,3**	**380,0**
26.	9.5.920	КЛ 10 (6) кВ ПС Эмаль, яч.55 ОП.12/7 - ТП-237					Реконструкция				
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,57	3049,09		1,2983	2256,4	451,3	2707,7
		Всего стоимость строительства							**2256,4**	**451,3**	**2707,7**
27.	9.5.921	КЛ 10 (6) кВ РП-1 - ТП-212					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,57	3049,09		1,2983	2256,4	451,3	2707,7
		Всего стоимость строительства							**2256,4**	**451,3**	**2707,7**
28.	9.5.922	КЛ 10 (6) кВ РП-2 - ТП-1 Керчь ф.7					Реконструкция				
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,62	3049,09		1,2983	2454,4	490,9	2945,2
		Всего стоимость строительства							**2454,4**	**490,9**	**2945,2**
		Итого за 2022 год							**55658,4**	**11131,7**	**66790,1**
срок начала проектирования - 2023 год											
1.	9.5.923	КЛ 10 (6) кВ РП-3 - ТП-49 Целим					Реконструкция				
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,12	3049,09		1,3403	490,4	98,1	588,5
		Всего стоимость строительства							**490,4**	**98,1**	**588,5**
2.	9.5.924	КЛ 10 (6) кВ РП-4 - РП-21					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,86	3049,09		1,3403	3514,6	702,9	4217,5
		Всего стоимость строительства							**3514,6**	**702,9**	**4217,5**
3.	9.5.925	КЛ 10 (6) кВ РП-4 - ТП-7					Реконструкция				
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,57	3049,09		1,3403	2329,4	465,9	2795,3
		Всего стоимость строительства							**2329,4**	**465,9**	**2795,3**
4.	9.5.926	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.12 - ТП-28					Реконструкция				
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,37	3049,09		1,3403	1512,1	302,4	1814,5
		Всего стоимость строительства							**1512,1**	**302,4**	**1814,5**
5.	9.5.927	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.10 - ТП-228					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,4	3049,09		1,3403	1634,7	326,9	1961,6
		Всего стоимость строительства							**1634,7**	**326,9**	**1961,6**
6.	9.5.928	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.11 - ТП-236					Реконструкция				
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,53	3049,09		1,3403	2165,9	433,2	2599,1
		Всего стоимость строительства							**2165,9**	**433,2**	**2599,1**
7.	9.5.929	КЛ 10 (6) кВ РП-9 яч.8 - ТП-247					Реконструкция				
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,86	3049,09		1,3403	3514,6	702,9	4217,5
		Всего стоимость строительства							**3514,6**	**702,9**	**4217,5**
8.	9.5.930	КЛ 10 (6) кВ РП-10 - ТП-244					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,3403	1552,9	310,6	1863,5
		Всего стоимость строительства							**1552,9**	**310,6**	**1863,5**
9.	9.5.931	КЛ 10 (6) кВ РП-18 яч.3 - ОП.1 ТП-156					Реконструкция				
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,13	3049,09		1,3403	531,3	106,3	637,5
		Всего стоимость строительства							**531,3**	**106,3**	**637,5**
10.	9.5.932	КЛ 10 (6) кВ РП-21 - ТП-166					Реконструкция				
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,31	3049,09		1,3403	1266,9	253,4	1520,3
		Всего стоимость строительства							**1266,9**	**253,4**	**1520,3**
11.	9.5.933	КЛ 10 (6) кВ РП-31 - ТП-358					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,36	3049,09		1,3403	1471,2	294,2	1765,5
		Всего стоимость строительства							**1471,2**	**294,2**	**1765,5**
12.	9.5.934	КЛ 10 (6) кВ РП-31 - ТП-361					Реконструкция				
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,53	3049,09		1,3403	2165,9	433,2	2599,1
		Всего стоимость строительства							**2165,9**	**433,2**	**2599,1**
13.	9.5.935	КЛ 10 (6) кВ ТП-1 - ТП-166					Реконструкция				
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,52	3049,09		1,3403	2125,1	425,0	2550,1
		Всего стоимость строительства							**2125,1**	**425,0**	**2550,1**
14.	9.5.936	КЛ 10 (6) кВ ТП-3 - ТП-10					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,41	3049,09		1,3403	1675,5	335,1	2010,7
		Всего стоимость строительства							**1675,5**	**335,1**	**2010,7**
15.	9.5.937	КЛ 10 (6) кВ ТП-4 - ТП-157					Реконструкция				
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,14	3049,09		1,3403	572,1	114,4	686,6
		Всего стоимость строительства							**572,1**	**114,4**	**686,6**
16.	9.5.938	КЛ 10 (6) кВ ТП-4 - ТП-169					Реконструкция				
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,25	3049,09		1,3403	1021,7	204,3	1226,0
		Всего стоимость строительства							**1021,7**	**204,3**	**1226,0**
17.	9.5.939	КЛ 10 (6) кВ ТП-5 - ТП-34					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,05	3049,09		1,3403	204,3	40,9	245,2
		Всего стоимость строительства							**204,3**	**40,9**	**245,2**
18.	9.5.940	КЛ 10 (6) кВ ТП-5 - ТП-69					Реконструкция				
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,51	3049,09		1,3403	2084,2	416,8	2501,1
		Всего стоимость строительства							**2084,2**	**416,8**	**2501,1**
19.	9.5.941	КЛ 10 (6) кВ ТП-7 - ТП-44					Реконструкция				
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,53	3049,09		1,3403	2165,9	433,2	2599,1
		Всего стоимость строительства							**2165,9**	**433,2**	**2599,1**
20.	9.5.942	КЛ 10 (6) кВ ТП-10 - ТП-104					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,2	3049,09		1,3403	817,3	163,5	980,8
		Всего стоимость строительства							**817,3**	**163,5**	**980,8**
21.	9.5.943	КЛ 10 (6) кВ РП-6 - ТП-18					Реконструкция				
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,05	3049,09		1,3403	204,3	40,9	245,2
		Всего стоимость строительства							**204,3**	**40,9**	**245,2**
22.	9.5.944	КЛ 10 (6) кВ Тп-28 яч.7 - ТП-265 яч.4					Реконструкция				
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,48	3049,09		1,3403	1961,6	392,3	2353,9
		Всего стоимость строительства							**1961,6**	**392,3**	**2353,9**
23.	9.5.945	КЛ 10 (6) кВ ТП-32 - ТП-37					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,55	3049,09		1,3403	2247,7	449,5	2697,2
		Всего стоимость строительства							**2247,7**	**449,5**	**2697,2**
24.	9.5.946	КЛ 10 (6) кВ ТП-34 - ТП-176					Реконструкция				
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,09	3049,09		1,3403	367,8	73,6	441,4
		Всего стоимость строительства							**367,8**	**73,6**	**441,4**
25.	9.5.947	КЛ 10 (6) кВ ТП-34 - ТП-176 отпайка на ТП-38					Реконструкция				
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,07	3049,09		1,3403	286,1	57,2	343,3
		Всего стоимость строительства							**286,1**	**57,2**	**343,3**
26.	9.5.948	КЛ 10 (6) кВ ТП-44 - ТП-159					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,6	3049,09		1,3403	2452,0	490,4	2942,4
		Всего стоимость строительства							**2452,0**	**490,4**	**2942,4**
27.	9.5.949	КЛ 10 (6) кВ ТП-45 - ТП-163					Реконструкция				
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,31	3049,09		1,3403	1266,9	253,4	1520,3
		Всего стоимость строительства							**1266,9**	**253,4**	**1520,3**
28.	9.5.950	КЛ 10 (6) кВ ТП-54 - ТП-199					Реконструкция				
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,04	3049,09		1,3403	4250,2	850,0	5100,2
		Всего стоимость строительства							**4250,2**	**850,0**	**5100,2**
		Итого за 2023 год							**45852,7**	**9170,5**	**55023,3**
срок начала проектирования - 2024 год											
1.	9.5.951	КЛ 10 (6) кВ ТП-64 - ТП-271					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,21	3049,09		1,3813	884,5	176,9	1061,4
		Всего стоимость строительства							**884,5**	**176,9**	**1061,4**
2.	9.5.952	КЛ 10 (6) кВ ТП-64 - ТП-410					Реконструкция				
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,39	3049,09		1,3813	1642,6	328,5	1971,1
		Всего стоимость строительства							**1642,6**	**328,5**	**1971,1**
3.	9.5.953	КЛ 10 (6) кВ ТП-67 - ТП-68					Реконструкция				
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,03	3049,09		1,3813	126,4	25,3	151,6
		Всего стоимость строительства							**126,4**	**25,3**	**151,6**
4.	9.5.954	КЛ 10 (6) кВ ТП-69 - ТП-165					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,24	3049,09		1,3813	1010,8	202,2	1213,0
		Всего стоимость строительства							**1010,8**	**202,2**	**1213,0**
5.	9.5.955	КЛ 10 (6) кВ ТП-96 - ТП-116					Реконструкция				
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,13	3049,09		1,3813	547,5	109,5	657,0
		Всего стоимость строительства							**547,5**	**109,5**	**657,0**
6.	9.5.956	КЛ 10 (6) кВ ТП-101 - ТП-102					Реконструкция				
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,96	3049,09		1,3813	4043,2	808,6	4851,9
		Всего стоимость строительства							**4043,2**	**808,6**	**4851,9**
7.	9.5.957	КЛ 10 (6) кВ ТП-108 - ТП-273					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,5	3049,09		1,3813	2105,9	421,2	2527,0
		Всего стоимость строительства							**2105,9**	**421,2**	**2527,0**
8.	9.5.958	КЛ 10 (6) кВ ТП-162 - ТП-297					Реконструкция				
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,86	3049,09		1,3813	3622,1	724,4	4346,5
		Всего стоимость строительства							**3622,1**	**724,4**	**4346,5**
9.	9.5.959	КЛ 10 (6) кВ ТП-171 - ТП-297					Реконструкция				
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,36	3049,09		1,3813	1516,2	303,2	1819,5
		Всего стоимость строительства							**1516,2**	**303,2**	**1819,5**
10.	9.5.960	КЛ 10 (6) кВ ТП-199 - ТП-275					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,41	3049,09		1,3813	1726,8	345,4	2072,2
		Всего стоимость строительства							**1726,8**	**345,4**	**2072,2**
11.	9.5.961	КЛ 10 (6) кВ ТП-228 - ТП-241					Реконструкция				
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,46	3049,09		1,3813	1937,4	387,5	2324,9
		Всего стоимость строительства							**1937,4**	**387,5**	**2324,9**
12.	9.5.962	КЛ 10 (6) кВ ТП-229 - ТП-230					Реконструкция				
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,44	3049,09		1,3813	1853,2	370,6	2223,8
		Всего стоимость строительства							**1853,2**	**370,6**	**2223,8**
13.	9.5.963	КЛ 10 (6) кВ ТП-230 - ТП-238					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,29	3049,09		1,3813	1221,4	244,3	1465,7
		Всего стоимость строительства							**1221,4**	**244,3**	**1465,7**
14.	9.5.964	КЛ 10 (6) кВ ТП-231 - ТП-232					Реконструкция				
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,4	3049,09		1,3813	1684,7	336,9	2021,6
		Всего стоимость строительства							**1684,7**	**336,9**	**2021,6**
15.	9.5.965	КЛ 10 (6) кВ ТП-233 - ТП-239					Реконструкция				
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,57	3049,09		1,3813	2400,7	480,1	2880,8
		Всего стоимость строительства							**2400,7**	**480,1**	**2880,8**
16.	9.5.966	КЛ 10 (6) кВ ТП-238 - ТП-247					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,27	3049,09		1,3813	1137,2	227,4	1364,6
		Всего стоимость строительства							**1137,2**	**227,4**	**1364,6**
17.	9.5.967	КЛ 10 (6) кВ ТП-254 - ТП-261					Реконструкция				
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,44	3049,09		1,3813	1853,2	370,6	2223,8
		Всего стоимость строительства							**1853,2**	**370,6**	**2223,8**
18.	9.5.968	КЛ 10 (6) кВ ТП-264 яч.6 - ТП-279 яч.5					Реконструкция				
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,56	3049,09		1,3813	2358,6	471,7	2830,3
		Всего стоимость строительства							**2358,6**	**471,7**	**2830,3**
19.	9.5.969	КЛ 10 (6) кВ ТП-261 яч.2 - ТП-279 яч.3					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,73	3049,09		1,3813	3074,5	614,9	3689,5
		Всего стоимость строительства							**3074,5**	**614,9**	**3689,5**
20.	9.5.970	КЛ 10 (6) кВ ТП-270 - ТП-216					Реконструкция				
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,15	3049,09		1,3813	631,8	126,4	758,1
		Всего стоимость строительства							**631,8**	**126,4**	**758,1**
21.	9.5.971	КЛ 10 (6) кВ ТП-281 - ТП-64					Реконструкция				
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,09	3049,09		1,3813	4590,8	918,2	5508,9
		Всего стоимость строительства							**4590,8**	**918,2**	**5508,9**
22.	9.5.972	КЛ 10 (6) кВ ТП-281 - ТП-260					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,09	3049,09		1,3813	4590,8	918,2	5508,9
		Всего стоимость строительства							**4590,8**	**918,2**	**5508,9**
23.	9.5.973	КЛ 10 (6) кВ ТП-298 - ТП-430					Реконструкция				
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,81	3049,09		1,3813	3411,5	682,3	4093,8
		Всего стоимость строительства							**3411,5**	**682,3**	**4093,8**
24.	9.5.974	КЛ 10 (6) кВ ТП-351 - ТП-356					Реконструкция				
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,46	3049,09		1,3813	1937,4	387,5	2324,9
		Всего стоимость строительства							**1937,4**	**387,5**	**2324,9**
25.	9.5.975	КЛ 10 (6) кВ ТП-351 - ТП-363					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,38	3049,09		1,3813	1600,4	320,1	1920,5
		Всего стоимость строительства							**1600,4**	**320,1**	**1920,5**
26.	9.5.976	КЛ 10 (6) кВ ТП-352 - ТП-362					Реконструкция				
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,48	3049,09		1,3813	2021,6	404,3	2425,9
		Всего стоимость строительства							**2021,6**	**404,3**	**2425,9**
27.	9.5.977	КЛ 10 (6) кВ РП Фидерная ф.7 - ТП-354					Реконструкция				
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,4	3049,09		1,3813	1684,7	336,9	2021,6
		Всего стоимость строительства							**1684,7**	**336,9**	**2021,6**
28.	9.5.978	КЛ 10 (6) кВ ТЭЦ-5 ф.20 - РП Фидерная яч.3					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,36	3049,09		1,3813	5727,9	1145,6	6873,5
		Всего стоимость строительства							**5727,9**	**1145,6**	**6873,5**
		Итого за 2024 год							**60943,4**	**12188,7**	**73132,1**
срок начала проектирования - 2025-2030 год											
1.	9.5.979	КЛ 10 (6) кВ ТЭЦ-5 ф.14 - РП Фидерная яч.4					Реконструкция				
1.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,34	3049,09		1,4203	5803,0	1160,6	6963,6
		Всего стоимость строительства							**5803,0**	**1160,6**	**6963,6**
2.	9.5.980	КЛ 10 (6) кВ ТП-354 - ТП-356					Реконструкция				
2.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,54	3049,09		1,4203	2338,5	467,7	2806,2
		Всего стоимость строительства							**2338,5**	**467,7**	**2806,2**
3.	9.5.981	КЛ 10 (6) кВ ТП-355 - ТП-358					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
3.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,74	3049,09		1,4203	3204,7	640,9	3845,6
		Всего стоимость строительства							**3204,7**	**640,9**	**3845,6**
4.	9.5.982	КЛ 10 (6) кВ ТП-359 - ТП-363					Реконструкция				
4.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,4	3049,09		1,4203	1732,2	346,4	2078,7
		Всего стоимость строительства							**1732,2**	**346,4**	**2078,7**
5.	9.5.983	КЛ 10 (6) кВ ТП-360 - ТП-361					Реконструкция				
5.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,42	3049,09		1,4203	1818,9	363,8	2182,6
		Всего стоимость строительства							**1818,9**	**363,8**	**2182,6**
6.	9.5.984	КЛ 10 (6) кВ ТП-360 - ТП-359					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,59	3049,09		1,4203	2555,1	511,0	3066,1
		Всего стоимость строительства							**2555,1**	**511,0**	**3066,1**
7.	9.5.985	КЛ 10 (6) кВ ТП-364 - ТП-427					Реконструкция				
7.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,26	3049,09		1,4203	1126,0	225,2	1351,2
		Всего стоимость строительства							**1126,0**	**225,2**	**1351,2**
8.	9.5.986	КЛ 10 (6) кВ ПС Соляная - ТП-124					Реконструкция				
8.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,07	3049,09		1,4203	303,1	60,6	363,8
		Всего стоимость строительства							**303,1**	**60,6**	**363,8**
9.	9.5.987	КЛ 10 (6) кВ ТП-162 - ТП-291					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
9.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,05	3049,09		1,4203	216,5	43,3	259,8
		Всего стоимость строительства							**216,5**	**43,3**	**259,8**
10.	9.5.988	КЛ 10 (6) кВ РП-10 - ТП-19					Реконструкция				
10.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,49	3049,09		1,4203	2122,0	424,4	2546,4
		Всего стоимость строительства							**2122,0**	**424,4**	**2546,4**
11.	9.5.989	КЛ 10 (6) кВ ТП-28- ТП-231					Реконструкция				
11.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,34	3049,09		1,4203	1472,4	294,5	1766,9
		Всего стоимость строительства							**1472,4**	**294,5**	**1766,9**
12.	9.5.990	КЛ 10 (6) кВ ТП-30 - ТП-161					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
12.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,35	3049,09		1,4203	1515,7	303,1	1818,9
		Всего стоимость строительства							**1515,7**	**303,1**	**1818,9**
13.	9.5.991	КЛ 10 (6) кВ РП-9 - ТП-245					Реконструкция				
13.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,8	3049,09		1,4203	3464,5	692,9	4157,4
		Всего стоимость строительства							**3464,5**	**692,9**	**4157,4**
14.	9.5.992	КЛ 10 (6) кВ ТП-30 - ТП-288					Реконструкция				
14.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,45	3049,09		1,4203	1948,8	389,8	2338,5
		Всего стоимость строительства							**1948,8**	**389,8**	**2338,5**
15.	9.5.993	КЛ 10 (6) кВ РП-23 - РП-2					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
15.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,75	3049,09		1,4203	3248,0	649,6	3897,6
		Всего стоимость строительства							**3248,0**	**649,6**	**3897,6**
16.	9.5.994	КЛ 10 (6) кВ РП-28 -ТП-443					Реконструкция				
16.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,75	3049,09		1,4203	3248,0	649,6	3897,6
		Всего стоимость строительства							**3248,0**	**649,6**	**3897,6**
17.	9.5.995	КЛ 10 (6) кВ ТП-12 - ТП-175					Реконструкция				
17.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,4203	1429,1	285,8	1714,9
		Всего стоимость строительства							**1429,1**	**285,8**	**1714,9**
18.	9.5.996	КЛ 10 (6) кВ ТП-12 - ТП-259					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
18.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,52	3049,09		1,4203	2251,9	450,4	2702,3
		Всего стоимость строительства							**2251,9**	**450,4**	**2702,3**
19.	9.5.997	КЛ 10 (6) кВ ТП-30 - ТП-33					Реконструкция				
19.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,33	3049,09		1,4203	1429,1	285,8	1714,9
		Всего стоимость строительства							**1429,1**	**285,8**	**1714,9**
20.	9.5.998	КЛ 10 (6) кВ ТП-30 - ТП-288					Реконструкция				
20.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,15	3049,09		1,4203	649,6	129,9	779,5
		Всего стоимость строительства							**649,6**	**129,9**	**779,5**
21.	9.5.999	КЛ 10 (6) кВ ТП-32 - ТП-87					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
21.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,56	3049,09		1,4203	2425,1	485,0	2910,2
		Всего стоимость строительства							**2425,1**	**485,0**	**2910,2**
22.	9.5.1000	КЛ 10 (6) кВ ТП-57 - ТП-439					Реконструкция				
22.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,1	3049,09		1,4203	4763,7	952,7	5716,4
		Всего стоимость строительства							**4763,7**	**952,7**	**5716,4**
23.	9.5.1001	КЛ 10 (6) кВ ТП-65 - ТП-281					Реконструкция				
23.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,53	3049,09		1,4203	2295,2	459,0	2754,3
		Всего стоимость строительства							**2295,2**	**459,0**	**2754,3**
24.	9.5.1002	КЛ 10 (6) кВ ТП-159 - ТП-186					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
24.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,26	3049,09		1,4203	1126,0	225,2	1351,2
		Всего стоимость строительства							**1126,0**	**225,2**	**1351,2**
25.	9.5.1003	КЛ 10 (6) кВ ТП-288 - ТП-446					Реконструкция				
25.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,45	3049,09		1,4203	1948,8	389,8	2338,5
		Всего стоимость строительства							**1948,8**	**389,8**	**2338,5**
26.	9.5.1004	КЛ 10 (6) кВ ТП-301 яч.1 - ТП-304 яч.1					Реконструкция				
26.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,31	3049,09		1,4203	1342,5	268,5	1611,0
		Всего стоимость строительства							**1342,5**	**268,5**	**1611,0**
27.	9.5.1005	КЛ 10 (6) кВ ТП-351 - ТП-355					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
27.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,29	3049,09		1,4203	1255,9	251,2	1507,1
		Всего стоимость строительства							**1255,9**	**251,2**	**1507,1**
28.	9.5.1006	КЛ 10 (6) кВ ПС Стекло - РП-26					Реконструкция				
28.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,13	3049,09		1,4203	563,0	112,6	675,6
		Всего стоимость строительства							**563,0**	**112,6**	**675,6**
29.	9.5.1007	КЛ 10 (6) кВ ТП-157 - ТП-165					Реконструкция				
29.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,17	3049,09		1,4203	736,2	147,2	883,4
		Всего стоимость строительства							**736,2**	**147,2**	**883,4**
30.	9.5.1008	КЛ 10 (6) кВ ТП-160 - ТП-205					Реконструкция				

N п/п	№ на ГП	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Вид строительства	Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
30.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,42	3049,09		1,4203	1818,9	363,8	2182,6
		Всего стоимость строительства							**1818,9**	**363,8**	**2182,6**
31.	9.5.1009	КЛ 10 (6) кВ ТП-246 - ТП-504					Реконструкция				
31.1.		Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3х240-10 напряжением 10 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,11	3049,09		1,4203	476,4	95,3	571,6
		Всего стоимость строительства							**476,4**	**95,3**	**571,6**
		Итого за 2025-2030 год							**49282,5**	**9856,5**	**59139,0**

Приложение 9

Мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Обустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам

№№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	Реконструкция территории мемориального комплекса на горе Митридат										
1.	Таксация зеленных насаждений и инвентаризация древесных растений, реконструкция озеленения территории мемориального комплекса	НЦС 81-02-17-2017	га	18,4	6800,96			1,1615	145347,4	29069,5	174416,9
2.	Реконструкция подъездной автомобильной дороги IV категории в III дорожно-климатической зоне	НЦС 81-02-08-2017	км	0,8	23 189,57	0,97	1,03	1,1615	21528,4	4305,7	25834,0
3.	Обустройство парковочной площадки до 50 машиномест	НЦС 81-02-08-2017	1 м2	1200	4,68	0,97	1,03	1,1615	6517,1	1303,4	7820,5
4.	Реконструкция площадок, дорожек, тротуаров, пешеходных лестниц шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	74	392,56			1,1615	33740,9	6748,2	40489,1
5.	Реконструкция подпорных стенок противооползневого типа главного лестничного марша	НЦС 81-02-08-2017	1 пог. м	380	354,15		1,03	1,1615	161000,5	32200,1	193200,6

№№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
6.	Обустройство смотровой площадки	ТЭР	100 м2	4,5	2975,2		1,04	1,1615	16172,7	3234,5	19407,2
7.	Наружные инженерные сети										
7.1.	Наружное освещение с светильниками на стальных опорах с люминесцентными лампами	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	240	10,06		1,03	1,1615	2888,5	577,7	3466,1
7.2.	Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	2,2	733,66			1,1615	1874,7	374,9	2249,7
7.3.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	2,43	1 204,54			1,1615	3399,7	679,9	4079,7
7.4.	Подводящая линия водопровода	НЦС 81-02-14-2017	км	0,58	7 826,21			1,1615	5272,3	1054,5	6326,7
7.5.	Система полива газонов и зеленных насаждений	НЦС 81-02-14-2017	км	8,2	5 884,10			1,1615	56041,9	11208,4	67250,3
7.6.	Сеть дренажа и отвода поверхностных вод	НЦС 81-02-14-2017	км	1,8	8 569,60			1,1615	17916,5	3583,3	21499,8
7.7.	Наружные инженерные сети хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб	НЦС 81-02-14-2017	км	0,75	7 420,68			1,1615	6464,3	1292,9	7757,2
7.8.	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	304,97		1,04	1,1615	354,2	70,8	425,1

№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
	1х63 кВА										
8.	Элементы благоустройства										
8.1.	Установка малых архитектурных форм	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	50	263,4			1,1615	15297,0	3059,4	18356,3
8.2.	Обустройство и оснащение элементами для маломобильных групп населения	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	120	84,5			1,1615	11777,6	2355,5	14133,1
8.3.	Сооружение общественных туалетов	НЦС 81-02-19-2017	м2	72	30,09			1,1615	2516,4	503,3	3019,6
8.4.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	22,5	337,21			1,1615	8812,6	1762,5	10575,1
	Итого стоимость выполнения работ по обустройству территории мемориального комплекса на горе Митридат								**516922,6**	103384,5	**620307,1**
	Реконструкция территории мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта»										
1.	Реконструкция озеленения территории мемориального комплекса	НЦС 81-02-17-2017	га	9,5	6800,96			1,1615	75043,5	15008,7	90052,2

№№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
2.	Площадки, дорожки, тротуары, пешеходные лестницы шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	55	392,56			1,1615	25077,7	5015,5	30093,3
3.	Обустройство парковочной площадки до 30 машиномест	НЦС 81-02-08-2017	1 м2	750	4,68	0,97	1,03	1,1615	4073,2	814,6	4887,8
4.	Наружные инженерные сети										
4.1.	Наружное освещение с светильниками на стальных опорах с люминесцентными лампами	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	140	10,06		1,03	1,1615	1684,9	337,0	2021,9
4.2.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	1,53	1 204,54			1,1615	2140,6	428,1	2568,7
4.3.	Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 1х25 кВА	НЦС 81-02-21-2017	компл.	1	280,95		1,04	1,1615	326,3	65,3	391,6
4.4.	Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,6	733,66			1,1615	511,3	102,3	613,5
4.5.	Подводящая линия водопровода	НЦС 81-02-14-2017	км	0,9	7 826,21			1,1615	8181,1	1636,2	9817,4
4.6.	Система полива газонов и зеленных насаждений	НЦС 81-02-14-2017	км	4,7	5 884,10			1,1615	32121,6	6424,3	38545,9

№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
4.7.	Наружные инженерные сети хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб	НЦС 81-02-14-2017	км	0,35	7 420,68			1,1615	3016,7	603,3	3620,0
3.8.	Сеть дренажа и отвода поверхностных вод	НЦС 81-02-14-2017	км	1,9	8 569,60			1,1615	10168,4	2033,7	12202,0
4.9.	Модульные локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков	НЦС 81-02-19-2017	куб. м/ч	30,00	633,40		1,04	1,1615	22070,8	4414,2	26485,0
5.	Элементы благоустройства										
5.1.	Установка малых архитектурных форм	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	24	263,4			1,1615	7342,5	1468,5	8811,0
5.2.	Обустройство и оснащение элементами для маломобильных групп населения	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	8	84,5			1,1615	785,2	157,0	942,2
5.3.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	8,5	337,21			1,1615	3329,2	665,8	3995,0
5.4.	Сооружение общественного туалета в зоне парковочной площадки	НЦС 81-02-19-2017	м2	35	30,09			1,1615	1223,2	244,6	1467,9
	Итого стоимость выполнения работ по обустройству территории мемориального комплекса «Героям Эльтигенского десанта»								**197096,3**	39419,3	**236515,5**
	Реконструкция сектора воинских захоронений на территории городского кладбища										

№№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
1.	Таксация зеленных насаждений и инвентаризация древесных растений, реконструкция озеленения территории мемориального комплекса	НЦС 81-02-17-2017	га	0,4	6800,96			1,1615	3159,7	631,9	3791,7
4.	Реконструкция площадок, дорожек, тротуаров, шириной от 2,6 м до 6 м с покрытием из мелкоразмерного натурального камня	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	8,5	392,56			1,1615	3875,6	775,1	4650,8
7.	Наружные инженерные сети										
7.1.	Наружное освещение с светильниками на стальных опорах с люминесцентными лампами	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	42	10,06		1,03	1,1615	505,5	101,1	606,6
7.3.	Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ	НЦС 81-02-12-2017	км	0,27	1 204,54			1,1615	377,7	75,5	453,3
8.	Элементы благоустройства										
8.1.	Установка малых архитектурных форм	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	6	263,4			1,1615	1835,6	367,1	2202,8
8.2.	Обустройство и оснащение элементами для маломобильных групп населения	НЦС 81-02-16-2017	100 м2	3,6	84,5			1,1615	353,3	70,7	424,0

№ п/п	Наименование проводимых работ	Обоснование	Единица измерения	Кол-во	Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.*	Региональный климатический коэффициент	Коэффициент сейсмичности	Прогнозный индекс-дефлятор при начале строительства в 2019 г.	Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб.	НДС, 20%	Стоимость строительства с НДС
8.3.	Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м	НЦС 81-02-16-2017	100 м	2,6	337,21			1,1615	1018,3	203,7	1222,0
	Итого стоимость выполнения работ по обустройству сектора воинских захоронений на территории городского кладбища								**11125,9**	2225,2	**13351,1**
	Всего в рамках работ по реконструкции мемориальных комплексов								**725144,8**	145029,0	**870173,8**

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕРЧЬ
ДО 2030 ГОДА

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Анализ состояния коммунальной инфраструктуры в городском округе Керчь

1.1. Система электроснабжения городского округа

Источниками электроснабжения городского округа Керчь являются:

- ПС 110/6 кВ «Целимберная»;
- ПС 110/10/6 кВ «Эмаль»;
- ПС 110/10 кВ «Вторчермет»;
- ПС 110/35/10/6 кВ «Стекло»;
- ПС 110/10/6 кВ «Центральная»;
- ПС 110/6 кВ «Керченская»;
- ПС 110/6 кВ «Марат»;
- ПС 110/10 кВ «Альбатрос»;
- ПС 110/6 кВ «Соляная»;
- ПС 110/6 кВ «Солнечная»;
- ПС 220/110/35/6 «Камыш-Бурунская»;
- ПС 110/35/6 кВ «К-Б ТЭЦ»;
- ПС 35/6 кВ «Эльтиген».

От понизительных подстанций передача электрической мощности потребителям осуществляется по ЛЭП 10 кВ и 6 кВ на распределительные пункты (РП) - 10 (6) кВ и трансформаторные подстанции (ТП) - 10/0,4 (6/0,4) кВ.

Оказание услуг по передаче электрической энергии магистральными электрическими сетями, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, услуг по передаче электрической энергии распределительными электрическими сетями, поставке электрической энергии потребителям обеспечивает ГУП РК «Крымэнерго».

В городском округе Керчь в системе электроснабжения задействовано 470 ТП, РП на напряжении 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. На балансе ГУП РК «Крымэнерго» находится 316 шт. и 154 шт. - на балансе потребителей.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП трансформаторов в ГУП РК «Крымэнерго» составляет 135,96 МВА. Средняя загрузка в часы собственного максимума нагрузок составляет от 40% до 60%. Из общего количества 26 ТП работают в сетях 10 кВ и 290 ТП в сетях 6 кВ.

Количество трансформаторных подстанций, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 250 шт.

По своему техническому состоянию основное количество ТП подлежат капитальному ремонту либо замене на новые, в связи с износом оборудования или реконструкцией, или в соответствии с актом о техническом состоянии элементов электрических сетей.

Протяженность существующих воздушных линий в границах городского округа составляет:

- ВЛ 220 кВ – 12,6 км;
- ВЛ 110 кВ – 51,2 км;
- ВЛ 35 кВ – 7,7 км;
- ВЛ 6/10 кВ - 122,85 км;
- КЛ 6/10 кВ – 183,01 км.

По своему техническому состоянию воздушные линии и кабельные линии подлежат демонтажу и замене на новые, в связи с реконструкцией или в соответствии с актом о техническом состоянии элементов электрических сетей.

Высокий износ сетей и оборудования приводит к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей городского округа.

Генеральным планом городского округа предусматриваются следующие мероприятия:

Наименование объекта	Мощность, кВА	Статус объекта	Местоположение
ЗМП- 1	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-11	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-24	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-29	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-31	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-35	250	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-39	100	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-40	250	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-42	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-43	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-45	200	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-46 РУ-6 кВ	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-50	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-55	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-87	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-104	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-108	630	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-110 РУ-6 кВ	500	Реконструируемый	ГО Керчь

ЗТП-111	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-123	715	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-132	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-133	720	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-141	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-142	180	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-143	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-151	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-159	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-161	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-166	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-175	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-179	400	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-180	160	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-182	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-189	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-193	100	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-194	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-196	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-199	320	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-203	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-212	800	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-215	160	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-218	100	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-219	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-224	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-231	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-232	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ОРУ-244	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-245	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-254	715	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-269	560	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-275	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-281	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-302	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-305	630	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-307	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-310	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-314	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-319	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-320	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-321	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-322	800	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-344	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-345	650	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-352	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-358	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-360	650	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-374	650	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-382	180	Реконструируемый	ГО Керчь

ЗТП-407	400	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-409	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-437	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-446	1260	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-491	63	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-504	0	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-1	400	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-16	400	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-21	800	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-31	800	Реконструируемый	ГО Керчь
РП	635	Реконструируемый	ГО Керчь
РП	250	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-18	0	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-4	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-5	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-7	1260	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-8	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-10	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-12	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-13	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-14	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-15	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-17	400	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-18	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-20	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-25	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-26	580	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-27	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-28	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-32	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-33	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-34	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-37	500	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-38	400	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-41	25	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-49	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-57	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-58	320	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-60	160	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-64	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-65	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-68	160	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-88	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-92	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-94	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-101	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-116	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-117	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-122	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-124	100	Реконструируемый	ГО Керчь

ЗТП-126	560	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-127	100	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-128	100	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-129	250	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-130	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-131	200	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-138	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-139	400	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-145	100	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-156	160	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-158	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-160	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-163	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-167	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-171	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-173	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-177	635	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-178	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-181	1030	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-185	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-186	640	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-188	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-195	400	Реконструируемый	ГО Керчь
МТП-197	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-205	650	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-206	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-222	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-223	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-228 РУ-6кЯ	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-236	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-238	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-240	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-243	250	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-247	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-251	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-253	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-258	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-259	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-260	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-265	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-271	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-273	580	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-288	650	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-290	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-297	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-298	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-306	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-312	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-313	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-317	400	Реконструируемый	ГО Керчь

ЗТП-318	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-351	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-353	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-361	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-363	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-364	580	Реконструируемый	ГО Керчь
КТП-369	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-370	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-372	450	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-377	630	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-379	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-410	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-427	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-428	1260	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-430	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-442	800	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-4	1600	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-5	200	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-6	360	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-7	630	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-9	580	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-12	800	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-23	0	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-24	800	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-10	0	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-2	565	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-3	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-6	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-9	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-16	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-19	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-22	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-44	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-48	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-63	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-82	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-95	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-96	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-98	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-99	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-115	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-120	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-149	715	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-153	100	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-155	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-157	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-162	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-164	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-165	25	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-169	250	Реконструируемый	ГО Керчь

ЗТП-172	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-184	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-191	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-198	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-200	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-227	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-229	250	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-230	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-233	315	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-237	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-239	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-241	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-261	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-268	630	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-270	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-279	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-301	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-303	500	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-304	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-308	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-309	720	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-311	320	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-354	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-355	630	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-356	200	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-359	400	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-376	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-401	800	Реконструируемый	ГО Керчь
ЗТП-443	410	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-2	200	Реконструируемый	ГО Керчь
РП-3	180	Реконструируемый	ГО Керчь
ТП-1П	630	Планируемый	ГО Керчь
ТП-2П	250	Планируемый	ГО Керчь
ТП-3П	250	Планируемый	ГО Керчь
ТП-4П	250	Планируемый	ГО Керчь
ТП-5П	250	Планируемый	ГО Керчь
ТП-6П	800	Планируемый	ГО Керчь
ТП-7П	160	Планируемый	ГО Керчь
ТП-8П	880	Планируемый	ГО Керчь
ТП-9П	500	Планируемый	ГО Керчь
ТП-10П	100	Планируемый	ГО Керчь
ТП-11П	630	Планируемый	ГО Керчь
ТП-12П	160	Планируемый	ГО Керчь
ТП-13П	630	Планируемый	ГО Керчь
ТП-14П	400	Планируемый	ГО Керчь
ТП-15П	160	Планируемый	ГО Керчь
ТП-15/1П	800	Планируемый	ГО Керчь
ТП-16П	320	Планируемый	ГО Керчь
ТП-17П	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-18П	630	Планируемый	ГО Керчь

ТП-19П	160	Планируемый	ГО Керчь
ТП-20П	100	Планируемый	ГО Керчь
ТП-21П	800	Планируемый	ГО Керчь
ТП-22П	250	Планируемый	ГО Керчь
ТП-23П	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-24П	3000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-25П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-26П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-27П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-28П	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-29П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-30П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-31П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-32П	2000	Планируемый	ГО Керчь
ТП-33П	2000	Планируемый	ГО Керчь
РП-1П	1260	Планируемый	ГО Керчь
РП-2П	1260	Планируемый	ГО Керчь
РП-3П	1260	Планируемый	ГО Керчь
РП-4П	1260	Планируемый	ГО Керчь
РП-5П	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-1А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-2А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-3А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-4А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-5А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-6А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-7А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-8А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-9А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-10А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-11А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-12А	1260	Планируемый	ГО Керчь
ТП-13А	1260	Планируемый	ГО Керчь

Кроме того, планируются мероприятия в области строительства и реконструкции воздушных и кабельных линий 6-10 кВ.

1.2.Система теплоснабжения городского округа

В настоящее время на территории городского округа Керчь действует централизованная система теплоснабжения.

Основными источниками тепловой энергии являются: отопительные котельные керченского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (КТКЭ), а также Камыш-Бурунская ТЭЦ (находится на балансе АО «КрымТЭЦ»). Кроме того, деятельность по генерации и передаче тепловой энергии осуществляют ГУП РК «Крымские морские порты» (ГУП РК «КМП»), ООО «Промвентиляция». Основными потребителями тепловой энергии являются жилые строения, население (ГВС) и здания бюджетных организации.

На территории городского округа Керчь 16 котельных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Установленная мощность которых составляет 176,8 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 115,7 Гкал/час.

Топливом для котельных городского округа Керчь служит природный газ.

Для транспортировки теплоносителя потребителю, на территории городского округа обустроены двухтрубные тепловые сети. В состав тепловых сетей входит 13 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Параметры теплоносителя составляют:

- От паровых котельных - 110/70 °С;
- От водогрейных котельных – 95/70 °С;

Всего к тепловым сетям от источников теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» подключено 840 потребителей. Общая нагрузка на отопление составляет 121,02 Гкал/час.

Установленная электрическая мощность Камыш-Бурунской ТЭЦ (КБ ТЭЦ) составляет 30 МВт, тепловая мощность – 103,0 Гкал/ч.

КБ ТЭЦ вырабатывает электрическую энергию и обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления потребителей в микрорайонах «Аршинцево» и «Марат».

КБ ТЭЦ осуществляет отпуск тепловой энергии в виде горячей воды от двух бойлерных установок - городской бойлерной установки (ГБУ) и центральной бойлерной установки (ЦБУ).

ГБУ обеспечивает теплом жилищно-коммунальных потребителей в микрорайонах Верхний Солнечный, Марат-4, Марат-5а, Марат-5б. ЦБУ - потребителей в пос. Аршинцево.

От КБ ТЭЦ отходят две магистрали «ТЭЦ- город» и «ТЭЦ-поселок». Магистраль «ТЭЦ - город» обеспечивает окраину г. Керчи микрорайон «Марат». Протяженность трассы до первых распределительных сетей - 5948 м. Длина самой магистрали (от Ду 800 до Ду 400) - 7998 м. Нагрузка потребителей магистрали всего 18,87 Гкал/час. В состав тепловых сетей магистрали «ТЭЦ-город» входят 4 ЦТП.
Схема подключения ЦТП независимая. Водоподогреватели ГВС не эксплуатируются.

Магистраль «ТЭЦ - поселок» обеспечивает поселок «Аршинцево», который расположен между г. Керчь и КБ ТЭЦ. Протяженность трассы до первых

распределительных сетей - 510 м. Длина самой магистрали (от Ду 600 до Ду 400) - 3943 м. Нагрузка потребителей магистрали всего 37,59 Гкал/час.

Всего к тепловым сетям Камыш-Бурунской ТЭЦ подключено 453 потребителя, в том числе к Магистрали «ТЭЦ-город» 72 шт., к Магистрали «ТЭЦ-поселок 381 шт., 243 потребителя в поселке Аршинцево отключены от централизованного теплоснабжения.

Тепловые сети - тупиковые с устройством перемычек, прокладка подземная и надземная. Централизованная система ГВС практически выведена из эксплуатации.

В последнее время наблюдается тенденция отказа от централизованного теплоснабжения в пользу децентрализованного. Кроме того, происходит подключение новой застройки к индивидуальным теплоисточникам. Организация теплоснабжения осуществляется как за счет строительства собственных автономных котельных (в том числе крышных), так и перехода на использование индивидуального (поквартирного) отопления в многоквартирной жилой застройке.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется посредством индивидуальных теплоисточников.

Большинство промышленных предприятий имеют собственные источники теплоснабжения.

Проектом генерального плана городского округа Керчь, предлагается проведение ряда мероприятий. Перечень мероприятий указан в таблице ниже:

Перечень мероприятий

№	Наименование котельной	Вид работ
	1	2
1	Котельная ш. Вокзальное, 46	Установка блочно-модульной котельной на месте существующей котельной после 2024 года
2	Котельная ул. Карла Маркса, 10 б	Реконструкция котельной с увеличением мощности
3	Котельная пер. Корпоративный, 31	Установка блочно-модульной котельной на месте существующей котельной после 2025 года
4	Котельная ул. Островского, 110	Установка блочно-модульной котельной на месте существующей котельной после 2024 года
5	Котельная ул. Пролетарская, 15 а	Установка блочно-модульной котельной на месте существующей котельной после 2024 года
6	Котельная на площадке ЦТП	Строительство новой котельной, 2020 г.

№	Наименование котельной	Вид работ
	1	2
	«Верхний Солнечный»	
7	Котельная на площадке ЦТП Мкр. Марат - 4	Строительство новой котельной, 2020 г.
8	Котельная на площадке ЦТП Мкр. Марат – 5а	Строительство новой котельной, 2020 г.
9	Котельная на площадке ЦТП «Героев Сталинграда»	Строительство новой котельной, 2021 г.
10	Котельная на площадке ЦТП «Рыбаков»	Строительство новой котельной, 2021 г.
11	Котельная на площадке ЦТП «Ворошилова»	Строительство новой котельной, 2021 г.
12	Котельная на площадке ЦТП «Свердлова»	Строительство новой котельной, 2021 г.
13	Котельная в районе автовокзала	Строительство новой котельной
14	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6
15	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6
16	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6
17	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6
18	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6
19	Котельная	Строительство блочно-модульной котельной вместо котельных, расположенных по адресам ул. Маршала Еременко, 32 и ул. Гудованцева, 6

Также предусматривается реконструкция и новое строительство тепловых сетей.

Ряд мероприятий по строительству новых котельных и перекладке предполагаются в связи с сокращением зоны действия Камыш-Бурунской ТЭЦ.

1.3.Система газоснабжения городского округа

Источником газоснабжения потребителей газа городского округа Керчь является существующая ГРС «Керчь».

Давление газа на выходе:

из ГРС-1 г. Керчь – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

из ГРС-2 г. Керчь – 1 выход: 1,2 МПа (1,2 кгс/см²),

2 выход: 0,3 МПа (0,3 кгс/см²).

Таблица технических характеристик газораспределительной станции (ГРС)

№ п/п	Наименование источника газоснабжения	Год ввода в эксплуатацию	Подключение к магистральному газопроводу	Месторасположение источника газоснабжения	Максимальная производительность, тыс. куб. м/час
1	ГРС-1 г. Керчь	1999	МГ Джанкой Феодосия Керчь	Ленинский район, с. Войково	68,6
2	ГРС-2 г. Керчь	1999	МГ Джанкой Феодосия Керчь	Ленинский район, с. Октябрьское	91,1

Газоснабжение городского округа предусматривает следующее направление использования газа:

- хозяйственно-бытовое;
- коммунально-бытовое;
- отопление жилых и общественных зданий;
- сельскохозяйственное и производственное.

Эксплуатацию магистральных газопроводов и газового оборудования на территории Республики Крым осуществляет ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Схема газоснабжения городского округа Керчь принята двух и трехступенчатая и состоит из распределительных газопроводов высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) до газораспределительного пункта (ГРП, ШРП) и распределительных газопроводов среднего и низкого давления от ГРП (ШРП) по территории населенных пунктов до потребителей. К газопроводам среднего давления подключены ГРП, ШРП, производственные предприятия.

Эксплуатацию распределительных газопроводов и газового оборудования на территории городского округа осуществляет ГУП РК «Крымгазсети».

На территории муниципального образования городской округ Керчь прокладка газопроводов предусматривается преимущественно подземной, прокладка надземного газопровода осуществляется исходя из

сложившихся архитектурно-планировочных, грунтовых и других условий района строительства. Подземный распределительный газопровод располагается в пределах зеленых зон и частично под проезжими частями улиц, что обусловлено стесненностью территорий.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

Объект	Месторасположение	Производительность, куб. м/ ч	Статус
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Славы, 4	190	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Фурманова, 63	260	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь,	625	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, 8	625	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Ворошилова, 9А	1875	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Ворошилова	1460	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ш. Индустриальное	1042	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Рыбаков, 2	1042	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Свердлова, 17	834	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Горького	1667	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Генерала Петрова	2500	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Воинов Интернационалистов	834	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Всесоюзная	2431	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Первой Пятилетки	834	Планируемый

ШРП котельной	г. Керчь, ул. Всесоюзная	2084	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Рубежная	40	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь	120	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь	70	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Колхозная	2570	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ш. Индустриальное	300	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Марата	16	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого	116	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого	116	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Ворошилова	130	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Ворошилова	80	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Ващенко	30	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул.	16	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, Вокзальное шоссе	40	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, Вокзальное шоссе	46	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, Вокзальное шоссе	204	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Правды	130	Планируемый

ШРП котельной	г. Керчь, ул. Кирова	26	Планируемый
ШРП	г. Керчь, Аршинцевская коса	-	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул. Рубежная	-	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул.	2260	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Гаспринского	32	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Гаспринского	203	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Алиме Абденнановой	30	Планируемый
ШРП котельной	г. Керчь, ул. Алиме Абденнановой	530	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул.	3150	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул. Рубежная	170	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул. Колхозная	1130	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул.	210	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул.	200	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул.	140	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул.	270	Планируемый
ШРП	г. Керчь, ул. Гаспринского	1230	Планируемый

Кроме того, Генеральным планом, предлагается реконструкция и строительство трубопроводов системы газоснабжения среднего и низкого давления.

1.4.Система водоснабжения городского округа

Источником водоснабжения городского округа Керчь являются поверхностные воды.

Основным источником водоснабжения города, до прекращения подачи воды из Северо-Крымского канала, являлся водозабор из Станционного наливного водохранилища, расположенного на территории Ленинского района.

На территории городского округа Керчь имеются подземные воды Керченского месторождения (участок Керченский-1). Учитывая то, что качество подземных вод не соответствует нормативным требованиям, скважины выведены из схемы водоснабжения городского округа. В целом, перспективный объем водопотребления городского округа местными источниками водоснабжения не покрывается.

От Станционного водохранилища посредством насосной станции №4, вода по двум ниткам водовода диаметром 2х1000 мм, протяженностью 29,0 км, подается на водопроводные очистные сооружения г. Керчь (ВОС г. Керчь). Проектная производительность ВОС составляет 100 тыс. куб. м/сут, фактическая производительность – 62,0 тыс. куб. м/сут. Реконструкция сооружений проводилась в 2010 году.

На расстоянии 14,0 км от насосной станции №4, в районе населенного пункта Либкнехтовка на водоводах имеется врезка диаметром 200 мм на Сокольское водохранилище.

От водопроводных очистных сооружений г. Керчь вода по двум водоводам диаметром 700 ÷1000 мм и 900 мм самотеком подается в Кировский и Ленинский районы города, и по двум напорным водоводам диаметром 700 мм и 500 мм – в Орджоникидзевский район города.

Ввиду того, что в настоящее время Северо-Крымский канал выключен из системы водоснабжения Республики Крым, в рамках реализации альтернативного проекта водоснабжения Республики Крым, без использования ресурсов Северокрымского канала, с 2014 г ведется строительство трех водозаборов: Нежинского, Просторненского, Новогригорьевского и подающих водоводов до г. Керчь.

В 2014 году произведено бурение 36-ти разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборах и выполнен 1-ый этап строительства водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до точек аварийных сбросов в Северо-Крымский канал. Общая протяженность

проложенных магистралей 38 км. Ежедневно по трубопроводным магистралям в Северо-Крымский канал подается более 20 тыс. куб. м /сут воды.

Фактическое значение охвата населения централизованным водоснабжением составляет 89,2%.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 535,17 км, в том числе нуждающихся в замене 355,75 км. Амортизационный уровень износа водопроводных сетей составляет 67%, что приводит к аварийности, достигающей 4,0 на км в год. Доля потерь и утечек достигает 45% по отношению к подаче воды.

Фактическое водопотребление населением ГО Керчь за 2016 год составляет 11,64 тыс. куб м/сутки, удельное фактическое водопотребление населением, охваченным централизованным водоснабжением (примерно 120 тыс. чел.), составляет 97 л/сут. чел.

К 2030 году к системам водоснабжения планируется подключить п. Подмаячный, п. Жуковка, район Аджимушкай, п. Героевское.

Основные проблемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО Керчь:

Обеспечение населения водой нормативного качества.

В настоящее время очистка (водоподготовка) поверхностной воды осуществляется на основных водопроводных очистных сооружениях, которые в связи с устаревшим оборудованием и методами очистки не могут гарантировать необходимый уровень качества питьевой воды. На крупной станции водоподготовки городского округа Керчь нет систем оборотно-повторного использования воды после промывки фильтров. Ежедневно загрязненных возвратных вод сбрасывается в водные объекты.

Высокий удельный вес проб с отклонениями от нормативов по взвешенным веществам имеется в г. Керчь.

Высокий физический и моральный износ водопроводных сетей и сооружений Распределительные сети фактически отработали свой ресурс, в связи с этим более 35% воды питьевого качества теряется при ее транспортировке к потребителям.

В соответствии с утвержденной Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы предусмотрены мероприятия в области водоснабжения:

- реконструкция водовода по ул. Свердлова, Кирова, г. Керчь;
- строительство подводящего водовода к пос. Аджимушкай, Глейки, Маяк и Жуковка;

- строительство разводящих сетей водоснабжения пос. Маяк, Глейки и Жуковка;
- реконструкция насосной станции "Аджимушкай";
- строительство сетей водоснабжения в жилом массиве на ул. Котовского, г. Керчь;
- реконструкция разводящих сетей в г. Керчь.
- В соответствии с предложениями проекта генерального плана по реорганизации системы водоснабжения городского округа Керчь предусматривается:
- реконструкция водовода регионального значения протяженностью 8274 м, диаметром 1000 мм;
- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 214399 м, диаметром 15-740 мм;
- строительство водопроводных сетей протяженностью 202351 м диаметром 200-3000 мм;
- реконструкция водовода протяженностью 90627 м, диаметром 100-1000 мм;
- реконструкция станции водоподготовки производительностью 100000 куб. м / сут;
- реконструкция водонапорной башни, 22 насосных станций, 5 резервуаров чистой воды.

1.5.Система водоотведения городского округа

Городской округ Керчь имеет централизованную систему водоотведения бытовых сточных вод.

Система канализации, в основном полная раздельная, предусмотрена для отвода производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод. Услугами водоотведения охвачено 72% населения. Существующая канализационная сеть напорно-самотечная.

Водоотведение г. Керчь осуществляется по двум самостоятельным бассейнам канализования. Сточные воды от Кировского и Ленинского районов города самотеком подаются на КНС №6, и далее на КНС №6а. От КНС №6а по двум ниткам напорного коллектора диаметром 2х900 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 1,8 км, сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения «Бондаренковские» (КОС «Бондаренковские») проектной производительностью 43,0 тыс. куб. м /сут, фактическая производительность 15,0 тыс. куб. м/сут. «Бондаренковские» КОС расположены на территории Бондаренковского сельского поселения Ленинского района, в 1,2 км севернее с. Бондаренково. КОС были введены в эксплуатацию в 1985 г. Для перекачки

хозяйственно-бытовых сточных вод от населения городского округа Керчь на «Бондаренковские» КОС всего задействовано 12 канализационных насосных станций (КНС).

Выпуск сточных вод от КОС «Бондаренковские» осуществляется по сбросному коллектору диаметром 1020 мм, протяженностью 2224 м в Азовское море.

Сточные воды от Орджоникидзевского района города подаются на КНС №1 и КНС №2, и по двум напорным коллекторам диаметром 700 мм и 500 мм, протяженностью по 3,9 км каждый, отводятся на канализационные очистные сооружения «Орджоникидзевские» (КОС «Орджоникидзевские») проектной производительностью 20,0 тыс. куб. м /сут, фактическая производительность 9,0 тыс. куб. м /сут. «Орджоникидзевские» КОС расположены на южной окраине города Керчь; построены в 1963 году, в 1978 году выполнена реконструкция, в 1984 г. построен блок доочистки. Выпуск сточных вод от КОС «Орджоникидзевские» осуществляется в Чурбашское озеро. Для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод на «Орджоникидзевские» КОС задействовано 6 КНС.

Общая протяженность канализационных сетей – 214,1 км, в том числе магистральные коллекторы – 82,0 км. Процент износа сетей – 68,9 %. За 2014 год было отведено 16,9 тыс. куб. м/сут сточных вод.

Канализационные очистные сооружения городского округа Керчь регионального значения

№ п/п	Наименование очистных сооружений	Проектная производительность, тыс. куб. м /сут	Фактическая производительность, тыс. куб. м /сут	Состояние
1	Бондаренковские»	43,0	15,0	Реконструируемый
2	«Орджоникидзевские»	20,0	9,0	Реконструируемый

В соответствии с утвержденной Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта Республики Крым на 2018 - 2020 годы предусмотрены мероприятия:

- реконструкция КНС "Колхозная" г. Керчь;
- строительство сетей водоотведения в жилом массиве на ул. Котовского, г. Керчь;
- строительство канализационного коллектора в пос. Капканы;
- капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС Бондаренковские.

В соответствии с предложениями проекта генерального плана по реорганизации системы водоотведения городского округа Керчь предусматривается:

- реконструкция безнапорных канализационных сетей протяженностью 168353 м диаметром 100 -1000 мм;
- строительство безнапорных канализационных сетей протяженностью 267042 м диаметром 100 - 1000 мм;
- реконструкция безнапорных канализационных сетей протяженностью 38125 м диаметром 150 - 800 мм;
- строительство напорных канализационных сетей протяженностью 12398 м диаметром 150 - 800 мм;
- реконструкция 19 и строительство 12 канализационных насосных станций;
- реконструкция КОС «Орджоникидзевские»;
- реконструкция КОС «Бондаренковские»;
- строительство новых канализационных очистных сооружений.

1.6.Санитарная очистка

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Крым, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 № 1 (с изменениями) (далее – ТСОО) на территории городского округа Керчь расположен один полигон ТКО, который в настоящее время не эксплуатируется и во исполнение ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 №790 подлежит закрытию и рекультивации (Постановление Администрации города Керчи от 10.05.2017 №1281/1-п «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»).

Большая часть существующих полигонов не отвечает санитарно-техническим требованиям. Хранение вышеуказанных промышленных и бытовых отходов на территории (чаще с нарушением экологических требований) ухудшает экологическое состояние в регионе и создает угрозу загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха и отрицательно сказывается на состоянии растительного и животного мира.

Загрязнение окружающей среды непосредственно влияет на санитарно-гигиенический и эпидемиологический состояние.

С целью минимизации негативного влияния на окружающую среду экологически опасных объектов проводится работа по комплексной оценке воздействия на окружающую среду полигонов ТКО и паспортизация мест удаления промышленных отходов.

Цель региональной экологической программы – создание на территории городского округа Керчь интегрированной системы обращения с отходами, позволяющей решить следующие задачи:

- обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов; снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения
- и переработки отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- строительство мусоросортировочных и
- мусороперерабатывающих комплексов твердых бытовых отходов, обеспечить глубокую переработку, извлечение ценных в хозяйственном отношении и экологически опасных компонентов у всех видов отходов на основе комплексного использования сырья, и современных технологий (замкнутые технологические циклы, создание ресурсо-замкнутых территориально-производственных связей на основе межотраслевой кооперации, каскадное проектирование производства и др.);
- снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное сырье (на основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-правового обеспечения);
- обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы для минимизации (в сравнении с мировыми технологиями) удельных показателей образования отходов в производственно-технологических циклах и разработки более эффективных технологий обращения с отходами;
- провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания системы экономического стимулирования (залогово-возвратные схемы, льготы, беспроцентные кредиты и др.) субъектов хозяйственной деятельности;
- создать (с использованием геоинформационных и телекоммуникационных технологий) информационно-аналитическую систему «Отходы», представляющую собой блок регионального пространственного распределенного банка данных;
- создать систему электронного маркетинга системы обращения с отходами, информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и электронная биржа отходов и вторичных ресурсов.

Принципы, которые должны быть положены в основу создания интегрированной системы обращения с отходами:

- обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью снижения их воздействия на окружающую среду и здоровье населения; приближение переработки отходов к источникам их образования; примат переработки отходов над их захоронением и складированием;
- разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними (раздельный сбор, хранение, переработка);
- максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе замкнутых циклов и глубокой переработки;
- стимулирование развития технологий, минимизирующих образование отходов и использование природных ресурсов.