ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА"
ООО "НИИ ПГ"
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Разработка программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа Керчь Республики Крым

Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры городского округа Керчь

Генеральный директор С. Д. Митягин

Санкт–Петербург

2018

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д.41, к.2, лит.Б, пом.3
тел.: +7(812)627-1768 e-mail: niipg@yandex.ru
ИНН 7802019168 КПП 781401001 ОГРН 1027801548675

Приложение
к решению ___ сессии
Керченского городского совета
I созыва
от «___»_____ 2018 №_____

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕРЧЬ ДО 2030 ГОДА

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
(проект)

	I. Паспорт программы
1. Общие положения	Программа разработана на базе комплексного анализа и оценки: – состояния и прогнозов социально-экономического развития городского округа Керчь; – динамики жилищного и промышленного строительства, а также объектов социальной сферы; – текущего состояния транспортной инфраструктуры городского округа; – степени воздействия систем и объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду.
2. Целевые установки Программы	• Качественное и надежное обеспечение потребителей транспортными услугами наиболее экономичным образом при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов. • Реализация мероприятий Генерального плана городского округа Керчь в части обеспечения развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения, промышленности и других секторов экономики. • Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, относительно общей протяженности автомобильных дорог в границах городского округа. • Улучшение экологической обстановки на территории городского округа.
3. Задачи Программы	В качестве основных задач, определяющих содержание Программы, выделены: • Планирование развития системы транспортной инфраструктуры наиболее экономичным образом на базе использования современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств. • Рационализация функционирования системы транспортной инфраструктуры в городском округе. • Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы транспортной инфраструктуры. • Повышение роста качества транспортных услуг и снижения транспортных издержек. • Повышение уровня территориальной интеграции административных и экономических районов городского округа. • Обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами. • Повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы. • Рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса городского округа. • Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов для развития системы транспортной инфраструктуры и повышения эффективности их работы. • Обеспечение сбалансированности интересов организаций транспортно-логистического комплекса, скоординированных действий организаций

	транспортного комплекса. • Формирование обоснованного прогноза спроса на транспортные ресурсы на основании анализа и оценки перспективы развития городского округа с учетом уровня социально-экономического развития. • Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. • Актуализация перечня инвестиционных проектов по каждой из составляющей транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей ее развития. • Определение источников финансирования (инвестирования Программы), в т.ч. с учетом: – прогноза динамики уровня тарифов на транспортные услуги на весь период действия Программы; – сравнительного анализа критериев доступности для населения транспортных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.
4. Ключевые показатели и целевые индикаторы	• Общие показатели (протяженность и площади покрытий) по категориям построенных и реконструированных транспортных коммуникаций – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков. • Общие удельные показатели (протяженность и площади покрытий) капитально отремонтированных и отремонтированных – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков, (% - от общей протяженности / площади покрытий). • Общие показатели (протяженность и площади покрытий) – проспектов / улиц общегородского, районного и местного значения, проездов / переулков, находящихся в операционном управлении муниципальных структур. • Годовые объемы ввода в эксплуатацию после строительства / реконструкции / капитального ремонта искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок на разных уровнях). • Создание современной системы безопасности дорожного движения в структуре улично-дорожной сети городского округа, сокращение количества лиц, пострадавших и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение социальных и транспортных рисков, дорожно-транспортных происшествий. • Удельные показатели обновления подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городском округе нарастающим итогом. • В качестве ключевых показателей качества транспортного обслуживания выделены ориентиры по реализации мероприятий по повышению доступности: – коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов; – коэффициент доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения; – коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; – коэффициент ценовой доступности поездок по муниципальным

	маршрутам регулярных перевозок; – коэффициент оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; – доля остановочных пунктов, обслуживаемых с минимальной нормативной частотой; – коэффициент соблюдения расписания маршрутов регулярных перевозок. • Удельный показатель реализации мероприятий по формированию оптимальных маршрутных сетей транспорта общего пользования для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки различных категорий населения с учетом местных условий. • Показатели эффективности реализации мероприятий по повышению комфортности транспортного обслуживания: – коэффициент оснащенности транспортных средств средствами информирования пассажиров; – удельный показатель рейсов с нормативной температурой в салоне транспортного средства; – коэффициент соблюдения норм вместимости; – коэффициент соблюдения норм по количеству пересадок; – средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования; – доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оснащенного современными инфокоммуникационными системами и глобальной навигационной системой ГЛОНАСС; – доля транспортных средств высоких экологических классов; – доля транспортных средств с превышением установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства.
5. Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы: – 2019-2024 годы, 1-я очередь; – 2025-2030 годы, расчетный срок.
6. Объемы требуемых капиталовложений	Финансовые потребности на реализацию Программы определены в размере – 33660907,0 тыс. руб. (таблицы П2-1, П2-2, П3-1, П3-2), в том числе по источникам финансирования: Республиканские бюджетные средства – 11650973,7 тыс. руб., в т.ч.: – на 2019 г- 2001278,6 тыс. руб.; – на 2020 г- 1665066,5 тыс. руб.; – на 2021 г- 640452,2 тыс. руб.; – на 2022 г- 823328,2 тыс. руб.; – на 2023 г- 1119956,4 тыс. руб.; – на 2024 г- 1260572,8 тыс. руб.; – на 2025- 2030 г.г.- 4140319,0 тыс. руб.; Муниципальные бюджетные средства – 22009933,4 тыс. руб., в т.ч.: – на 2019 г- 1910725,1тыс. руб.; – на 2020 г- 1845790,0 тыс. руб.; – на 2021 г- 1487386,9 тыс. руб.; – на 2022 г- 1643815,4 тыс. руб.;

	– на 2023 г- 1843536,2 тыс. руб.; – на 2024 г- 1971489,3 тыс. руб.; – на 2025- 2030 г.г.- 11307190,4 тыс. руб.; Кроме того, по региональным программам предусмотрено выделение – 38923684,5, в т.ч.: Федеральные бюджетные средства: – на 2019 г- 46604440,0 тыс. руб.; – на 2020 г- 44506510,0 тыс. руб.; – на 2021 г- 868300,0 тыс. руб.; Республиканские бюджетные средства: – на 2019 г- 2452880,0 тыс. руб.; – на 2020 г- 2342660,0 тыс. руб.; – на 2021 г- 45700 тыс. руб. В рамках реализации смежных муниципальных программ в сфере транспорта определено выделение – 270792,6 тыс. руб., в т.ч.: – на 2019 г. - 135396,3 тыс. руб.; – на 2020 г. - 135396,3 тыс. руб.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы	• Формирование современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг городской транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей стабильное развитие городского округа, устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы. • Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на базе улично-дорожной сети. • Интеграция в региональную информационно-навигационную систему Республики Крым, обеспечивающую сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах на базе информационных, логистических технологий, развития институциональной инфраструктуры, общественных, в том числе саморегулируемых, организаций, нормативно-правового обеспечения в рамках единого транспортного пространства Российской Федерации.
8. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие содержание и реализацию мероприятий Программы	• Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; • Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; • Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; • Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; • Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

	• Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 г. №447-ЗРК/2017 «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями от: 29 января, 28 февраля, 30 марта, 26 апреля, 30 мая, 28 июня 2018 г.) • Распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2018 г. №37-р «Об утверждении бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года». • Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. №700 «Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2018 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 21 мая и 24 сентября 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 21 ноября 2016 г. №562 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Крым субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий Государственной программы Республики Крым «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 2015 – 2017 годы»; • Постановление Совета министров Республики Крым от 27 июля 2016 г. №349 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 9 февраля 2018г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2015 г. №242 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 – 2017 годы» • Постановление Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 г. №36 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2018 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 9 августа 2018 г.) • Распоряжение Совета министров Республики Крым от 6 декабря 2017 г. №1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018 – 2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2016 года №1562-р» (с изменениями и дополнениями от:5, 22 февраля, 26, 28 марта, 23 апреля, 3, 23 мая, 18, 29 июня, 16 июля, 8 августа 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016 г. №154 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 15 августа 2016 г., 13 марта, 26 декабря 2017 г., 18 июня 2018 г.); • Постановление Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 г. №437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями от 18 апреля 2018 г.);

	• Решение Керченского городского совета Республики Крым от 11 октября 2018 г. №1465-1/18 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым». • Постановление администрации города Керчи Республики Крым от 15 октября 2015 г. №709/1-П (в редакции постановления администрации города Керчи Республики Крым от 01 марта 2018 г. №395/1-П) "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы".
9. Заказчик Программы	Администрация города Керчи Республики Крым, 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 17
10. Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41, к. 2, лит. Б
11. Ответственный исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) городского округа Керчь
12. Соисполнители Программы	Управление транспорта городского округа Керчь
13. Управление Программой	13. 1. Основными функциями управления ЖКХ реализации Программы являются: – обеспечение реализации мероприятий Программы; – подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы; – организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы; – обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы; – обеспечение взаимодействия администрации города Керчь и уполномоченных органов исполнительной власти Республики Крым по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы; – подготовка заключения об эффективности реализации Программы; – подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации города Керчь и предложений по корректировке Программы; – осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы; – организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям; – сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы; – осуществление сбора информации по реализации Программы и использовании финансовых средств;

	– расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы; – участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ. 13.2. Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации города Керчь. В рамках осуществляемых функций управления ЖКХ подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы. На основе результатов мониторинга выполнения Программы управление ЖКХ формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы.
14. Общая характеристика механизма финансирования реализуемых мероприятий государственной программы	В рамках государственной программы выделяются субсидии из республиканского и областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по следующим направлениям: – строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, внутригородских автомобильных дорог (магистральных улиц общегородского и районного значения, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров и пешеходных зон; – капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, внутригородских (магистральных улиц общегородского и районного значения, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров и пешеходных зон. За счет муниципального бюджета, а также при финансовой поддержке из республиканского бюджета, предусмотрен текущий ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог (магистральных улиц общегородского и районного значения, улиц местного значения, проездов и переулков), тротуаров и пешеходных зон. Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года. приведен в приложении №1 (таблица П1-1). Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках реализации мероприятий программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы" приведен в приложении №1 (таблица П1-2). Указанные в перечисленных документах финансовые средства не учитывались в бюджете настоящей Программы. В таблице П2-1 приложения 2 определены сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство, ремонт и содержание транспортных коммуникаций в границах городского округа Керчь на 2019-2030 г.г. В рассматриваемом приложении также отображено распределение свод-

	ных прогнозируемых показателей финансирования расходов на транспортные коммуникации по видам бюджетов на 2025-2030 гг. (таблица П2-2). Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство транспортных сооружения улично-дорожной сети на 2019-2030 гг. приведены в таблице П3-1. Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети по видам бюджетов на 2019-2030 г.г представлены в таблице П3-2. В приложении 4 показаны Сводные расходы на проведение работ по строительству транспортных коммуникаций в 2019-2030 г.г. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций по календарным периодам отражены в приложениях 5-11. В таблицах приложений 12-18 - сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций. В приложениях 20 и 21 определены укрупненные расценки на строительство транспортных развязок и пешеходных переходов на разных уровнях.

Приложения:

Приложение 1

Таблица П1-1.

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"

Таблица П1-2

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках реализации мероприятий программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы".

Приложение 2

Таблица П2-1. Сводные прогнозируемые расходы на строительство и содержание транспортных коммуникаций в границах городского округа Керчь на 2019-2030 г.г.

Таблица П2-2. Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство, ремонт и содержание транспортных коммуникаций по источникам финансирования на 2019-2030 г.г.

Приложение 3

Таблица П3-1. Сводные прогнозируемые расходы на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети на 2019-2030 г.г.

Таблица П3-2. Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети по источникам финансирования на 2019-2030 г.г.

Приложение 4

Таблица П4-1. Сводные расходы на проведение работ по строительству транспортных коммуникаций в 2019-2030 г.г.

Приложение 5

Таблица П5-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2019 г.

Таблица П5-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2019 г

Приложение 6

Таблица П6-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2020 г.

Таблица П6-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2020 г

Приложение 7

Таблица П7-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2021 г

Таблица П7-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2021 г

Приложение 8

Таблица П8-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2022 г

Таблица П8-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2022 г

Приложение 9

Таблица П9-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2023 г

Таблица П9-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2023 г

Приложение 10

Таблица П10-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2024 г

Таблица П10-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2024 г

Приложение 11

Таблица П11-1. Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2025-2030 г.г

Таблица П11-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2025-2030 г.г

Приложение 12

Таблица П12-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2019 г

Таблица П12-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2019 г

Приложение 13

Таблица П13-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2020 г

Таблица П13-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2020 г

Приложение 14

Таблица П14-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2021 г

Таблица П14-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2021 г

Приложение 15-2

Таблица П15-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2022 г

Таблица П15-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2022 г

Приложение 16

Таблица П16-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2023 г

Таблица П16-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2023 г

Приложение 17

Таблица П17-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2024 г

Таблица П17-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2024 г

Приложение 18

Таблица П18-1. Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2025-2030 г.г

Таблица П18-2. Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2025-2030 г.г

Приложение 19

Таблица П19-1. Сводные прогнозируемые укрупненные расценки на строительство сооружений улично-дорожной сети

Приложение 1

Таблица П1-1

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской адресной инвестиционной программой в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"

Наименование мероприятия	Совокупные расходы из бюджета Республики Крым, федерального бюджета, тыс. руб.						**Всего:**
	2019		2020		2021		
	бюджет РК	федеральный бюджет	бюджет РК	федеральный бюджет	бюджет РК	федеральный бюджет	
"Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района)"	2 411 230,00	45 813 190,00	2 280 620,00	43 327 670,00			**93832710,00**
Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н - 336 Керчь - Чистополье - Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив	17 750,00	337 250,00					**355000,00**
Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по улице шоссе Героев Сталинграда, в г. Керчь	23 900,00	454 000,00	35 040,00	665 840,00			**1178780,00**
Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы			27 000,00	513 000,00	45 700,00	868 300,00	**1454000,00**
Итого:	**2452880,00**	**46604440,00**	**2342660,00**	**44506510,00**	**45700,00**	**868300,00**	**96820490,00**

Таблица П1-2

Перечень относящихся к транспортной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках реализации мероприятий программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы"

Наименование мероприятия	Распределение расходов из бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования, тыс. руб.						**Всего:**
	2019 год			2020 год			
	Всего, в том числе:	бюджет РК	бюджет муниципального образования	Всего, в том числе:	бюджет РК	бюджет муниципального образования	
Мероприятие 1.3. Участие в государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и программе некоммерческого лизинга муниципального пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2788-р: приобретение автобусов и троллейбусов в количестве 50 и 16 шт.	135 396,2	128626,3	6 769,9	135 396,2	128626,3	6 769,9	**270792,4**
Мероприятие 1.3. Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу, в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 44-ФЗ от 05.04.2012 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при условии, что перевозчик оставляет в своем распоряжении полученную им плату за проезд пассажиров и провоз багажа)	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	**0,20**
Итого:	**135 396,3**	**128 626,3**	**6 770,0**	**135 396,3**	**128 626,3**	**6 770,0**	**270792,6**

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д.41, к.2, лит.Б, пом.3
тел.: +7(812)627-1768 e-mail: niipg@yandex.ru
ИНН 7802019168 КПП 781401001 ОГРН 1027801548675

Приложение 2

Таблица П2-1

Сводные прогнозируемые расходы на строительство и содержание транспортных коммуникаций
в границах городского округа Керчь на 2019-2030 г.г.

Год начала финансирования проекта	Прогнозируемые расходы на транспортные коммуникации									**Итого, тыс. руб.**
	Строительство и реконструкция			Текущий ремонт			Содержание			
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс.руб	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс.руб	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс.руб	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс.руб	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс.руб	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс.руб	
2019	2339308,9	467861,8	2807170,6	489619,6	97923,9	587543,5	387909,0	77581,8	465490,8	**3860204,9**
2020	1072498,6	376300,4	2257802,7	526009,9	105202,0	631211,9	417481,8	83496,4	500978,2	**3389992,7**
2021	711402,5	142280,5	853683,0	564496,6	112899,3	677395,9	446259,5	89251,9	535511,4	**2066590,4**
2022	861058,0	172211,6	1033269,6	601766,0	120353,2	722119,2	474034,4	94806,9	568841,2	**2324230,1**
2023	1248206,1	249641,2	1497847,3	637051,3	127410,3	764461,5	499244,5	99848,9	599093,4	**2861402,2**
2024	1302172,9	260434,6	1562607,5	668674,0	133734,8	802408,8	524029,2	104805,8	628835,0	**2993851,3**
2025-2030	4124780,7	824956,1	4949736,9	4405397,3	881079,5	5286476,8	3538576,0	707715,2	4246291,2	**14482504,9**
Всего, тыс. руб.	**11659427,8**	**2493686,3**	**14962117,7**	**7893014,8**	**1578603,0**	**9471617,7**	**6287534,3**	**1257506,9**	**7545041,2**	**31978776,6**

Таблица П2-2

Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство, ремонт и содержание транспортных коммуникаций
по источникам финансирования на 2019-2030 г.г.

Год начала финансирования проекта	Прогнозируемые расходы на транспортные коммуникации						**Итого, тыс. руб.**
	Стоимость строительства с НДС, тыс.руб						
	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	
2019	1965019,4	842151,2	0,0	587543,5	0,0	465490,8	**3860204,9**
2020	1580461,9	677340,8	0,0	631211,9	0,0	500978,2	**3389992,7**
2021	597578,1	256104,9	0,0	677395,9	0,0	535511,4	**2066590,4**
2022	723288,7	309980,9	0,0	722119,2	0,0	568841,2	**2324230,1**
2023	1048493,1	449354,2	0,0	764461,5	0,0	599093,4	**2861402,2**
2024	1093825,3	468782,3	0,0	802408,8	0,0	628835,0	**2993851,3**
2025-2030	3464815,8	1484921,1	0,0	5286476,8	0,0	4246291,2	**14482504,9**
Всего, тыс. руб.	**10473482,4**	**4488635,3**	**0,0**	**9471617,7**	**0,0**	**7545041,2**	**31978776,6**

Приложение 3

Таблица П3-1

Сводные прогнозируемые расходы на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети на 2019-2030 г.г.

Сроки финансирования	Транспортная развязка в разных уровнях		
	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.
2019	143885,49	28777,10	172662,59
2020			
2021	170135,16	34027,03	204162,19
2022			
2023	283584,23	56716,85	340301,08
2024			
2025-2030	804170,50	160834,10	965004,60
Всего, тыс. руб.	**1401775,38**	**280355,08**	**1682130,46**

Таблица П3-2

Распределение сводных прогнозируемых расходов на строительство транспортных сооружений улично-дорожной сети по источникам финансирования на 2019-2030 г.г.

Сроки финансирования	Транспортные развязки в разных уровнях		
	Стоимость строительства с НДС, тыс. руб.	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет
2019	51798,78	36259,14	15539,63
2020	120863,81	84604,67	36259,14
2021	61248,66	42874,06	18374,60
2022	142913,53	100039,47	42874,06
2023	102090,32	71463,23	30627,10
2024	238210,76	166747,53	71463,23
2025-2030	965004,60	675503,22	289501,38
Всего, тыс. руб.	**1682130,46**	**1177491,32**	**504639,14**

Приложение 4

Таблица П4-1

Сводные расходы на проведение работ по строительству транспортных коммуникаций в 2019-2030 г.г.

№№ п/п	№№ на ГП	Наименование	Количество полос движения	Тип транспортного сооружения	Основной показатель объекта	Единица измерения	Вид строительства	Единичная расценка (на 1 пог. км), тыс.руб	Корректирующий коэффициент для III климатической зоны	Поправочный коэффициент, при закрытии половины полос для движения транспорта	Коэффициент строительства с учетом сейсмичности для местности	Коэффициент при устройстве покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)	Прогнозный индекс-дефлятор	Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс.руб	НДС 20%, тыс. руб.	Стоимость строительства с НДС, тыс.руб
Срок финансирования - 2019 г.																
1	4	Магистральная улица общегородского значения	4	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,68	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	226320,26	45264,05	271584,31
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 3,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	101	100 кв.м		317,54					1,1613	37170,93	7434,19	44605,11
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	10	компл		544,22					1,1613	6370,59	1274,12	7644,70
				Озеленение магистральных улиц	840	100 кв.м		387,77					1,1613	378266,53	75653,31	453919,84
				Светильники на железобетонных опорах	1008	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	27321,35	5464,27	32785,61
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,72	пог. км		1590,27					1,1613	3180,16	636,03	3816,19
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**678629,81**	135725,96	**814355,77**
2	9	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	2,00	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	269428,88	53885,78	323314,66
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой ас-	90	100 кв.м		317,54					1,1613	33188,33	6637,67	39825,99

				фальтобетонной смеси двухслойные												
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	12	компл		544,22					1,1613	7584,03	1516,81	9100,84
				Озеленение магистральных улиц	1000	100 кв.м		387,77					1,1613	450317,30	90063,46	540380,76
				Светильники на железобетонных опорах	1200	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	32525,41	6505,08	39030,49
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2	пог. км		1590,27					1,1613	3785,90	757,18	4543,08
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**796829,86**	159365,97	**956195,83**
3	17	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,42	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	11455,21	2291,04	962,24
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	21	100 кв.м		317,54					1,1613	7743,94	1548,79	9292,73
				Озеленение улиц	126	100 кв.м		283,58					1,1613	41494,50	8298,90	49793,40
				Светильники на железобетонных опорах	147	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	3984,36	796,87	4781,24
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,50	пог. км		1590,27					1,1613	930,78	186,16	1116,93
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**65608,80**	**13121,76**	**78730,56**
4	18	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,67	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	18273,79	2722,00	1823,74
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покры-	34	100 кв.м		317,54					1,1613	12353,43	2470,69	14824,12

				тием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	201	100 кв.м		283,58					1,1613	66193,61	13238,72	79432,33
				Светильники на железобетонных опорах	235	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	6356,01	1271,20	7627,21
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,80	пог. км		1590,27					1,1613	1484,81	296,96	1781,77
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**104661,66**	**20932,33**	**125593,99**
5	19	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	2,02	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	55094,12	2722,00	5498,44
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	101	100 кв.м		317,54					1,1613	37244,68	7448,94	44693,62
				Озеленение улиц	606	100 кв.м		283,58					1,1613	199568,80	39913,76	239482,56
				Светильники на железобетонных опорах	707	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	19162,89	3832,58	22995,47
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,42	пог. км		1590,27					1,1613	4476,60	895,32	5371,92
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**315547,08**	**63109,42**	**378656,50**
6	20	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,39	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	10636,98	2127,40	829,68
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,1613	7190,80	1438,16	8628,97
				Озеленение улиц	117	100 кв.м		283,58					1,1613	38530,61	7706,12	46236,73
				Светильники на железобетонных	137	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	3699,77	739,95	4439,72

				опорах												
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,47	пог. км		1590,27					1,1613	864,29	172,86	1037,15
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**60922,46**	**12184,49**	**73106,95**
7	21	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,40	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	10909,73	2722,00	1088,80
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,1613	7375,18	1475,04	8850,22
				Озеленение улиц	120	100 кв.м		283,58					1,1613	39518,57	7903,71	47422,29
				Светильники на железобетонных опорах	140	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	3794,63	758,93	4553,56
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,48	пог. км		1590,27					1,1613	886,45	177,29	1063,75
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**62484,57**	**12496,91**	**74981,49**
8	22	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,63	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,1613	44457,13	8891,43	14493,03
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	82	100 кв.м		317,54					1,1613	30053,87	6010,77	36064,65
				Озеленение улиц	489	100 кв.м		283,58					1,1613	161038,19	32207,64	193245,83
				Светильники на железобетонных опорах	571	100 кв.м		22,66			1,03		1,1613	15463,12	3092,62	18555,75
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,96	пог. км		1590,27					1,1613	3612,30	722,46	4334,76
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**254624,63**	50924,93	**305549,55**
Всего:														**2339308,86**	**467861,77**	**2807170,63**

Срок финансирования - 2020 г.																
9	4	Магистральная улица общегородского значения	4	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,00	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	145502,73	29100,55	174603,28
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 3,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	60	100 кв.м		317,54					1,2543	23897,43	4779,49	28676,91
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	6	компл		544,22					1,2543	4095,69	819,14	4914,83
				Озеленение магистральных улиц	500	100 кв.м		387,77					1,2543	243189,96	48637,99	291827,95
				Светильники на железобетонных опорах	600	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	17565,07	3513,01	21078,08
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,03	пог. км		1590,27						0,00	0,00	0,00
10	14	Магистральная улица общегородского значения	4	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,00	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	145502,73	29100,55	174603,28
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 3,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	60	100 кв.м		317,54					1,2543	23897,43	4779,49	28676,91
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	6	компл		544,22					1,2543	4095,69	819,14	4914,83
				Озеленение магистральных улиц	500	100 кв.м		387,77					1,2543	243189,96	48637,99	291827,95
				Светильники на железобетонных	600	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	17565,07	3513,01	21078,08

				опорах												
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,03	пог. км		1590,27					1,2543	2044,54	408,91	2453,45
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**436295,41**	87259,08	**523554,50**
11	9	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,88	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	273545,14	54709,03	328254,17
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	85	100 кв.м		317,54					1,2543	33695,37	6739,07	40434,44
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	11	компл		544,22					1,2543	7699,90	1539,98	9239,88
				Озеленение магистральных улиц	940	100 кв.м		387,77					1,2543	457197,12	91439,42	548636,54
				Светильники на железобетонных опорах	1128	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	33022,33	6604,47	39626,79
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,93	пог. км		1590,27					1,2543	3843,74	768,75	4612,49
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**809003,59**	161800,72	**970804,31**
12	23	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,52	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	41456,96	8291,39	12602,92
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	76	100 кв.м		317,54					1,2543	30270,07	6054,01	36324,09
				Озеленение улиц	456	100 кв.м		283,58					1,2543	162196,64	32439,33	194635,97
				Светильники на железобетонных	532	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	15574,36	3114,87	18689,23

				опорах												
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,82	пог. км		1590,27					1,2543	3638,29	727,66	4365,95
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**253136,32**	**50627,26**	**303763,59**
13	24	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,72	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	46911,82	9382,36	16137,67
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	86	100 кв.м		317,54					1,2543	34252,98	6850,60	41103,57
				Озеленение улиц	516	100 кв.м		283,58					1,2543	183538,31	36707,66	220245,97
				Светильники на железобетонных опорах	602	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	17623,62	3524,72	21148,34
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,06	пог. км		1590,27					1,2543	4117,01	823,40	4940,41
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**286443,73**	**57288,75**	**343732,48**
14	25	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,68	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	18546,53	2722,00	1850,96
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	34	100 кв.м		317,54					1,2543	13541,87	2708,37	16250,25
				Озеленение улиц	204	100 кв.м		283,58					1,2543	72561,66	14512,33	87073,99
				Светильники на железобетонных опорах	238	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	6967,48	1393,50	8360,97
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,82	пог. км		1590,27					1,2543	1627,66	325,53	1953,19
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**113245,20**	**22649,04**	**135894,24**

15	26	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,32	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	8727,78	1745,56	558,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	16	100 кв.м		317,54					1,2543	6372,65	1274,53	7647,18
				Озеленение улиц	96	100 кв.м		283,58					1,2543	34146,66	6829,33	40975,99
				Светильники на железобетонных опорах	112	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	3278,81	655,76	3934,57
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,38	пог. км		1590,27					1,2543	765,96	153,19	919,15
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**53291,86**	**10658,37**	**63950,23**
16	27	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,14	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	3818,40	2722,00	381,08
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	7	100 кв.м		317,54					1,2543	2788,03	557,61	3345,64
				Озеленение улиц	42	100 кв.м		283,58					1,2543	14939,16	2987,83	17927,00
				Светильники на железобетонных опорах	49	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	1434,48	286,90	1721,38
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,17	пог. км		1590,27					1,2543	335,11	67,02	402,13
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**23315,19**	**4663,04**	**27978,23**
17	28	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,68	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	45820,85	9164,17	15395,81
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покры-	84	100 кв.м		317,54					1,2543	33456,40	6691,28	40147,67

				тием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	504	100 кв.м		283,58					1,2543	179269,97	35853,99	215123,97
				Светильники на железобетонных опорах	588	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	17213,77	3442,75	20656,52
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,02	пог. км		1590,27					1,2543	4021,27	804,25	4825,52
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**279782,25**	**55956,45**	**335738,70**
18	29	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,38	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2543	10364,24	2072,85	787,68
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	19	100 кв.м		317,54					1,2543	7567,52	1513,50	9081,02
				Озеленение улиц	114	100 кв.м		283,58					1,2543	40549,16	8109,83	48658,99
				Светильники на железобетонных опорах	133	100 кв.м		22,66			1,03		1,2543	3893,59	778,72	4672,31
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,46	пог. км		1590,27					1,2543	909,57	181,91	1091,49
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**63284,08**	**12656,82**	**75940,90**
Всего:														**1072498,63**	**376300,44**	**2257802,67**
Срок финансирования - 2021 г.																
19	15	Магистральная улица общегородского значения	4	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,98	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	298201,60	59640,32	357841,93
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 3,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	119	100 кв.м		317,54					1,2983	48976,75	9795,35	58772,10

				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	12	компл		544,22					1,2983	8393,94	1678,79	10072,73
				Озеленение магистральных улиц	990	100 кв.м		387,77					1,2983	498407,37	99681,47	598088,85
				Светильники на железобетонных опорах	1188	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	35998,85	7199,77	43198,62
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,03	пог. км		1590,27					1,2983	4190,20	838,04	5028,24
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**894168,72**	**178833,74**	**1073002,46**
20	12	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	2,39	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	359950,42	71990,08	431940,51
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	108	100 кв.м		317,54					1,2983	44338,80	8867,76	53206,56
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	14	компл		544,22					1,2983	10132,08	2026,42	12158,50
				Озеленение магистральных улиц	1195	100 кв.м		387,77					1,2983	601612,94	120322,59	721935,53
				Светильники на железобетонных опорах	1434	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	43453,16	8690,63	52143,79
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,45	пог. км		1590,27					1,2983	5057,87	1011,57	6069,44
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**1064545,27**	212909,05	**1277454,32**
21	30	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,69	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	18819,28	3763,86	2597,06

				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	35	100 кв.м		317,54					1,2983	14223,05	2844,61	17067,65
				Озеленение улиц	207	100 кв.м		283,58					1,2983	76211,59	15242,32	91453,90
				Светильники на железобетонных опорах	242	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	7317,95	1463,59	8781,54
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,83	пог. км		1590,27					1,2983	1709,53	341,91	2051,43
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**118281,39**	**23656,28**	**141937,66**
22	31	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,89	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	24274,14	4854,83	4320,80
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	45	100 кв.м		317,54					1,2983	18345,67	3669,13	22014,80
				Озеленение улиц	267	100 кв.м		283,58					1,2983	98301,90	19660,38	117962,28
				Светильники на железобетонных опорах	312	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	9439,09	1887,82	11326,91
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,07	пог. км		1590,27					1,2983	2205,04	441,01	2646,05
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**152565,85**	**30513,17**	**183079,01**
23	32	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,43	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	11727,96	2345,59	1008,60
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	22	100 кв.м		317,54					1,2983	8863,64	1772,73	10636,36

				Озеленение улиц	129	100 кв.м		283,58					1,2983	47494,18	9498,84	56993,01
				Светильники на железобетонных опорах	151	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	4560,46	912,09	5472,55
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,52	пог. км		1590,27					1,2983	1065,36	213,07	1278,43
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**73711,59**	**14742,32**	**88453,91**
24	33	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,73	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	19910,25	3982,05	2906,90
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	37	100 кв.м		317,54					1,2983	15047,57	3009,51	18057,08
				Озеленение улиц	219	100 кв.м		283,58					1,2983	80629,65	16125,93	96755,58
				Светильники на железобетонных опорах	256	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	7742,18	1548,44	9290,61
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,88	пог. км		1590,27					1,2983	1808,63	361,73	2170,36
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**125138,28**	**25027,66**	**150165,93**
25	34	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,41	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	11182,47	2236,49	916,96
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	21	100 кв.м		317,54					1,2983	8451,37	1690,27	10141,65
				Озеленение улиц	123	100 кв.м		283,58					1,2983	45285,15	9057,03	54342,17
				Светильники на железобетонных опорах	144	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	4348,35	869,67	5218,02
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряже-	0,49	пог. км		1590,27					1,2983	1015,81	203,16	1218,97

				нием 0,4 кВ												
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**70283,14**	**14056,63**	**84339,77**
26	35	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,35	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	9546,01	1909,20	668,22
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	18	100 кв.м		317,54					1,2983	7214,59	1442,92	8657,51
				Озеленение улиц	105	100 кв.м		283,58					1,2983	38658,05	7731,61	46389,66
				Светильники на железобетонных опорах	123	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	3712,00	742,40	4454,40
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,42	пог. км		1590,27					1,2983	867,15	173,43	1040,58
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**59997,80**	**11999,56**	**71997,37**
27	36	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,34	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	9273,27	1854,65	630,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,2983	7008,46	1401,69	8410,15
				Озеленение улиц	102	100 кв.м		283,58					1,2983	37553,54	7510,71	45064,24
				Светильники на железобетонных опорах	119	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	3605,95	721,19	4327,13
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,41	пог. км		1590,27					1,2983	842,38	168,48	1010,85
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**58283,58**	**11656,72**	**69940,30**
28	37	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,31	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,2983	8455,04	1691,01	524,21

				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	16	100 кв.м		317,54					1,2983	6390,06	1278,01	7668,08
				Озеленение улиц	93	100 кв.м		283,58					1,2983	34239,99	6848,00	41087,99
				Светильники на железобетонных опорах	109	100 кв.м		22,66			1,03		1,2983	3287,77	657,55	3945,33
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,37	пог. км		1590,27					1,2983	768,05	153,61	921,66
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**53140,91**	**10628,18**	**63769,09**
Всего:														**711402,54**	**142280,51**	**853683,04**
Срок финансирования - 2022 г.																
29	16	Магистральная улица общегородского значения	4	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	1,98	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	307848,43	61569,69	369418,11
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 3,0 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	119	100 кв.м		317,54					1,3403	50561,14	10112,23	60673,37
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	12	компл		544,22					1,3403	8665,49	1733,10	10398,58
				Озеленение магистральных улиц	990	100 кв.м		387,77					1,3403	514530,85	102906,17	617437,02
				Светильники на железобетонных опорах	1188	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	37163,41	7432,68	44596,10
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,03	пог. км		1590,27					1,3403	4325,76	865,15	5190,91
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**923095,07**	**184619,01**	**1107714,09**
30	13	Магистральная улица рай-	2	Транспортная часть магистральных улиц район-	0,64	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	99506,56	19901,31	119407,87

		онного значения		ного значения												
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	29	100 кв.м		317,54					1,3403	12257,25	2451,45	14708,70
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	4	комп л		544,22					1,3403	2800,97	560,19	3361,16
				Озеленение магистральных улиц	320	100 кв.м		387,77					1,3403	166313,00	33262,60	199575,60
				Светильники на железобетонных опорах	384	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	12012,42	2402,48	14414,90
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1	пог. км		1590,27					1,3403	1398,22	279,64	1677,87
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**294288,42**	58857,68	**353146,10**
31	38	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,29	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	7909,55	1581,91	458,75
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	15	100 кв.м		317,54					1,3403	6171,18	1234,24	7405,42
				Озеленение улиц	87	100 кв.м		283,58					1,3403	33067,16	6613,43	39680,59
				Светильники на железобетонных опорах	102	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	3175,16	635,03	3810,19
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,35	пог. км		1590,27					1,3403	741,74	148,35	890,09
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**51064,79**	**10212,96**	**61277,75**
32	39	Улицы / дороги	2	Транспортная часть улицы / до-	0,26	пог. км	Новое строи-	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	7091,32	1418,26	368,75

		местного значения		роги местного значения			тельство									
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	13	100 кв.м		317,54					1,3403	5532,79	1106,56	6639,34
				Озеленение улиц	78	100 кв.м		283,58					1,3403	29646,42	5929,28	35575,70
				Светильники на железобетонных опорах	91	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	2846,69	569,34	3416,03
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,31	пог. км		1590,27					1,3403	665,01	133,00	798,01
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**45782,23**	**9156,45**	**54938,67**
33	40	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,26	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	7091,32	1418,26	368,75
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	13	100 кв.м		317,54					1,3403	5532,79	1106,56	6639,34
				Озеленение улиц	78	100 кв.м		283,58					1,3403	29646,42	5929,28	35575,70
				Светильники на железобетонных опорах	91	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	2846,69	569,34	3416,03
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,31	пог. км		1590,27					1,3403	665,01	133,00	798,01
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**45782,23**	**9156,45**	**54938,67**
34	41	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,15	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	31365,46	6273,09	7214,06
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной	58	100 кв.м		317,54					1,3403	24471,93	4894,39	29366,32

				смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	345	100 кв.м		283,58					1,3403	131128,38	26225,68	157354,06
				Светильники на железобетонных опорах	403	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	12591,14	2518,23	15109,37
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,38	пог. км		1590,27					1,3403	2941,39	588,28	3529,66
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**202498,31**	**40499,66**	**242997,97**
35	42	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,36	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	9818,75	1963,75	706,95
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	18	100 кв.м		317,54					1,3403	7660,78	1532,16	9192,94
				Озеленение улиц	108	100 кв.м		283,58					1,3403	41048,89	8209,78	49258,66
				Светильники на железобетонных опорах	126	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	3941,57	788,31	4729,89
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,43	пог. км		1590,27					1,3403	920,78	184,16	1104,94
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**63390,77**	**12678,15**	**76068,93**
36	43	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,37	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	10091,50	2018,30	746,77
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	19	100 кв.м		317,54					1,3403	7873,58	1574,72	9448,29
				Озеленение улиц	111	100 кв.м		283,58					1,3403	42189,13	8437,83	50626,96
				Светильники на железобетонных опорах	130	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	4051,06	810,21	4861,27

				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,44	пог. км		1590,27					1,3403	946,36	189,27	1135,63
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**65151,63**	**13030,33**	**78181,96**
37	44	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,34	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	9273,27	1854,65	630,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,3403	7235,18	1447,04	8682,22
				Озеленение улиц	102	100 кв.м		283,58					1,3403	38768,39	7753,68	46522,07
				Светильники на железобетонных опорах	119	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	3722,60	744,52	4467,12
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,41	пог. км		1590,27					1,3403	869,63	173,93	1043,55
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**59869,06**	**11973,81**	**71842,88**
38	45	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,09	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	29729,00	5945,80	6480,92
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	55	100 кв.м		317,54					1,3403	23195,14	4639,03	27834,17
				Озеленение улиц	327	100 кв.м		283,58					1,3403	124286,90	24857,38	149144,28
				Светильники на железобетонных опорах	382	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	11934,21	2386,84	14321,05
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,31	пог. км		1590,27					1,3403	2787,92	557,58	3345,51
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**191933,18**	**38386,64**	**230319,81**
39	46	Улицы / дороги местного	2	Транспортная часть улицы / дороги местного	0,77	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3403	21001,22	4200,24	3234,19

		значения		значения												
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	39	100 кв.м		317,54					1,3403	16385,56	3277,11	19662,67
				Озеленение улиц	231	100 кв.м		283,58					1,3403	87799,01	17559,80	105358,81
				Светильники на железобетонных опорах	270	100 кв.м		22,66			1,03		1,3403	8430,59	1686,12	10116,71
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,92	пог. км		1590,27					1,3403	1969,45	393,89	2363,34
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**135585,82**	**27117,16**	**162702,99**
Всего:														**861058,02**	**172211,60**	**1033269,62**
Срок финансирования - 2023 г.																
40	8	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	102550,48	20510,10	123060,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	29	100 кв.м		317,54					1,3813	12632,20	2526,44	15158,64
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	4	компл		544,22					1,3813	2886,65	577,33	3463,98
				Озеленение магистральных улиц	320	100 кв.м		387,77					1,3813	171400,54	34280,11	205680,65
				Светильники на железобетонных опорах	384	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	12379,88	2475,98	14855,85
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1	пог. км		1590,27					1,3813	1441,00	288,20	1729,19
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**303290,75**	60658,15	**363948,90**

41	47	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,33	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	36274,84	7254,97	9649,11
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	67	100 кв.м		317,54					1,3813	29168,10	5833,62	35001,72
				Озеленение улиц	399	100 кв.м		283,58					1,3813	156291,91	31258,38	187550,30
				Светильники на железобетонных опорах	466	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	15007,38	3001,48	18008,85
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,60	пог. км		1590,27					1,3813	3505,84	701,17	4207,00
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**240248,07**	**48049,61**	**288297,68**
42	48	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,57	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	15546,36	3109,27	1772,29
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	29	100 кв.м		317,54					1,3813	12500,61	2500,12	15000,74
				Озеленение улиц	171	100 кв.м		283,58					1,3813	66982,25	13396,45	80378,70
				Светильники на железобетонных опорах	200	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	6431,73	1286,35	7718,08
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,68	пог. км		1590,27					1,3813	1502,50	300,50	1803,00
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**102963,46**	**20592,69**	**123556,15**
43	49	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,69	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	46093,59	9218,72	15579,63
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покры-	85	100 кв.м		317,54					1,3813	37063,22	7412,64	44475,87

				тием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	507	100 кв.м		283,58					1,3813	198596,49	39719,30	238315,79
				Светильники на железобетонных опорах	592	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	19069,53	3813,91	22883,43
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,03	пог. км		1590,27					1,3813	4454,79	890,96	5345,74
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**305277,62**	**61055,52**	**366333,14**
44	50	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,34	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	9273,27	1854,65	630,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,3813	7456,51	1491,30	8947,81
				Озеленение улиц	102	100 кв.м		283,58					1,3813	39954,32	7990,86	47945,19
				Светильники на железобетонных опорах	119	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	3836,47	767,29	4603,77
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,41	пог. км		1590,27					1,3813	896,23	179,25	1075,47
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**61416,80**	**12283,36**	**73700,16**
45	51	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	2,98	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,3813	81277,46	16255,49	48441,37
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	149	100 кв.м		317,54					1,3813	65354,08	13070,82	78424,90
				Озеленение улиц	894	100 кв.м		283,58					1,3813	350187,89	70037,58	420225,47
				Светильники на железобетонных	1043	100 кв.м		22,66			1,03		1,3813	33625,55	6725,11	40350,67

				опорах												
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	3,58	пог. км		1590,27					1,3813	7855,18	1571,04	9426,22
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**538300,18**	**107660,04**	**645960,21**
Всего:														**1248206,11**	**249641,22**	**1497847,34**
Срок финансирования - 2024 г.																
46	10	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	105445,92	21089,18	126535,11
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	29	100 кв.м		317,54					1,4203	12988,86	2597,77	15586,63
				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	4	компл		544,22					1,4203	2968,15	593,63	3561,78
				Озеленение магистральных улиц	320	100 кв.м		387,77					1,4203	176239,91	35247,98	211487,90
				Светильники на железобетонных опорах	384	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	12729,41	2545,88	15275,30
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1	пог. км		1590,27					1,4203	1481,68	296,34	1778,02
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**311853,94**	62370,79	**374224,73**
47	52	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	2,58	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	70367,74	14073,55	36309,75
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	129	100 кв.м		317,54					1,4203	58179,27	11635,85	69815,12
				Озеленение улиц	774	100 кв.м		283,58					1,4203	311742,95	62348,59	374091,54

				Светильники на железобетонных опорах	903	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	29934,01	5986,80	35920,82
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	3,10	пог. км		1590,27					1,4203	6992,81	1398,56	8391,38
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**477216,78**	**95443,36**	**572660,14**
48	53	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,39	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10636,98	2127,40	829,68
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,4203	8794,54	1758,91	10553,45
				Озеленение улиц	117	100 кв.м		283,58					1,4203	47123,93	9424,79	56548,72
				Светильники на железобетонных опорах	137	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4524,91	904,98	5429,89
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,47	пог. км		1590,27					1,4203	1057,05	211,41	1268,46
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**72137,42**	**14427,48**	**86564,90**
49	54	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,33	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	9000,52	1800,10	594,03
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,4203	7441,53	1488,31	8929,84
				Озеленение улиц	99	100 кв.м		283,58					1,4203	39874,10	7974,82	47848,92
				Светильники на железобетонных опорах	116	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3828,77	765,75	4594,52
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,40	пог. км		1590,27					1,4203	894,43	178,89	1073,32
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**61039,36**	**12207,87**	**73247,23**

50	55	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,77	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	21001,22	4200,24	3234,19
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	39	100 кв.м		317,54					1,4203	17363,58	3472,72	20836,30
				Озеленение улиц	231	100 кв.м		283,58					1,4203	93039,56	18607,91	111647,48
				Светильники на железобетонных опорах	270	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	8933,80	1786,76	10720,55
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,92	пог. км		1590,27					1,4203	2087,00	417,40	2504,40
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**142425,16**	**28485,03**	**170910,20**
51	56	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,49	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	13364,41	2672,88	1309,71
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	25	100 кв.м		317,54					1,4203	11049,55	2209,91	13259,46
				Озеленение улиц	147	100 кв.м		283,58					1,4203	59207,00	11841,40	71048,39
				Светильники на железобетонных опорах	172	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	5685,14	1137,03	6822,17
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,59	пог. км		1590,27					1,4203	1328,09	265,62	1593,71
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**90634,20**	**18126,84**	**108761,03**
52	57	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,45	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	39547,76	7909,55	11468,85
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покры-	73	100 кв.м		317,54					1,4203	32697,65	6539,53	39237,18

				тием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	435	100 кв.м		283,58					1,4203	175204,37	35040,87	210245,25
				Светильники на железобетонных опорах	508	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	16823,38	3364,68	20188,06
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,74	пог. км		1590,27					1,4203	3930,07	786,01	4716,08
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**268203,23**	**53640,65**	**321843,88**
53	58	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,03	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	28092,55	5618,51	5787,06
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	52	100 кв.м		317,54					1,4203	23226,61	4645,32	27871,93
				Озеленение улиц	309	100 кв.м		283,58					1,4203	124455,52	24891,10	149346,62
				Светильники на железобетонных опорах	361	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	11950,40	2390,08	14340,48
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,24	пог. км		1590,27					1,4203	2791,70	558,34	3350,05
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**190516,78**	**38103,36**	**228620,13**
Всего:														**1302172,93**	**260434,59**	**1562607,51**
Срок финансирования - 2025-2035 г.																
54	11	Магистральная улица районного значения	2	Транспортная часть магистральных улиц районного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	108336,03	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	105445,92	21089,18	126535,11
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	29	100 кв.м		317,54					1,4203	12988,86	2597,77	15586,63

				Устройства остановочного кармана с комплексом сопутствующих работ и установкой остановочного павильона	4	комп л		544,22					1,4203	2968,15	593,63	3561,78
				Озеленение магистральных улиц	320	100 кв.м		387,77					1,4203	176239,91	35247,98	211487,90
				Светильники на железобетонных опорах	384	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	12729,41	2545,88	15275,30
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1	пог. км		1590,27					1,4203	1481,68	296,34	1778,02
				Общая стоимость строительства магистральных улиц										**311853,94**	62370,79	**374224,73**
55	59	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,02	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	27819,80	5563,96	5675,24
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	51	100 кв.м		317,54					1,4203	23001,11	4600,22	27601,33
				Озеленение улиц	306	100 кв.м		283,58					1,4203	123247,21	24649,44	147896,66
				Светильники на железобетонных опорах	357	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	11834,38	2366,88	14201,25
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,22	пог. км		1590,27					1,4203	2764,60	552,92	3317,52
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**188667,10**	**37733,42**	**226400,52**
56	60	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,98	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	26728,83	5345,77	5238,85
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	49	100 кв.м		317,54					1,4203	22099,10	4419,82	26518,92
				Озеленение улиц	294	100		283,58					1,4203	118413,99	23682,80	142096,79

						кв.м										
				Светильники на железобетонных опорах	343	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	11370,28	2274,06	13644,34
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,18	пог. км		1590,27					1,4203	2656,18	531,24	3187,42
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**181268,39**	**36253,68**	**217522,07**
57	61	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,47	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	40093,24	8018,65	11787,41
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	74	100 кв.м		317,54					1,4203	33148,65	6629,73	39778,38
				Озеленение улиц	441	100 кв.м		283,58					1,4203	177620,99	35524,20	213145,18
				Светильники на железобетонных опорах	515	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	17055,43	3411,09	20466,51
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,76	пог. км		1590,27					1,4203	3984,28	796,86	4781,13
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**271902,59**	**54380,52**	**326283,10**
58	62	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,99	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	54275,89	10855,18	21601,80
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	100	100 кв.м		317,54					1,4203	44874,71	8974,94	53849,65
				Озеленение улиц	597	100 кв.м		283,58					1,4203	240452,90	48090,58	288543,48
				Светильники на железобетонных опорах	697	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	23088,64	4617,73	27706,37
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,39	пог. км		1590,27					1,4203	5393,68	1078,74	6472,42

				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**368085,81**	**73617,16**	**441702,98**
59	63	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,21	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	5727,61	1145,52	240,56
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	11	100 кв.м		317,54					1,4203	4735,52	947,10	5682,63
				Озеленение улиц	63	100 кв.м		283,58					1,4203	25374,43	5074,89	30449,31
				Светильники на железобетонных опорах	74	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	2436,49	487,30	2923,79
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,25	пог. км		1590,27					1,4203	569,18	113,84	683,02
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**38843,23**	**7768,65**	**46611,87**
60	64	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,21	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	5727,61	1145,52	240,56
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	11	100 кв.м		317,54					1,4203	4735,52	947,10	5682,63
				Озеленение улиц	63	100 кв.м		283,58					1,4203	25374,43	5074,89	30449,31
				Светильники на железобетонных опорах	74	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	2436,49	487,30	2923,79
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,25	пог. км		1590,27					1,4203	569,18	113,84	683,02
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**38843,23**	**7768,65**	**46611,87**
61	65	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,21	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	5727,61	1145,52	240,56
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м	11	100 кв.м		317,54					1,4203	4735,52	947,10	5682,63

				до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	63	100 кв.м		283,58					1,4203	25374,43	5074,89	30449,31
				Светильники на железобетонных опорах	74	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	2436,49	487,30	2923,79
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,25	пог. км		1590,27					1,4203	569,18	113,84	683,02
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**38843,23**	**7768,65**	**46611,87**
62	66	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,24	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	6545,84	1309,17	314,20
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	12	100 кв.м		317,54					1,4203	5412,02	1082,40	6494,43
				Озеленение улиц	72	100 кв.м		283,58					1,4203	28999,34	5799,87	34799,21
				Светильники на железобетонных опорах	84	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	2784,56	556,91	3341,47
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,29	пог. км		1590,27					1,4203	650,49	130,10	780,59
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**44392,26**	**8878,45**	**53270,71**
63	67	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,28	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	7636,81	1527,36	427,66
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	14	100 кв.м		317,54					1,4203	6314,03	1262,81	7576,83
				Озеленение улиц	84	100 кв.м		283,58					1,4203	33832,57	6766,51	40599,08
				Светильники на	98	100		22,66			1,03		1,4203	3248,65	649,73	3898,38

				железобетонных опорах		кв.м										
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,34	пог. км		1590,27					1,4203	758,91	151,78	910,69
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**51790,97**	**10358,19**	**62149,16**
64	68	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,33	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	9000,52	1800,10	594,03
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,4203	7441,53	1488,31	8929,84
				Озеленение улиц	99	100 кв.м		283,58					1,4203	39874,10	7974,82	47848,92
				Светильники на железобетонных опорах	116	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3828,77	765,75	4594,52
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,40	пог. км		1590,27					1,4203	894,43	178,89	1073,32
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**61039,36**	**12207,87**	**73247,23**
65	69	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,37	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10091,50	2018,30	746,77
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	19	100 кв.м		317,54					1,4203	8343,54	1668,71	10012,25
				Озеленение улиц	111	100 кв.м		283,58					1,4203	44707,32	8941,46	53648,79
				Светильники на железобетонных опорах	130	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4292,86	858,57	5151,44
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,44	пог. км		1590,27					1,4203	1002,85	200,57	1203,41
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**68438,07**	**13687,61**	**82125,68**
66	70	Улицы /	2	Транспортная	0,37	пог.	Новое	27285,2	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10091,50	2018,30	746,77

		дороги местного значения		часть улицы / дороги местного значения		км	строительство	3								
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	19	100 кв.м		317,54					1,4203	8343,54	1668,71	10012,25
				Озеленение улиц	111	100 кв.м		283,58					1,4203	44707,32	8941,46	53648,79
				Светильники на железобетонных опорах	130	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4292,86	858,57	5151,44
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,44	пог. км		1590,27					1,4203	1002,85	200,57	1203,41
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**68438,07**	**13687,61**	**82125,68**
67	71	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,30	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	8182,29	1636,46	490,94
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	15	100 кв.м		317,54					1,4203	6765,03	1353,01	8118,04
				Озеленение улиц	90	100 кв.м		283,58					1,4203	36249,18	7249,84	43499,02
				Светильники на железобетонных опорах	105	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3480,70	696,14	4176,84
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,36	пог. км		1590,27					1,4203	813,12	162,62	975,74
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**55490,32**	**11098,06**	**66588,39**
68	72	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,40	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10909,73	2181,95	872,78
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покры-	20	100 кв.м		317,54					1,4203	9020,04	1804,01	10824,05

				тием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	120	100 кв.м		283,58					1,4203	48332,24	9666,45	57998,69
				Светильники на железобетонных опорах	140	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4640,93	928,19	5569,12
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,48	пог. км		1590,27					1,4203	1084,16	216,83	1300,99
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**73987,10**	**14797,42**	**88784,52**
69	73	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,40	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10909,73	2181,95	872,78
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,4203	9020,04	1804,01	10824,05
				Озеленение улиц	120	100 кв.м		283,58					1,4203	48332,24	9666,45	57998,69
				Светильники на железобетонных опорах	140	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4640,93	928,19	5569,12
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,48	пог. км		1590,27					1,4203	1084,16	216,83	1300,99
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**73987,10**	**14797,42**	**88784,52**
70	74	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,40	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10909,73	2181,95	872,78
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,4203	9020,04	1804,01	10824,05
				Озеленение улиц	120	100 кв.м		283,58					1,4203	48332,24	9666,45	57998,69

				Светильники на железобетонных опорах	140	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4640,93	928,19	5569,12
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,48	пог. км		1590,27					1,4203	1084,16	216,83	1300,99
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**73987,10**	**14797,42**	**88784,52**
71	75	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,39	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10636,98	2127,40	829,68
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	20	100 кв.м		317,54					1,4203	8794,54	1758,91	10553,45
				Озеленение улиц	117	100 кв.м		283,58					1,4203	47123,93	9424,79	56548,72
				Светильники на железобетонных опорах	137	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4524,91	904,98	5429,89
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,47	пог. км		1590,27					1,4203	1057,05	211,41	1268,46
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**72137,42**	**14427,48**	**86564,90**
72	76	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,37	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	10091,50	2018,30	746,77
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	19	100 кв.м		317,54					1,4203	8343,54	1668,71	10012,25
				Озеленение улиц	111	100 кв.м		283,58					1,4203	44707,32	8941,46	53648,79
				Светильники на железобетонных опорах	130	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4292,86	858,57	5151,44
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,44	пог. км		1590,27					1,4203	1002,85	200,57	1203,41

				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**68438,07**	**13687,61**	**82125,68**
73	77	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	17455,56	3491,11	2234,31
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	32	100 кв.м		317,54					1,4203	14432,07	2886,41	17318,48
				Озеленение улиц	192	100 кв.м		283,58					1,4203	77331,59	15466,32	92797,90
				Светильники на железобетонных опорах	224	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	7425,49	1485,10	8910,59
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,77	пог. км		1590,27					1,4203	1734,65	346,93	2081,58
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**118379,36**	**23675,87**	**142055,23**
74	78	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,42	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	11455,21	2291,04	962,24
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	21	100 кв.м		317,54					1,4203	9471,04	1894,21	11365,25
				Озеленение улиц	126	100 кв.м		283,58					1,4203	50748,85	10149,77	60898,62
				Светильники на железобетонных опорах	147	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4872,98	974,60	5847,57
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,50	пог. км		1590,27					1,4203	1138,36	227,67	1366,04
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**77686,45**	**15537,29**	**93223,74**
75	79	Улицы / дороги	2	Транспортная часть улицы / до-	0,41	пог. км	Новое строи-	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	11182,47	2236,49	916,96

		местного значения		роги местного значения			тельство									
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	21	100 кв.м		317,54					1,4203	9245,54	1849,11	11094,65
				Озеленение улиц	123	100 кв.м		283,58					1,4203	49540,55	9908,11	59448,66
				Светильники на железобетонных опорах	144	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	4756,96	951,39	5708,35
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,49	пог. км		1590,27					1,4203	1111,26	222,25	1333,51
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**75836,78**	**15167,36**	**91004,13**
76	80	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,77	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	21001,22	4200,24	3234,19
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	39	100 кв.м		317,54					1,4203	17363,58	3472,72	20836,30
				Озеленение улиц	231	100 кв.м		283,58					1,4203	93039,56	18607,91	111647,48
				Светильники на железобетонных опорах	270	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	8933,80	1786,76	10720,55
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,92	пог. км		1590,27					1,4203	2087,00	417,40	2504,40
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**142425,16**	**28485,03**	**170910,20**
77	81	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,50	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	13637,16	2727,43	1363,72
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной	25	100 кв.м		317,54					1,4203	11275,05	2255,01	13530,06

				смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	150	100 кв.м		283,58					1,4203	60415,30	12083,06	72498,36
				Светильники на железобетонных опорах	175	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	5801,17	1160,23	6961,40
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,60	пог. км		1590,27					1,4203	1355,20	271,04	1626,24
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**92483,87**	**18496,77**	**110980,65**
78	82	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,14	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	3818,40	763,68	106,92
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	7	100 кв.м		317,54					1,4203	3157,01	631,40	3788,42
				Озеленение улиц	42	100 кв.м		283,58					1,4203	16916,28	3383,26	20299,54
				Светильники на железобетонных опорах	49	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	1624,33	324,87	1949,19
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,17	пог. км		1590,27					1,4203	379,45	75,89	455,35
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**25895,48**	**5179,10**	**31074,58**
79	83	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,12	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	30547,23	6109,45	6842,58
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	56	100 кв.м		317,54					1,4203	25256,12	5051,22	30307,34
				Озеленение улиц	336	100 кв.м		283,58					1,4203	135330,27	27066,05	162396,33
				Светильники на железобетонных	392	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	12994,61	2598,92	15593,53

				опорах												
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,34	пог. км		1590,27					1,4203	3035,64	607,13	3642,77
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**207163,87**	**41432,77**	**248596,65**
80	84	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,70	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	46366,34	9273,27	15764,55
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	85	100 кв.м		317,54					1,4203	38335,18	7667,04	46002,21
				Озеленение улиц	510	100 кв.м		283,58					1,4203	205412,02	41082,40	246494,43
				Светильники на железобетонных опорах	595	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	19723,96	3944,79	23668,76
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	2,04	пог. км		1590,27					1,4203	4607,67	921,53	5529,20
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**314445,17**	**62889,03**	**377334,20**
81	85	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,56	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	15273,62	3054,72	1710,65
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	28	100 кв.м		317,54					1,4203	12628,06	2525,61	15153,67
				Озеленение улиц	168	100 кв.м		283,58					1,4203	67665,14	13533,03	81198,16
				Светильники на железобетонных опорах	196	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	6497,31	1299,46	7796,77
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,67	пог. км		1590,27					1,4203	1517,82	303,56	1821,38
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**103581,94**	**20716,39**	**124298,32**

82	86	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,56	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	15273,62	3054,72	1710,65
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	28	100 кв.м		317,54					1,4203	12628,06	2525,61	15153,67
				Озеленение улиц	168	100 кв.м		283,58					1,4203	67665,14	13533,03	81198,16
				Светильники на железобетонных опорах	196	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	6497,31	1299,46	7796,77
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,67	пог. км		1590,27					1,4203	1517,82	303,56	1821,38
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**103581,94**	**20716,39**	**124298,32**
83	87	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	17455,56	3491,11	2234,31
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	32	100 кв.м		317,54					1,4203	14432,07	2886,41	17318,48
				Озеленение улиц	192	100 кв.м		283,58					1,4203	77331,59	15466,32	92797,90
				Светильники на железобетонных опорах	224	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	7425,49	1485,10	8910,59
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,77	пог. км		1590,27					1,4203	1734,65	346,93	2081,58
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**118379,36**	**23675,87**	**142055,23**
84	88	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,31	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	8455,04	1691,01	524,21
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м	16	100 кв.м		317,54					1,4203	6990,53	1398,11	8388,64

				до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные												
				Озеленение улиц	93	100 кв.м		283,58					1,4203	37457,49	7491,50	44948,98
				Светильники на железобетонных опорах	109	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3596,72	719,34	4316,07
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,37	пог. км		1590,27					1,4203	840,22	168,04	1008,27
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**57340,00**	**11468,00**	**68808,00**
85	89	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,67	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	18273,79	3654,76	2448,69
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	34	100 кв.м		317,54					1,4203	15108,57	3021,71	18130,28
				Озеленение улиц	201	100 кв.м		283,58					1,4203	80956,50	16191,30	97147,80
				Светильники на железобетонных опорах	235	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	7773,56	1554,71	9328,27
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,80	пог. км		1590,27					1,4203	1815,96	363,19	2179,16
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**123928,39**	**24785,68**	**148714,07**
86	90	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	1,25	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	34092,89	6818,58	8523,22
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	63	100 кв.м		317,54					1,4203	28187,63	5637,53	33825,15
				Озеленение улиц	375	100 кв.м		283,58					1,4203	151038,25	30207,65	181245,90

				Светильники на железобетонных опорах	438	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	14502,91	2900,58	17403,50
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	1,50	пог. км		1590,27					1,4203	3387,99	677,60	4065,59
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**231209,68**	**46241,94**	**277451,62**
87	91	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,33	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	9000,52	1800,10	594,03
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	17	100 кв.м		317,54					1,4203	7441,53	1488,31	8929,84
				Озеленение улиц	99	100 кв.м		283,58					1,4203	39874,10	7974,82	47848,92
				Светильники на железобетонных опорах	116	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3828,77	765,75	4594,52
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,40	пог. км		1590,27					1,4203	894,43	178,89	1073,32
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**61039,36**	**12207,87**	**73247,23**
88	92	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,16	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	4363,89	872,78	139,64
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	8	100 кв.м		317,54					1,4203	3608,02	721,60	4329,62
				Озеленение улиц	48	100 кв.м		283,58					1,4203	19332,90	3866,58	23199,48
				Светильники на железобетонных опорах	56	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	1856,37	371,27	2227,65
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,19	пог. км		1590,27					1,4203	433,66	86,73	520,40

				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**29594,84**	**5918,97**	**35513,81**
89	93	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,80	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	21819,45	4363,89	3491,11
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	40	100 кв.м		317,54					1,4203	18040,08	3608,02	21648,10
				Озеленение улиц	240	100 кв.м		283,58					1,4203	96664,48	19332,90	115997,38
				Светильники на железобетонных опорах	280	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	9281,87	1856,37	11138,24
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,96	пог. км		1590,27					1,4203	2168,31	433,66	2601,98
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**147974,20**	**29594,84**	**177569,04**
90	94	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,64	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	17455,56	3491,11	2234,31
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	32	100 кв.м		317,54					1,4203	14432,07	2886,41	17318,48
				Озеленение улиц	192	100 кв.м		283,58					1,4203	77331,59	15466,32	92797,90
				Светильники на железобетонных опорах	224	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	7425,49	1485,10	8910,59
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,77	пог. км		1590,27					1,4203	1734,65	346,93	2081,58
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**118379,36**	**23675,87**	**142055,23**
91	95	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,30	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	8182,29	1636,46	490,94

				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	15	100 кв.м		317,54					1,4203	6765,03	1353,01	8118,04
				Озеленение улиц	90	100 кв.м		283,58					1,4203	36249,18	7249,84	43499,02
				Светильники на железобетонных опорах	105	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	3480,70	696,14	4176,84
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,36	пог. км		1590,27					1,4203	813,12	162,62	975,74
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**55490,32**	**11098,06**	**66588,39**
92	96	Улицы / дороги местного значения	2	Транспортная часть улицы / дороги местного значения	0,44	пог. км	Новое строительство	27285,23	0,98	1,02	1,03	1,04	1,4203	12000,70	2400,14	1056,06
				Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из литой асфальтобетонной смеси двухслойные	22	100 кв.м		317,54					1,4203	9922,05	1984,41	11906,45
				Озеленение улиц	132	100 кв.м		283,58					1,4203	53165,46	10633,09	63798,56
				Светильники на железобетонных опорах	154	100 кв.м		22,66			1,03		1,4203	5105,03	1021,01	6126,03
				Подземная прокладка в траншее кабелей напряжением 0,4 кВ	0,53	пог. км		1590,27					1,4203	1192,57	238,51	1431,09
				Общая стоимость строительства улицы местного значения										**81385,81**	**16277,16**	**97662,97**
Всего:														**4124780,71**	**824956,14**	**4949736,86**

Приложение 5

Таблица П5-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2019 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	0,85	1,1613	36743,5	7348,7	44092,2
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,21	1,1613	60839,4	12167,9	73007,2
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	28,55	1,1613	392036,8	78407,3	470444,1
Всего за 2019 г										**489619,6**	97923,9	**587543,5**

Таблица П5-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2019 г

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	10,25	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	38,50	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	342,55	км	0	0

Приложение 6

Таблица П6-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2020 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	0,99	1,2093	44533,5	8906,7	53440,2
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,38	1,2093	66645,2	13329,0	79974,2
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	29,01	1,2093	414831,3	82966,3	497797,6
Всего за 2020 г										**526009,9**	105202,0	**631211,9**

Таблица П6-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2020 г

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	11,93	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	40,50	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	348,08	км	0	0

Приложение 7

Таблица П7-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2021 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	1,16	1,2543	53934,3	10786,9	64721,1
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,53	1,2543	72333,9	14466,8	86800,7
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	29,47	1,2543	437153,0	87430,6	524583,6
Всего за 2021 г										**563421,2**	112684,23	**676105,4**

Таблица П7-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2021 г.

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	13,93	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	42,38	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	354,52	км	0	0

Приложение 8

Таблица П8-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2022 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы городского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	1,33	1,2983	63761,3	12752,266	76513,6
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,73	1,2983	79093,7	15818,731	94912,4
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	29,89	1,2983	458911,0	91782,207	550693,2
Всего за 2022 г										**601766,0**	120353,2	**722119,2**

Таблица П8-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2022 г.

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	15,91	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	44,77	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	358,67	км	0	0

Приложение 9

Таблица П9-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2023 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	1,49	1,3403	74015,8	14803,162	88819,0
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,78	1,3403	82819,6	16563,916	99383,5
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	30,30	1,3403	480215,9	96043,173	576259,0
Всего за 2023 г										**637051,3**	127410,25	**764461,5**

Таблица П9-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2023 г.

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	17,89	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	**363,56**	**км**	**0**	**0**

Приложение 10

Таблица П10-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2024 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	1,54	1,3813	79008,8	15801,764	94810,6
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,78	1,3813	85353,0	17070,608	102423,7
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	30,87	1,3813	504312,2	100862,43	605174,6
Всего за 2024 г										**668674,0**	133734,81	**802408,8**

Таблица П10-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2024 г.

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	18,53	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	**370,47**	**км**	**0**	**0**

Приложение 11

Таблица П11-1

Сводные прогнозируемые расходы на производство текущего ремонта транспортных коммуникаций в 2025-2030 г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Ед. расценка на текущ. ремонт, тыс. руб./км	Коэффициент текущ. ремонта	Межремонт. срок для дорог, лет	Расчетная протяженность дорог, подлежащих ремонту на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость текущего ремонта, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	1,47	4 548,48	5,54	12	1,65	1,4203	521108,3	104221,7	625329,9
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	1	4 548,48	3,59	12	3,78	1,4203	526577,5	105315,5	631893,0
3	Улицы местного значения	IV	2	1	4 548,48	2,6	12	33,32	1,4203	3357711,5	671542,3	4029253,8
Всего за 2025-2030 г.г.										**4405397,3**	881079,5	**5286476,8**

Таблица П11-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2025-2030 г.г.

Протяженность автомобильных улично-дорожной сети местного значения соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			В том числе включенных на текущий год:	
			в планы реконструкции, км	в планы капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	19,81	км	0	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	**399,81**	**км**	**0**	**0**

Приложение 12

Таблица П12-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2019 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	11,51	1,1613	31238,7	6247,7	37486,5
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	40,00	1,1613	46923,9	9384,8	56308,7
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	346,70	1,1613	309746,3	61949,3	371695,5
Всего за 2019 г									**387909,0**	**77581,8**	**465490,8**

Таблица П12-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2019 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	10,25	км	1,68	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	38,50	км	2	0
Общая протяженность улиц местного значения	**342,55**	**км**	**5,53**	**0**

Приложение 13

Таблица П13-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2020 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	13,43	1,2093	37956,3	7591,261	45547,6
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	41,91	1,2093	51196,7	10239,34	61436,0
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	352,91	1,2093	328328,8	65665,76	393994,6
Всего за 2020 г									**417481,8**	**83496,4**	**500978,2**

Таблица П13-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2020 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	11,93	км	2	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	40,50	км	1,88	0
Общая протяженность улиц местного значения	**348,08**	**км**	**6,44**	**0**

Приложение 14

Таблица П14-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2021 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	15,42	1,2543	45187,6	9037,511	54225,1
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	44,17	1,2543	55968,5	11193,7	67162,2
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	357,63	1,2543	345103,5	69020,7	414124,2
Всего за 2021 г									**446259,5**	**89251,9**	**535511,4**

Таблица П14-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2021 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	13,93	км	1,98	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	42,38	км	2,39	0
Общая протяженность улиц местного значения	**354,52**	**км**	**4,15**	**0**

Приложение 15

Таблица П15-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2022 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	17,40	1,2983	52780,5	10556,1	63336,6
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	45,25	1,2983	59344,9	11868,99	71213,9
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	362,34	1,2983	361908,9	72381,79	434290,7
Всего за 2022 г									**474034,4**	**94806,9**	**568841,2**

Таблица П15-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2022 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	15,91	км	1,98	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	44,77	км	0,64	0
Общая протяженность улиц местного значения	**358,67**	**км**	**4,89**	**0**

Приложение 16

Таблица П16-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2023 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	18,37	1,3403	57542,0	11508,4	69050,4
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	45,41	1,3403	61481,4	12296,28	73777,7
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	368,74	1,3403	380221,1	76044,22	456265,3
Всего за 2023 г									**499244,5**	99848,9	**599093,4**

Таблица П16-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2023 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	17,89	км	0,64	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	363,56	км	6,91	0

Приложение 17

Таблица П17-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2024 г

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	19,01	1,3813	61368,3	12273,658	73641,9
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	45,41	1,3813	63362,1	12672,421	76034,5
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	375,75	1,3813	399298,8	79859,755	479158,5
Всего за 2024 г									**524029,2**	**104805,8**	**628835,0**

Таблица П17-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2024 г

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	18,53	км	0,64	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	370,47	км	7,04	0

Приложение 18

Таблица П18-1

Сводные прогнозируемые расходы на содержание транспортных коммуникаций в 2025-2030 г.г.

№№ п/п	Наименование	Категория	Количество полос движения	Ед. расценка на содержание, тыс. руб./км	Коэффициент содержания	Коррект. коэффициент с учетом кол-ва полос движения	Расчетная протяженность дорог, подлежащих обслуживанию на год планиров., км	Индекс-дефлятор	Стоимость содержания, тыс. руб.	НДС, 20%	Итого, тыс. руб.
1	Магистральные улицы общегородского значения	II	4	668,98	2,55	1,37	20,93	1,4203	416844,9	83369,0	500213,8
2	Магистральные улицы районного значения	III	2	668,98	1,51	1	45,41	1,4203	390906,5	78181,3	469087,8
3	Улицы местного значения	IV	2	668,98	1,15	1	416,54	1,4203	2730824,6	546164,9	3276989,6
Всего за 2025-2030 г.г.									**3538576,0**	707715,2	**4246291,2**

Таблица П18-2

Сводные показатели прогнозируемой протяженности улично-дорожной сети в 2025-2030 г.г.

Протяженность улиц и дорог, соответствующей категории по состоянию на 1 января года планирования с учетом изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода объектов строительства			Протяженность улично-дорожной сети, вводимой в эксплуатацию в текущем году:	
			после реконструкции и нового строительства км	после капитального ремонта, км
Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения с количеством полос движения - 4	20,45	км	0,64	0
Общая протяженность магистральных улиц районного значения с количеством полос движения - 2	45,41	км	0	0
Общая протяженность улиц местного значения	399,81	км	22,3	0

Приложение 19

Таблица П12-1

Сводные прогнозируемые укрупненные расценки на строительство сооружений улично-дорожной сети

№№ п/п	№№ на ГП	Планировочный район по генеральному плану городского округа (адрес строительства)	Тип транспортного сооружения	Основной показатель объекта	Единица измерения	Вид строительства	Единичная расценка на 100 кв.м, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Коэффициент продолжительности строительства с учетом сейсмики	Прогнозный индекс- дефлятор	Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%	Стоимость УДС с НДС, тыс. руб.
2019-2020 г													
1	5.1	ул. Героев Эльтигена, ул. Танкистов, ул. Красная Горка	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	6060,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,2095	46728,08	9345,616897	56073,70
2	5.2	ул. Орджоникидзе, ул. Курортная, ул. Л. Толстого	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	4300,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,2095	33156,89	6631,378326	39788,27
3	5.3	Камыш-Бурунское ш., ул. Свердлова, ул. Марата	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	8300,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,2095	64000,51	12800,10235	76800,61
Итого											**143885,49**	**28777,10**	**172662,59**
2021-2022г													
4	5.4	ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Комарова	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	4750,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,2985	39321,95	7864,389973	47186,34
5	5.11	Путепровод в створе ул. Горького	Путепровод	16000	кв.м.	Реконструкция	141,64	1,04	1,1	1,2985	33664,63	6732,92652	40397,56
6	5.12	Путепровод в створе ул. Гагарина	Путепровод	14000	кв.м.	Новое строительство	141,64	1,04	1,1	1,2985	29456,55	5891,310705	35347,86
7	5.16	ул. Индустриальное ш., ул. Буденного, Путепровод в створе ул. Индустриальное ш.	Пересечение в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос	5000,00	кв.м.	Новое строительство	557,28	1,04	1,10	1,2985	41391,53	8278,305235	49669,83
			Путепровод	12500,00	кв.м.		141,64	1,04	1,10	1,2985	26300,49	5260,098844	31560,59
Итого											**170135,16**	**34027,03**	**204162,19**
2023-2024г													
8	5.18	ул. Киммерийское ш., перспективные улицы и дороги	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	22500,00	кв.м.	Новое строительство	557,28	1,04	1,10	1,2985	186261,87	37252,37356	223514,24
9	5.5	ул. Маршала Еременко, ул. Горького	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	6250,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,3815	55046,59	11009,31718	66055,90
10	5.6	ул. Горького, пер. 2-й Портовый, ул. Юрия Гагарина	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	4800,00	кв.м.	Реконструкция	557,28	1,04	1,10	1,3815	42275,78	8455,155591	50730,93
Итого											**283584,23**	**56716,85**	**340301,08**
2025-2030г													
11	5.8	ш. Героев Сталинграда над ж.д. путями и ул. Буденного	Путепровод	35000,00	кв.м.	Реконструкция	141,64	1,04	1,10	1,4205	80560,33	16112,06557	96672,39
12	5.9	ул. Вокзальная, ул. Годыны, перспективная авто-	Пересечение в одном уровне по ти-	22500,00	кв.м.	Новое строительство	557,28	1,04	1,10	1,4205	203762,02	40752,40404	244514,42

№№ п/п	№№ на ГП	Планировочный район по генеральному плану городского округа (адрес строительства)	Тип транспортного сооружения	Основной показатель объекта	Единица измерения	Вид строительства	Единичная расценка на 100 кв.м, тыс. руб.	Коэффициент сейсмичности	Коэффициент продолжительности строительства с учетом сейсмики	Прогнозный индекс- дефлятор	Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб.	НДС 20%	Стоимость УДС с НДС, тыс. руб.
		дорога	пу "кольцо"										
13	5.13	ж.д. пути, перспективная дорога, путепровод в створе ул. Степана Разина	Путепровод	20800,00	кв.м.	Новое строительство	141,64	1,04	1,10	1,4205	47875,85	9575,170396	57451,02
14	5.15	ул. Десантная, перспективный Северный обход г. Керчь, перспективные улицы и автодороги	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	22500,00	кв.м.	Новое строительство	557,28	1,04	1,10	1,4205	203762,02	40752,40404	244514,42
15	5.19	Путепровод в створе ул. Киммерийское ш.	Путепровод	20000,00	кв.м.	Новое строительство	141,64	1,04	1,10	1,4205	46034,47	9206,894611	55241,37
16	5.20	ул. Кирова, ул. Советская, ул. Адмиралтейский пр-д	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	22500,00	кв.м.	Новое строительство	557,28	1,04	1,10	1,4205	203762,02	40752,40404	244514,42
17	5.23	Путепровод в створе ул. Орджоникидзе	Путепровод	8000,00	кв.м.	Реконструкция	141,64	1,04	1,10	1,4205	18413,79	3682,757844	22096,55
Итого											**804170,50**	**160834,1005**	**965004,60**
Всего											**1401775,38**	**280355,0757**	**1682130,45**

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕРЧЬ ДО 2030 ГОДА
(проект)

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д.41, к.2, лит.Б, пом.3
тел.: +7(812)627-1768 e-mail: niipg@yandex.ru
ИНН 7802019168 КПП 781401001 ОГРН 1027801548675

1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Городской округ Керчь представляет собой систему транспортных коммуникаций, в состав которой входят все существующие виды транспорта.

Воздушный транспорт

Аэродром Керчь с 2008 г. из-за низкого спроса и убыточности - не функционирует.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная сеть Республики Крым находится в ведении ФГУП «Крымская железная дорога» Федерального агентства железнодорожного транспорта.

С западного направления в город подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Джанкой - Владиславовка – Керчь. Линия не электрифицирована. Ширина колеи - 1520 мм.

Железнодорожный участок станция Владиславовка - станция Крым, протяженностью 109 км – однопутный, не электрифицирован, род тяги – автономный, оборудован двухсторонней автоблокировкой. Техническая скорость составляет 48,6 км/час. Осуществляется грузовое, пассажирское и пригородное сообщение. Весовые нормы: в четном направлении 3000 т, в нечетном направлении 4000 т.

Железнодорожный участок станция Керчь - станция Аршинцево, протяженностью 19 км – однопутный, не электрифицирован, род тяги - автономный.

Таблица 1.1

На территории городского округа имеются 6 железнодорожных станций.

№ п./п.	Железнодорожная станция (разъезд)	Характер работы
1	Керчь	участковая
2	Порт-Крым (экспорт)	грузовая
3	Керчь Южная (экспорт)	грузовая
4	Аршинцево (экспорт)	промежут.
5	Керченский Завод	промежут.
6	Станция Крым	

Пассажирские перевозки осуществляются пригородным железнодорожным транспортом по маршруту Керчь – Джанкой ежедневно.

Морской транспорт

Морские порты Республики Крым, включая морской порт Керчь, с марта 2014 года находятся в ведении Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», Министерства транспорта Республики Крым.

Морской порт Керчь являются универсальными грузовым комплексом и оснащены причальными линиями, железнодорожными путями, плавсредствами, перегрузочными комплексами, складскими площадями, что позволяет перерабатывать любые виды грузов.

Морской порт Керчь расположен на восточном побережье полуострова Крым, в западной части Керченского пролива, который соединяет Азовское и Черное моря, и состоит из следующих участков: участок № 1 (участок грузопассажирский терминал «Крым» акватории морского порта), участок № 2 (участок Керченский торговый порт акватории морского порта), участок № 3 (участок Керченский рыбный порт акватории морского порта), участок № 4 (участок порт «Камыш-Бурун» акватории морского порта), участок № 5 (участок якорной стоянки № 471 акватории морского порта), участок № 6 (участок якорной стоянки № 452 акватории морского порта).

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2015 г. №1963-р.

Навигация в морском порту осуществляется круглогодично. Морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Морской порт входит в морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Морской порт имеет возможности для посадки и высадки пассажиров, осуществления операций с грузами, включая опасные грузы 2, 3, 4 и 9 классов Международной морской организации (далее – ИМО), пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, а также проведения ремонта и водолазного осмотра судна.

Терминал Торговый порт морского порта Керчь принимает суда длиной до 200 метров и осадкой до 8 метров. Порт оснащен современным оборудованием, пере-

грузочными машинами и механизмами, позволяющими перерабатывать 2,5 млн. т в год генеральных грузов, включая контейнеры, навалочные грузы, колесную автотехнику, зерновые, непосредственно у причалов порта, и до миллиона тонн на рейде.

Терминал Рыбный порт морского порта Керчь принимает суда с осадкой не более 6,9 метра и длиной до 160 метров. Специализировался на переработке рыбной продукции. Имеется возможность обработки навалочных, генеральных и наливных грузов широкой номенклатуры. Порт может перерабатывать скоропортящиеся грузы.

Терминал Камыш-Бурун морского порта Керчь принимает суда длиной до 200 метров и осадкой до 6 метров. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт незамерзающий. Акватория порта удобна для безопасной стоянки судов в любую погоду.

Грузопассажирский терминал «Крым» морского порта Керчь – морская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 23 июня 2014 г. №1182 «О создании таможенных постов в структуре Крымской таможни» в городском округе расположен Керченский таможенный пост (код 10010060). Место расположения: 298312, Республика Крым. г. Керчь, ул. Фурманова, 9; 298320 Республика Крым. г. Керчь, ул. Свердлова, 49.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является важнейшим средством сообщения городского округа с населенными пунктами и курортными объектами Республики Крым.

По территории городского округа Керчь проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения и автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения.

Постановлением совета министров Республики Крым от 11 марта 2015 года №97 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Таблица 1.2

Региональные автомобильные дороги

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование дороги	Протяженность, км
1	35 ОП РЗ 35А-001 (Е-97)	Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь	309,10

Таблица 1.3

Межмуниципальные автомобильные дороги

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование дороги	Протяженность, км
1	35 ОП МЗ 35Н-311	Керчь - Бондаренково	4,00
2	35 ОП МЗ 35Н-312	Керчь - Бондаренково - Его-рово	1,90
3	35 ОП МЗ 35Н-313	Керчь - Войково - Курортное	15,00
4	35 ОП МЗ 35Н-315	Керчь - Новоотрадное - Ок-тябрьское	0,80
5	35 ОП МЗ 35Н-316	Керчь - Глазовка	5,60
6	35 ОП МЗ 35Н-320	от а/д граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь до ЖРК	10,90
7	35 ОП МЗ 35Н-336	Керчь - Чистополье - Новоот-радное	28,40

На территории городского округа находится автостанция «Керчь», класс объекта 1, (г. Керчь, ул. Еременко, 30).

В 2017 г. выполнена работа по разработке проекта оптимизации маршрутной сети (автотранспорта, электротранспорта) г. Керчи Республики Крым.

2. Характеристика сети дорог городского округа Керчь и оценка качества содержания автомобильных дорог

Автомобильные дороги, расположенные на территории городского округа Керчь, образуют единый транспортный каркас, имеющий нечеткую прямоугольную структуру, сформированную магистралями общегородского значения (ул. Кирова, ул. Свердлова, ул. Пирогова, ул. Чкалова, ул. Горького, Вокзальное шоссе, а также их продолжением – магистральными улицами районного значения и улицами местного значения.

На территории городского округа расположены развязки на автомобильной дороге регионального значения и на автомобильных дорогах местного значения (сооружения и узловые элементы улично-дорожной сети).

Таблица 2.1

Перечень основных транспортных развязок в инфраструктуре улично-дорожной сети г. Керчь

Номер п/п	Описание транспортной развязки
1	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение ул. Героев Эльтигена, ул. Танкистов, ул. Красная горка.
2	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение ул. Орджоникидзе, ул. Курортная, ул. Льва Толстого
3	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение Камыш-Бурунское шоссе, ул. Свердлова, ул. Марата
4	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Комарова
5	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение ул. Маршала Еременко, ул. Горького
6	Кольцевая развязка в одном уровне. Пересечение ул. Горького, пер. 2-й Портовый, ул. Юрия Гагарина
7	Двухуровневая развязка на пересечении ул. ш. Героев Сталинграда над ж.д. путями и ул. Буденного.
8	Пересечение ж.д. путей в двух уровнях в створе ул. Горького.
9	Пересечение ж.д. путей в двух уровнях в створе ул. Орджоникидзе.

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным улицам и тротуарам, имеющим асфальтобетонное покрытие. Большинство пешеходных путей имеет неудовлетворительное состояние, отсутствует система отвода дождевых вод. При пересечении дорог отсутствуют пандусы и пологие съезды для людей с ограниченными возможностями или велосипедистов. В районах индивидуальной жилой застройки тротуары отсутствуют. Движение пешеходов осуществляется по проезжей части улиц.

Таблица 2.2

Перечень пешеходных переходов на улично-дорожной сети г. Керчь

Номер п/п	Описание пешеходного перехода
1	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. ш. Индустриальное и автодорожных подходов к мосту через Керченский пролив, для пешеходного сообщения по перспективному продолжению ул. ш. Индустриальное, без доступа пешеходов на автодорожные подходы к мосту через Керченский пролив
2	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над железной дорогой в створе ул. ш. Героев Сталинграда и ул. Буденного, с устройством лестничных сходов на ул. Буденного
3	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над железной дорогой в створе ул. ш. Индустриальное.
4	Подземный пешеходный переход под ул. Пирогова, ул. Шлагбаумская, ул. Комарова, ул. Чкалова.
5	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. ш. Вокзальное и ул. Годыны.
6	Подземный пешеходный переход под ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Маршала Еременко.
7	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе двухуровневой автодорожной развязки на пересечении ул. Мирошника над ж.д. путями.
8	Подземный пешеходный переход под ул. Горького
9	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода над двумя путями железной дороги в створе ул. Гагарина.
10	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода в створе перспективной улицы.
11	Надземный пешеходный переход над ул. Киммерийское ш. и перспективной улицей
12	Подземный пешеходный переход под Камыш-Бурунское ш., ул. Свердлова
13	Подземный пешеходный переход под ул. Кирова, ул. Советская, ул. Адмиралтейский пр-д.
14	Надземный пешеходный переход над Камыш-Бурунское ш.
15	Надземный пешеходный переход над ул. Войкова.
16	Надземный пешеходный переход (тротуары) в составе автомобильного путепровода в створе ш. Героев Сталинграда.

3. Сводный перечень мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры

Таблица 3.1

Перечень планируемых объектов улично-дорожной сети

№№ п/п	Наименование	Наименование показателя	Единица измерения	Вид работ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2035	Итого:
Транспортные коммуникации												
1	Магистральная улица общегородского значения (количество полос движения- 4)	Протяженность	км	Строительство	-	2,00	1,98	1,98	-	-	-	**5,96**
2	Магистральная улица районного значения (количество полос движения- 2)	Протяженность	км	Строительство	1,68	-	-	0,64	0,64	0,64	0,64	**4,24**
3	Улицы местного значения	Протяженность	км	Строительство	5,53	6,44	4,15	4,89	6,91	7,04	22,3	**57,26**
Всего:					**7,21**	**8,44**	**6,13**	**7,51**	**7,55**	**7,68**	**22,94**	**67,46**

Таблица 3.2

Перечень планируемых и реконструируемых транспортных развязок, и путепроводов

№№ п/п	Наименование	Планируемое местоположение	Вид работ	Срок реализации
1	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Героев Эльтигена, ул. Танкистов, ул. Красная Горка	Реконструкция	2019-2020 г.г.
2	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Орджоникидзе, ул. Курортная, ул. Л. Толстого	Реконструкция	2019-2020 г.г.
3	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	Камыш-Бурунское ш., ул. Свердлова, ул. Марата	Реконструкция	2019-2020 г.г.
4	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Чкалова, ул. Пирогова, ул. Комарова	Реконструкция	2021-2022 г.г.
5	Путепровод	Путепровод в створе ул. Горького	Реконструкция	2021-2022 г.г.
6	Путепровод	Путепровод в створе ул. Гагарина	Новое строительство	2021-2022 г.г.
7	Пересечение в одном уровне с устройством переходно-скоростных полос Путепровод	ул. Индустриальное ш., ул. Буденного, Путепровод в створе ул. Индустриальное ш.	Новое строительство	2021-2022 г.г.
8	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Киммерийское ш., перспективные улицы и дороги	Новое строительство	2021-2022 г.г.
9	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Маршала Еременко, ул. Горького	Реконструкция	2023-2024 г.г.
10	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Горького, пер. 2-й Портовый, ул. Юрия Гагарина	Реконструкция	2023-2024 г.г.

№№ п/п	Наименование	Планируемое местоположение	Вид работ	Срок реализации
11	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ш. Героев Сталинграда над ж.д. путями и ул. Буденного	Реконструкция	2025-2030 г.г.
12	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Вокзальная, ул. Годыны, перспективная автодорога	Новое строительство	2025-2030 г.г.
13	Путепровод	ж.д. пути, перспективная дорога, путепровод в створе ул. Степана Разина	Новое строительство	2025-2030 г.г.
14	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Десантная, перспективный Северный обход г. Керчь, перспективные улицы и автодороги	Новое строительство	2025-2030 г.г.
15	Путепровод	Путепровод в створе ул. Киммерийское ш.	Новое строительство	2025-2030 г.г.
16	Пересечение в одном уровне по типу "кольцо"	ул. Кирова, ул. Советская, ул. Адмиралтейский пр-д	Новое строительство	2025-2030 г.г.
17	Путепровод	Путепровод в створе ул. Орджоникидзе	Реконструкция	2025-2030 г.г.